

A40813663

Code # -



A40-W600 LED 1000 DALI 840

EAN-nr: 4741145209465

Stock code: A

Een badkamer armatuur met een duidelijk en functioneel ontwerp. De armatuurbehuizing is vervaardigd uit staal en de afscherming uit driefvoudig geëxtrudeerd acrylaat met eindkappen van kunststof. Het armatuur kan zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	9
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	28
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	46
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	17
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	28
Leakage Current (mA)	0,5
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	1,1
Lengte (mm)	600
Hoogte (mm)	72
Bruto gewicht (kg)	1,16
Breedte (mm)	57
Optiek	
Optiek	Opal
Lichtdistributie indirect/direct	50/50
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	120
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	60000h L90B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	60000
Netto lichtstroom (lm)	1080
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	44
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	35
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd Staal
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

S90225552

Code % -

S90-SPOT WH 2000 DALI 940 40°

EAN-nr: 7020940420983

Stock code: C

Moderne decoratieve spot met geïntegreerde driver, gebaseerd op hetzelfde ontwerpprofiel als S90-LINE.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	19
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	60
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	37
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	0,7
Bruto gewicht (kg)	0,8
Hoogte (mm)	157
Diameter (mm)	100
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 90, 4000K
Efficacy (lm/W)	120
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Netto lichtstroom (lm)	2280
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	20
Optiek	
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

SVA535538

Code @ - * uitvoering in 840



SVA-P250 MILD CITRUS 1000 DALI 830 C2

EAN-nr: 4741145355384

Stock code: C

SVA is een decoratief pendelarmatuur met een stalen kap, die met een bijzondere structuur is gepoedercoat. Verschillende maatvoeringen en kleuren zorgen voor brede toepassingsmogelijkheden.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	11
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	130
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	81
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	221
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	138
Afmetingen	
Diameter (mm)	244
Netto gewicht (kg)	2,5
Hoogte (mm)	168
Bruto gewicht (kg)	2,5
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Minimaal dimniveau (%)	1
Aansluiting	
Kabellengte (m)	2
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 3000K
Efficacy (lm/W)	88
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Netto lichtstroom (lm)	965
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Optiek	
Optiek	Opal
Reflectorkleur	Wit
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Materiaal reflector	Staal
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	20
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	35
Behuizing	
Materiaal behuizing	Staal
Kleur behuizing	Mild Citrus

BRK542370

Code @ Acc. -



SVA/ELV/SNO/DIS RECESSED SUSPENSION KIT

EAN-nr: 4741145423700

Stock code: M

**Afmetingen**

Netto gewicht (kg)	1,2
Hoogte (mm)	100
Bruto gewicht (kg)	1,24
Diameter (mm)	212
Uitsparing (mm)	190

Behuizing

Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal

Opmerking

Incompleet	Pendel
------------	--------

D70521384

Code A1 en A1N op centrale noodkast, A2,A4,A5 - * met DALI uitvoering*A4 en A5 met IP glas




D70-R195 LED 1100 HF 840 LI SM / WH

EAN-nr: 4741145213844

Stock code: M

Een energiezuinige, veelzijdige LED inbouw downlight. Dit ronde armatuur is ontworpen met een passief koelsysteem zonder mechanische delen. De reflectorbehuizing is vervaardigd uit gegoten aluminium met een gemetalliseerde PC reflector en een driverbehuizing van polycarbonaat. Beschikbaar in een groot aantal decors (deze moeten apart besteld worden). Altijd geleverd met een beschermkap voor bescherming tegen stof tijdens de bouwperiode.



Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	1,8
Lengte (mm)	405
Hoogte (mm)	144
Uitsparing (mm)	195
Diameter (mm)	211 (195mm cut-out)
Bruto gewicht (kg)	1,96
Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Optiek	
Optiek	SM - Soft matte reflector
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	55 van onderzijde
Aansluiting	
Aansluitklemmen	3x2x2,5 ² aansluitblok steekklem
Steker type	Linect
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium

D70521369

Code A3 , A3N op centrale noodkast en A6 met IP glas



D70-R195 LED 1400 DALI 840 LI SM / WH

EAN-nr: 4741145213691

Stock code: A

Een energiezuinige, veelzijdige LED inbouw downlight. Dit ronde armatuur is ontworpen met een passief koelsysteem zonder mechanische delen. De reflectorbehuizing is vervaardigd uit gegoten aluminium met een gemetalliseerde PC reflector en een driverbehuizing van polycarbonaat. Beschikbaar in een groot aantal decors (deze moeten apart besteld worden). Altijd geleverd met een beschermkap voor bescherming tegen stof tijdens de bouwperiode.



Lichttechnische specificaties

Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	123
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Netto lichtstroom (lm)	1725
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000

Afmetingen

Netto gewicht (kg)	1,8
Lengte (mm)	405
Hoogte (mm)	144
Uitsparing (mm)	195
Diameter (mm)	211 (195mm cut-out)
Bruto gewicht (kg)	1,98

Driver

Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Optiek

Optiek	SM - Soft matte reflector
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

Elektrische gegevens

Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	14
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	80
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	50

Technische specificaties

Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Beschermingsklasse (IP)	55 van onderzijde

Aansluiting

Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminum
Kleur behuizing	WH

D70000109

Code A4,A5,A6 acc -



D70-R195 IP55 CL WH

EAN-nr: 4741145157384

Stock code: A



Afmetingen

Netto gewicht (kg)	0,1
Bruto gewicht (kg)	0,14

Optiek

Materiaal afscherming	Polycarbonaat
-----------------------	---------------

D70515301

Code A 7 en A7N op centrale noodkast en Code A8 met IP glas en A8N met IP glas en op centrale noodkast



D70-R155 LED 1100 DALI 840 LI SM / WH

EAN-nr: 4741145153010

Stock code: A

Een energiezuinige, veelzijdige LED inbouw downlight. Dit ronde armatuur is ontworpen met een passief koelsysteem zonder mechanische delen. De reflectorbehuizing is vervaardigd uit gegoten aluminium met een gemetalliseerde PC reflector en een driverbehuizing van polycarbonaat. Beschikbaar in een groot aantal decors (deze moeten apart besteld worden). Altijd geleverd met een beschermkap voor bescherming tegen stof tijdens de bouwperiode.



Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	11
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	80
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	50
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	136
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	1,3
Hoogte (mm)	126
Uitsparing (mm)	155
Diameter (mm)	168 (155mm cut out)
Lengte (mm)	374
Bruto gewicht (kg)	1,46
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Optiek	
Optiek	SM - Soft matte reflector
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	101
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.95
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Netto lichtstroom (lm)	1106
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Beschermingsklasse (IP)	55 van onderzijde
Aansluiting	
Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	WH

D70000105

Code A8 en A8N acc. -



D70-R155 IP55 CL WH

EAN-nr: 4741145157346

Stock code: A



Afmetingen

Netto gewicht (kg)	0,1
Bruto gewicht (kg)	0,08

Optiek

Materiaal afscherming	Polycarbonaat
-----------------------	---------------

D70523482

Code A9 - * uitvoering in 840



D70-R108 LED 700 DALI 830 MB SM / WH

EAN-nr: 4741145234825

Stock code: A

Een energiezuinige en veelzijdige inbouw LED-downlight. D70-R108 is een kantel- en draaivariant met een diameter van 108 mm en met een kantel mogelijkheid van 25 graden. Reflectorbehuizing van spuitgietaluminium, gemetalliseerde pc-reflector en driverbehuizing in polycarbonaat.



Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	25
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	7
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	31
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	0,7
Hoogte (mm)	94
Bruto gewicht (kg)	0,74
Diameter (mm)	122
Lengte (mm)	298
Uitsparing (mm)	108
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Optiek	
Optiek	SM - Soft matte reflector
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 3000K
Efficacy (lm/W)	87
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.95
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Netto lichtstroom (lm)	608
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	45
Beschermingsklasse (IP)	24 van onderzijde
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

D70515371

Code A10 -



D70-R195 LED 2200 DALI 840 LI SI / WH

EAN-nr: 4741145153713

Stock code: C

Een energiezuinige, veelzijdige LED inbouw downlight. Dit ronde armatuur is ontworpen met een passief koelsysteem zonder mechanische delen. De reflectorbehuizing is vervaardigd uit gegoten aluminium met een gemetalliseerde PC reflector en een driverbehuizing van polycarbonaat. Beschikbaar in een groot aantal decors (deze moeten apart besteld worden). Altijd geleverd met een beschermkap voor bescherming tegen stof tijdens de bouwperiode.



Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	20
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	80
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	50
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	136
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	1,8
Lengte (mm)	405
Hoogte (mm)	144
Uitsparing (mm)	195
Diameter (mm)	211 (195mm cut-out)
Bruto gewicht (kg)	1,98
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	WH

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI >80, 4000K
Efficacy (lm/W)	119
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Netto lichtstroom (lm)	2389
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L70 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	53000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Beschermingsklasse (IP)	55 van onderzijde
Aansluiting	
Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Optiek	
Optiek	SI - Hoogglans reflector
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

D70523368

Code A11 -



D70-R92 LED 1000 DALI 840 MB SF/WH

EAN-nr: 4741145233866

Stock code: B

Een energiezuinige, veelzijdige LED inbouw downlight. Dit ronde armatuur is ontworpen met een passief koelsysteem zonder mechanische delen. De reflectorbehuizing is vervaardigd uit gegoten aluminium met een gemetalliseerde PC reflector en een driverbehuizing van polycarbonaat. Beschikbaar in een groot aantal decors (deze moeten apart besteld worden). Altijd geleverd met een beschermkap voor bescherming tegen stof tijdens de bouwperiode.



Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	105
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.95
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Netto lichtstroom (lm)	1160
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	11
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Optiek	
Optiek	SF - Zilveren gefacetteerde reflector
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	0,6
Bruto gewicht (kg)	0,7
Hoogte (mm)	91
Uitsparing (mm)	92
Diameter (mm)	105 (92mm cut out)
Lengte (mm)	270
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	20
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	WH
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

A70514202

Code B -



A70-W365 LED 1000 HF 840 BL

EAN-nr: 4741145217545

Stock code: C

De A70-W365 is een compact en elegant LED armatuur. Het armatuur is vervaardigd uit gegoten aluminium en gelakt in polyester poedercoating. De afscherming is van slagvast opaal polycarbonaat (PC)



Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Efficacy (lm/W)	71
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.80
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Netto lichtstroom (lm)	999
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	50000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	50000
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	0,9
Hoogte (mm)	66
Bruto gewicht (kg)	0,95
Lengte (mm)	368
Breedte (mm)	62
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aansluiting	
Aansluitklemmen	3x2x2,5 ² aansluitblok steekklem

Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	14
Leakage Current (mA)	0,1
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	35
Beschermingsklasse (IP)	54
Slagvastheidsklasse (IK)	9
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25
Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Optiek	
Lichtdistributie indirect/direct	50/50

A35540605

Code C1 en Code C1N op centrale noodkast -



A35-S400 BL 3000 DALI SMC-SEN 840

EAN-nr: 4741145406055

Stock code: C

Glamox A35-S is een decoratief armatuur voor opbouwmontage. Het is een veelzijdig product, dat verkrijgbaar is in drie verschillende diameters Ø280, Ø400 en Ø555. A35-S is ontworpen voor eenvoudige montage zowel tegen plafonds als aan wanden. Hierdoor heb je volop keuze of je nu een groot open oppervlak hebt om mee te werken of beperktere plafond- of wandruimte.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	28
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	32
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	20
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	53
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	33
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	0
Hoogte (mm)	85
Bruto gewicht (kg)	0
Diameter (mm)	400
Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Optiek	
Optiek	Opal

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Efficacy (lm/W)	108
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	70000
Netto lichtstroom (lm)	3014
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	54
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Driver	
Type driver	DALI CF = digital addressable lighting interface with corridor function
Aanvullende apparatuur	Microgolfsensor bedraad in gangfunctie
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

A35540604

Code C2 -



A35-S400 GR 3000 DALI SMC-SEN 840

EAN-nr: 4741145406048

Stock code: C

Glamox A35-S is een decoratief armatuur voor opbouwmontage. Het is een veelzijdig product, dat verkrijgbaar is in drie verschillende diameters Ø280, Ø400 en Ø555. A35-S is ontworpen voor eenvoudige montage zowel tegen plafonds als aan wanden. Hierdoor heb je volop keuze of je nu een groot open oppervlak hebt om mee te werken of beperktere plafond- of wandruimte.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	28
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	32
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	20
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	53
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	33
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	4,2
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	400
Bruto gewicht (kg)	4,16
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium grijs
Optiek	
Optiek	Opal

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Efficacy (lm/W)	108
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	70000
Netto lichtstroom (lm)	3014
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	54
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Driver	
Type driver	DALI CF = digital addressable lighting interface with corridor function
Aanvullende apparatuur	Microgolfsensor bedraad in gangfunctie
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

A35539510

Code C3 -



A35-S400 GR 3000 DALI-CF 840

EAN-nr: 4741145395106

Stock code: B

GlamoX A35-S is een decoratief armatuur voor opbouwmontage. Het is een veelzijdig product, dat verkrijgbaar is in drie verschillende diameters Ø280, Ø400 en Ø555. A35-S is ontworpen voor eenvoudige montage zowel tegen plafonds als aan wanden. Hierdoor heb je volop keuze of je nu een groot open oppervlak hebt om mee te werken of beperktere plafond- of wandruimte.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	27
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	32
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	20
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	53
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	33
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	4
Hoogte (mm)	85
Bruto gewicht (kg)	4.04
Diameter (mm)	400
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium grijs
Driver	
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	112
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	70000
Netto lichtstroom (lm)	3014
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	54
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Optiek	
Optiek	Opal
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

A35540584

Code C4 -



A35-P555 BL 6000 DALI 830

EAN-nr: 4741145405843

Stock code: C

Glamox A35-P is een decoratief armatuur voor pendelmontage. Het armatuur heeft een diameter van 555 mm en heeft een licht gebogen bovenzijde, dit geeft het armatuur vanuit alle hoeken een harmonieuze en consistente expressie. Een aparte LED-module voor indirect licht draagt bij aan het decoratieve effect. A35-P is ideaal voor toepassingen zoals sociale zones, ontvangstruimten, trappenhuizen en andere plaatsen waar u functionele en decoratieve verlichting wenst. Een driepunts pendel en een plafondrozet maken montage eenvoudig.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	49
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	23
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	38
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	6,5
Hoogte (mm)	86
Bruto gewicht (kg)	7,1
Diameter (mm)	555
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Aansluiting	
Kabellengte (m)	2.5
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 3000K
Efficacy (lm/W)	117
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	5750
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	46000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	20
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium

A35540591

Code C5 -



A35-S280 WH 1500 DALI SMC-SEN 840

EAN-nr: 4741145405911

Stock code: C

Glamox A35-S is een decoratief armatuur voor opbouwmontage. Het is een veelzijdig product, dat verkrijgbaar is in drie verschillende diameters Ø280, Ø400 en Ø555. A35-S is ontworpen voor eenvoudige montage zowel tegen plafonds als aan wanden. Hierdoor heb je volop keuze of je nu een groot open oppervlak hebt om mee te werken of beperktere plafond- of wandruimte.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	16
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	35
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	21
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	58
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	36
Afmetingen	
Hoogte (mm)	81
Netto gewicht (kg)	2,1
Diameter (mm)	280
Bruto gewicht (kg)	2,3
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI CF = digital addressable lighting interface with corridor function
Aanvullende apparatuur	Microgolfsensor bedraad in gangfunctie
Optiek	
Optiek	Opal

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	97
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Netto lichtstroom (lm)	1556
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	65000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	54
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

A35539489

Code C6 -



A35-S280 WH 1500 DALI-CF 840

EAN-nr: 4741145394895

Stock code: A

Glamox A35-S is een decoratief armatuur voor opbouwmontage. Het is een veelzijdig product, dat verkrijgbaar is in drie verschillende diameters Ø280, Ø400 en Ø555. A35-S is ontworpen voor eenvoudige montage zowel tegen plafonds als aan wanden. Hierdoor heb je volop keuze of je nu een groot open oppervlak hebt om mee te werken of beperktere plafond- of wandruimte.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	15
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	35
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	21
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	58
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	36
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	2
Hoogte (mm)	81
Diameter (mm)	280
Bruto gewicht (kg)	2,14
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Optiek	
Optiek	Opal

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	104
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Netto lichtstroom (lm)	1556
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	65000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	54
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

I60087194

Code D1 -



i60-600 LED 2000 HF SMR-SEN 840 OP

EAN-nr: 7054130871941

Stock code: A

Een flexibel en gestroomlijnd spatwaterdicht LED-armatuur als binnenverlichtings of industrie armatuur. Het is eenvoudig te monteren aan plafond of wand, kabelgoot of horizontale staaldraden. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd voor gelakt staal met een tweede laag witte epoxy-polyester poedercoating. Eindkappen in ASA en afscherming in opaal polycarbonaat.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	17
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	56
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	33
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	21
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	35
Minimale gelijkspanning (V DC)	168
Maximale gelijkspanning (DC)	275
Leakage Current (mA)	0,3
Afmetingen	
Breedte (mm)	165
Netto gewicht (kg)	1,7
Hoogte (mm)	57
Bruto gewicht (kg)	1,9
Lengte (mm)	662
CCmax (montage afstand) (mm)	520
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	5/95
Sensor informatie	
Sensor type	Microwave
Maximale montagehoogte / detectiebereik (m)	6
Aantal LED-drivers per sensorsysteem	6
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	116
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	1970
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	44
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	50
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aanvullende apparatuur	ON / OFF microgolfsensor
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd Staal
Product categorie	
Product type	Sensor

I60087195

Code D2 - * uitvoering in 840



i60-600 LED 2000 DALI SMC-SEN 830 OP

EAN-nr: 7054130871958

Stock code: C

Een flexibel en gestroomlijnd spatwaterdicht LED-armatuur als binnenverlichtings of industrie armatuur. Het is eenvoudig te monteren aan plafond of wand, kabelgoot of horizontale staaldraden. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd voor gelakt staal met een tweede laag witte epoxy-polyester poedercoating. Eindkappen in ASA en afscherming in opaal polycarbonaat.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	36
Totaal opgenomen vermogen (W)	17
Minimale gelijkspanning (V DC)	176
Maximale gelijkspanning (DC)	280
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	22
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	14
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	23
Leakage Current (mA)	0,3
Afmetingen	
Breedte (mm)	165
Netto gewicht (kg)	1,8
Hoogte (mm)	57
Lengte (mm)	662
CCmax (montage afstand) (mm)	520
Bruto gewicht (kg)	1,98
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	5/95
Sensor informatie	
Aantal LED-drivers per sensorsysteem	25
Sensor type	Microwave / Daylight
Maximale montagehoogte / detectiebereik (m)	6
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 3000K
Efficacy (lm/W)	110
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	1869
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	44
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	50
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Aanvullende apparatuur	Microgolfsensor bedraad in gangfunctie
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd Staal
Product categorie	
Product type	Sensor

I60087222

Code D3 -



i60-1500 LED 4600 HF 840 OP

EAN-nr: 7054130877875

Stock code: A

Een flexibel en gestroomlijnd spatwaterdicht LED-armatuur als binnenverlichtings of industrie armatuur. Het is eenvoudig te monteren aan plafond of wand, kabelgoot of horizontale staaldraden. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd voor gelakt staal met een tweede laag witte epoxy-polyester poedercoating. Eindkappen in ASA en afscherming in opaal polycarbonaat.



Elektrische gegevens

Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	36
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	25
Minimale gelijkspanning (V DC)	168
Maximale gelijkspanning (DC)	275
Leakage Current (mA)	0,5

Afmetingen

Breedte (mm)	165
Netto gewicht (kg)	3,5
Hoogte (mm)	57
Lengte (mm)	1502
CCmax (montage afstand) (mm)	1360
Bruto gewicht (kg)	3,82

Optiek

Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	5/95

Driver

Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1

Lichttechnische specificaties

Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	142
Netto lichtstroom (lm)	5115
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000

Technische specificaties

Beschermingsklasse (IP)	44
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	50
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25

Behuizing

Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd Staal

Aansluiting

Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
-----------------	---

I60087192

Code D4 -



i60-600 LED 2000 DALI 840 OP

EAN-nr: 7054130871927

Stock code: A

Een flexibel en gestroomlijnd spatwaterdicht LED-armatuur als binnenverlichtings of industrie armatuur. Het is eenvoudig te monteren aan plafond of wand, kabelgoot of horizontale staaldraden. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd voor gelakt staal met een tweede laag witte epoxy-polyester poedercoating. Eindkappen in ASA en afscherming in opaal polycarbonaat.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	36
Totaal opgenomen vermogen (W)	16
Minimale gelijkspanning (V DC)	176
Maximale gelijkspanning (DC)	280
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	22
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	14
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	23
Leakage Current (mA)	0,3
Afmetingen	
Breedte (mm)	165
Netto gewicht (kg)	1,7
Hoogte (mm)	57
Lengte (mm)	662
CCmax (montage afstand) (mm)	520
Bruto gewicht (kg)	1,88
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	5/95
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	123
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	1970
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	44
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	50
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd Staal
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

I60091095

Code D5 -



i60-1500 LED 4600 HF SPR-SEN 840 OP

EAN-nr: 7054130910954

Stock code: B

Een flexibel en gestroomlijnd spatwaterdicht LED-armatuur als binnenverlichtings of industrie armatuur. Het is eenvoudig te monteren aan plafond of wand, kabelgoot of horizontale staaldraden. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd voor gelakt staal met een tweede laag witte epoxy-polyester poedercoating. Eindkappen in ASA en afscherming in opaal polycarbonaat.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	37
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	25
Minimale gelijkspanning (V DC)	168
Maximale gelijkspanning (DC)	275
Leakage Current (mA)	0,5

Afmetingen	
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	57
Netto gewicht (kg)	3,6
Bruto gewicht (kg)	3,86
Lengte (mm)	1502
CCmax (montage afstand) (mm)	1360

Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	44
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	50
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25

Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1

Aanvullende apparatuur	SPR-SEN (PIR-sensor, gebaseerd op AAN /
------------------------	---

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	138
Netto lichtstroom (lm)	5115
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000

Sensor informatie	
Sensor type	PIR
Aantal LED-drivers per sensorsysteem	4
Maximale montagehoogte / detectiebereik (m)	4
Detectiehoek breedte (°)	70
Detectiehoek lengte (°)	62

Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	5/95

Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd Staal

Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Aansluiting	230V in/230V switched out

I60087223

Code D6 - *uitvoering in 840 en met SMC-SEN



i60-1500 LED 4600 DALI 830 OP

EAN-nr: 7054130872238

Stock code: C

Een flexibel en gestroomlijnd spatwaterdicht LED-armatuur als binnenverlichtings of industrie armatuur. Het is eenvoudig te monteren aan plafond of wand, kabelgoot of horizontale staaldraden. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd voor gelakt staal met een tweede laag witte epoxy-polyester poedercoating. Eindkappen in ASA en afscherming in opaal polycarbonaat.



Elektrische gegevens

Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	36
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	25
Minimale gelijkspanning (V DC)	168
Maximale gelijkspanning (DC)	275
Leakage Current (mA)	0,5

Afmetingen

Breedte (mm)	165
Netto gewicht (kg)	3,5
Hoogte (mm)	57
Bruto gewicht (kg)	3.76
Lengte (mm)	1502
CCmax (montage afstand) (mm)	1360

Optiek

Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	5/95

Driver

Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties

Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 3000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	135
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	4854
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000

Technische specificaties

Beschermingsklasse (IP)	44
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	50
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25

Behuizing

Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd Staal

Aansluiting

Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
-----------------	---

I40L52244

Code E1 en Code E1N met noodunit -



I40-1500 LED 5500 HF 840 SMR-SEN TW PC

EAN-nr: 4741145211413

Stock code: A

Een veelzijdig en efficiënt armatuur. Het armatuur wordt geproduceerd in recyclebaar polycarbonaat. i40 is eenvoudig te monteren aan plafond, wand, kabelgoot of horizontale spandraad.



Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Netto lichtstroom (lm)	5571
Efficacy (lm/W)	143
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	2,5
Lengte (mm)	1573
Hoogte (mm)	101
Breedte (mm)	101
CCmax (montage afstand) (mm)	1100
Bruto gewicht (kg)	2,68
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aanvullende apparatuur	ON / OFF microgolfsensor
Sensor informatie	
Sensor type	Microwave
Maximale montagehoogte / detectiebereik (m)	6
Aantal LED-drivers per sensorsysteem	6
Behuizing	

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	39
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	25
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	40
Beschermingsklasse (IP)	66
Slagvastheidsklasse (IK)	8
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Aansluiting	
Type doorvoerbedrading	5x2,5
Kabelinvoerpunten	2
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Optiek	
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	10/90
Opmerking	
Speciale certificaten	D-keur
Product categorie	
Product type	Sensor

I40L52224

Code E2 -




I40-1500 LED 5500 HF 840 TW PC

EAN-nr: 4741145201865

Stock code: A

Een veelzijdig en efficiënt armatuur. Het armatuur wordt geproduceerd in recyclebaar polycarbonaat. i40 is eenvoudig te monteren aan plafond, wand, kabelgoot of horizontale spandraad.



Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	147
Netto lichtstroom (lm)	5571
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	2,4
Lengte (mm)	1573
Hoogte (mm)	101
Breedte (mm)	101
CCmax (montage afstand) (mm)	1100
Bruto gewicht (kg)	2,6
Aansluiting	
Type doorvoerbedrading	5x2,5
Kabelinvoerpunten	2
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Optiek	
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	10/90

Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	38
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	25
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	40
Beschermingsklasse (IP)	66
Slagvastheidsklasse (IK)	8
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Opmerking	
Speciale certificaten	D-keur

MOR226162

Code F -



MODUL-R100x1200 LED 2200 DALI 840 LI OP

EAN-nr: 7332402261622

Stock code: C

Modul-R100 is een smal inbouwarmatuur met een hoog rendement en een geringe inbouwdiepte. Door twee of meer armaturen tegen elkaar aan te monteren, worden lichtlijnen in het plafond gecreëerd.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	16
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	62
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	38
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	23
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	37
Leakage Current (mA)	0,7

Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	3,5
Lengte (mm)	1196
Breedte (mm)	96
Hoogte (mm)	79
Bruto gewicht (kg)	2,98
Uitsparing (mm)	70x1180

Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	50
Beschermingsklasse (IP)	43

Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.85
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	137
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	70000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	2184
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	70000

Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Acrylaat
Materiaal reflector	Aluminium
Licht distributie indirect/direct	0/100

Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal

Aansluiting	
Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

C90085871

Code G -



C90-R600x600 LED 3600 DALI 840 LI CI / OP

EAN-nr: 7054130858713

Stock code: A

C90-R is een familie van modulaire LED-armaturen met volledig verlichte oppervlakken.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	36
Totaal opgenomen vermogen (W)	29
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	22
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	13
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	22
Leakage Current (mA)	0,21
Afmetingen	
Hoogte (mm)	71
Netto gewicht (kg)	5,2
Lengte (mm)	597
Breedte (mm)	597
Bruto gewicht (kg)	5,6
Uitsparing (mm)	574x574
Optiek	
Materiaal afscherming	Acrylaat
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Optiek	CI/OP = rond stalen frame met opalen afscherming
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.85
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	139
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	4019
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	35
Slagvastheidsklasse (IK)	6
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25
Beschermingsklasse (IP)	55 van onderzijde
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Aansluiting	
Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

D40533707

Code H - * uitvoering in 840



D40-R70A WH LED 500 AC 830 25°

EAN-nr: 4741145337076

Stock code: B

D40 is de ideale keuze wanneer u de verlichting wilt gebruiken om een warme en aangename sfeer te creëren. Het compacte ontwerp zorgt voor snelle montage en door het lage profiel heeft u weinig inbouwdiepte nodig.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	100
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	63
Totaal opgenomen vermogen (W)	7,2
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	150
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	94
Leakage Current (mA)	0,2
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	0,3
Hoogte (mm)	45
Bruto gewicht (kg)	0,3
Diameter (mm)	84
Uitsparing (mm)	70
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Optiek	
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 3000K
Efficacy (lm/W)	65
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.70
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	50000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	50000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	526
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	43
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	HF-PC
Opmerking	
Extra informatie	Adjustable version

C95229891

Code I -



C95-SC825 GR LED 7000 DALI 840 OP

EAN-nr: 7332402298918

Stock code: C

Glamox C95 Circle is de laatste ontwikkeling in de C95-familie. Glamox C95 is een familie van hoogwaardige binnenverlichtingsarmaturen. De familie wordt gekenmerkt door een slank, elegant ontwerp en volledig verlichte oppervlakken.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	10
Totaal opgenomen vermogen (W)	60
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	6
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	16
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	10
Leakage Current (mA)	0,5
Afmetingen	
Hoogte (mm)	45
Netto gewicht (kg)	14
Bruto gewicht (kg)	14
Diameter (mm)	832
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Behuizing	
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal behuizing	Aluminium

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.85
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	124
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	80000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	7462
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	80000
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Acrylaat
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	40
Slagvastheidsklasse (IK)	8
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

C35228922

Code J1,J2 -



C35-R600x600 LED 3000 DALI 840 LI OP

EAN-nr: 7332402289220

Stock code: A



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	55
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	34
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	58
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	93
Totaal opgenomen vermogen (W)	24,5
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	5,3
Hoogte (mm)	16
Bruto gewicht (kg)	5,3
Lengte (mm)	594
Breedte (mm)	594
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Acrylaat
Licht distributie indirect/direct	0/100
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	138
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	3374
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Beschermingsklasse (IP)	40 van onderzijde
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

C35228564

Code J3 - * uitvoering 3000 lm



C35-R300x1200 LED 4000 DALI 840 LI OP

EAN-nr: 7332402285642

Stock code: C



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	55
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	92
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	33
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	58
Totaal opgenomen vermogen (W)	29,1
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	5,9
Bruto gewicht (kg)	5,9
Hoogte (mm)	16
Lengte (mm)	1194
Breedte (mm)	294
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Acrylaat
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	152
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	4417
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Beschermingsklasse (IP)	40 van onderzijde
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

C90231963

Code K1 -



C90-P1170 10/90 BL 16000 DALI 840 PRE C5 OP

EAN-nr: 7332402319637

Stock code: C

Glamox C90-P kan zowel het middelpunt van een kamer als een afzonderlijk decoratief element zijn. Kies de grootste versie van de C90-P voor een receptie of een groot trappenhuis en het is de ster van de show.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	107
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	12
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	20
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	7
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	12
Leakage Current (mA)	1
Afmetingen	
Hoogte (mm)	88
Netto gewicht (kg)	28
Bruto gewicht (kg)	28
Diameter (mm)	1170
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	20
Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Efficacy (lm/W)	155
Netto lichtstroom (lm)	16568
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	50000
Optiek	
Optiek	Opal
Lichtdistributie indirect/direct	10/90
Materiaal afscherming	Polystyrene
Driver	
Type driver	DALI Dimbaar
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	2
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Kabellengte (m)	5

C90230505

Code K2 - *uitvoering in Zwart



C90-P420 20/80 GR 2000 HF 840 PRE C2 OP

EAN-nr: 7332402305050

Stock code: C

Glamox C90-P kan zowel het middelpunt van een kamer als een afzonderlijk decoratief element zijn. Kies de grootste versie van de C90-P voor een receptie of een groot trappenhuis en het is de ster van de show.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	16
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	62
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	39
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	23
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	37
Leakage Current (mA)	0,5
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	5
Hoogte (mm)	88
Bruto gewicht (kg)	5
Diameter (mm)	420
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	20
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	127
Netto lichtstroom (lm)	2024
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	50000
Optiek	
Optiek	Opal
Lichtdistributie indirect/direct	20/80
Materiaal afscherming	Polystyrene
Aansluiting	
Kabellengte (m)	2
Aansluitklemmen	3x2x2,5 ² aansluitblok steekklem
Behuizing	
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal behuizing	Aluminium

C95226026

Code L1 -



C95-S240x1200 WH 3000 HF 840 MP

EAN-nr: 7332402260267

Stock code: C

Glamox C95 is een familie van hoogwaardige binnenverlichtingsarmaturen. De familie wordt gekenmerkt door een strak, minimalistisch ontwerp en volledig verlichte oppervlakken.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	22
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Leakage Current (mA)	0,5
Afmetingen	
Hoogte (mm)	52
Netto gewicht (kg)	8,1
Breedte (mm)	234
Bruto gewicht (kg)	8
Lengte (mm)	1194
Optiek	
Materiaal afscherming	Acrylaat
Optiek	MP - Micro Prismatisch
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Efficacy (lm/W)	151
Netto lichtstroom (lm)	3327
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	40
Beschermingsklasse (IP)	40
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting	
Aansluitklemmen	3x2x2,5² aansluitblok steekklem

C95226046

Code L2 -



C95-S240x1500 WH 3000 HF 840 OP

EAN-nr: 7332402260465

Stock code: M

Glamox C95 is een familie van hoogwaardige binnenverlichtingsarmaturen. De familie wordt gekenmerkt door een strak, minimalistisch ontwerp en volledig verlichte oppervlakken.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	22
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Leakage Current (mA)	0,5
Afmetingen	
Hoogte (mm)	52
Netto gewicht (kg)	10,1
Breedte (mm)	234
Bruto gewicht (kg)	10,3
Lengte (mm)	1494
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Acrylaat
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Efficacy (lm/W)	148
Netto lichtstroom (lm)	3245
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	40
Beschermingsklasse (IP)	40
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting	
Aansluitklemmen	3x2x2,5 ² aansluitblok steekklem

O70212202

Code M en Code MN op centrale noodkast -



O70-S410 LED 1800 HF 840 BL

EAN-nr: 4741145209694

Stock code: A

Een rond opbouwarmatuur. Geschikt voor zowel plafond- als wandmontage. De behuizing is van spuitgietaluminium en heeft een polycarbonaat afscherming.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	16
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	60
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	80
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	50
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	37
Leakage Current (mA)	0,2
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	66
Slagvastheidsklasse (IK)	10
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Corrosie klasse	C4
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aansluiting	
Aansluitklemmen	3x2x2,5 ² aansluitblok steekklem

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	115
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Netto lichtstroom (lm)	1835
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	80000h L90B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	80000
Afmetingen	
Hoogte (mm)	93
Netto gewicht (kg)	4,3
Bruto gewicht (kg)	4,7
Diameter (mm)	410
Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Optiek	
Materiaal afscherming	Polycarbonaat

C95225499

Code O -




C95-R300x1200 LED 4000 DALI 840 LI OP

EAN-nr: 7332402254990

Stock code: B

Glamox C95 is een familie van hoogwaardige binnenverlichtingsarmaturen. De familie wordt gekenmerkt door een strak, minimalistisch ontwerp met volledig verlichte oppervlakken.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	30
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	40
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	25
Leakage Current (mA)	0,5

Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	7
Bruto gewicht (kg)	7,5
Hoogte (mm)	25
Lengte (mm)	1194
Breedte (mm)	294

Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	35
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Beschermingsklasse (IP)	55 van onderzijde

Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	137
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.95
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Netto lichtstroom (lm)	4123
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000

Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Acrylaat
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium

Aansluiting	
Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

C95225428

Code O2 -



C95-R600x600 LED 3000 DALI 840 LI OP

EAN-nr: 7332402254280

Stock code: A

Glamox C95 is een familie van hoogwaardige binnenverlichtingsarmaturen. De familie wordt gekenmerkt door een strak, minimalistisch ontwerp met volledig verlichte oppervlakken.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	21
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	36
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	22
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	13
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	22
Leakage Current (mA)	0,3
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	7,1
Bruto gewicht (kg)	7,1
Hoogte (mm)	25
Lengte (mm)	594
Breedte (mm)	594
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	35
Slagvastheidsklasse (IK)	7
Beschermingsklasse (IP)	55 van onderzijde
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.95
Efficacy (lm/W)	143
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Netto lichtstroom (lm)	3006
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Acrylaat
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting	
Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

42015800028401

iG420



iG420-1524 8000 DALI 840 MB

EAN-nr: 7020940357449

Stock code: C

Flexibles LED-Schnellmontagesystem zur Wand-Anbau und Pendelmontage. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium. Blindeinheiten sowie Anschluss- und Montagezubehör sind separat zu bestellen.



Elektrische Daten

Spannung (V)	220
Max. Spannung (V)	240
Frequenz (Hz)	50
Max. Frequenz (Hz)	60
Systemleistung (W) (Max)	52
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ B (80% Last)	4
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ C (80% Last)	7
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ B (80% Last)	6
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ C (80% Last)	11

Maße

Nettogewicht in kg	0
Bruttogewicht (kg)	0
Länge (mm)	1524
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	60

Optik

Optik	MB (Tief-/Breitstrahlend-Middle beam)
Material-Abdeckung	Acryl
Lichtverteilung Indirekt/Direkt	10/90

Gehäuse

Material	Aluminium
Gehäusefarbe	Eloxiert, silbergrau

Lichttechnische Daten

Leuchtmittel/Lichtquelle	LED
Farbwiedergabe und Farbtemperatur	CRI>80, 4000K
Lumen Out	8320
MacAdam Stufe	3
Lumen/Watt	160
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) Max. Ta	50000h L80B50
Lichtstromrückgang (LLMF) 50000h Ta25	0.90
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) L80 Ta25 (h)	100000

Technische Daten

IP-Schutzart	20
IK Klassifizierung	08
Min. Umgebungstemperatur (Ta-°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (Ta=°C)	45

Betriebsgerät

Betriebsgerät	DALI (DALI dimmbar)
Anzahl der Betriebsgeräte	1

Anschluss

Durchgangsverdrahtung	8x1,5
Anschlussart	Wago 8-polig

Bemerkungen

Spezielle Zertifizierungen	Ballwurftest
----------------------------	--------------

42015400028401

iG420



iG420-1524 4000 DALI 840 MB

EAN-nr: 7020940357241

Stock code: C

Flexibles LED-Schnellmontagesystem zur Wand-Anbau und Pendelmontage. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium. Blindeinheiten sowie Anschluss- und Montagezubehör sind separat zu bestellen.



Elektrische Daten	
Spannung (V)	220
Max. Spannung (V)	240
Frequenz (Hz)	50
Max. Frequenz (Hz)	60
Systemleistung (W) (Max)	26
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ B (80% Last)	8
Anzahl der Leuchten eines LS 10A Typ C (80% Last)	14
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ B (80% Last)	13
Anzahl der Leuchten eines LS 16A Typ C (80% Last)	22
Maße	
Nettogewicht in kg	1,6
Bruttogewicht (kg)	0
Länge (mm)	1524
Breite (mm)	40
Höhe (mm)	60
Optik	
Optik	MB (Tief-/Breitstrahlend-Middle beam)
Material-Abdeckung	
Lichtverteilung Indirekt/Direkt	0/100
Gehäuse	
Material	Aluminium
Gehäusefarbe	Eloxiert, silbergrau

Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel/Lichtquelle	LED
Farbwiedergabe und Farbtemperatur	CRI>80, 4000K
Lumen Out	4160
MacAdam Stufe	3
Lumen/Watt	160
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) Ta25	100000h L80B50
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) Max. Ta	50000h L80B50
Lichtstromrückgang (LLMF) 50000h Ta25	0.90
Mittlere Nutzlebensdauer (EN 62717) L80 Ta25 (h)	100000
Technische Daten	
IP-Schutzart	20
IK Klassifizierung	08
Min. Umgebungstemperatur (Ta=°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (Ta=°C)	45
Betriebsgerät	
Betriebsgerät	DALI (DALI dimmbar)
Anzahl der Betriebsgeräte	1
Anschluss	
Durchgangsverdrahtung	8x1,5
Anschlussart	Wago 8-polig
Bemerkungen	
Spezielle Zertifizierungen	Ballwurftest

O5580078421

Code S -



O55-W250 LED 3000 HF 840 MB ALU

EAN-nr: 8054378349270

Stock code: M

Een decoratieve LED-schijnwerper. Gefabriceerd met spuitgietaluminium behuizing. Dubbele laag polyester poedercoating lakafwerking. Gehard veiligheidsglas. Het armatuur heeft een siliconen pakking en schroeven zijn van roestvrij staal.



Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Efficacy (lm/W)	94
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.95
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L90B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	3300
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	6,1
Hoogte (mm)	75
Lengte (mm)	495
Breedte (mm)	250
Bruto gewicht (kg)	6,58
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Beveiligd tegen overspanning (kV)	6
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium grijs

Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	35
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	28
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	48
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	17
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	30
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	35
Beschermingsklasse (IP)	66
Slagvastheidsklasse (IK)	9
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-25
Corrosie klasse	C4
Optiek	
Materiaal afscherming	Gehard glas
Optiek	Medium stralende lichtdistributie
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

A25538840

Code T -



A25-S400 2500 HF 840

EAN-nr: 4741145388405

Stock code: A

Glamox A25-S is een opbouwarmatuur met een eenvoudig, tijdloos design. Vanaf de voorzijde is het een perfecte cirkel, de behuizing en de afscherming zijn vloeiend met elkaar verbonden en vormen een superellips.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	20
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	30
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	31
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	18
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	2,1
Hoogte (mm)	89
Bruto gewicht (kg)	2,26
Diameter (mm)	405
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Licht distributie indirect/direct	10/90
Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Transparent

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	127
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Netto lichtstroom (lm)	2532
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	75000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	44
Slagvastheidsklasse (IK)	6
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

I80612300

Code U -



i80 LED 18000 HF G2 840 MB HTG

EAN-nr: 4741145196154

Stock code: C

Een compacte industrieel LED-armatuur voor opbouw- of pendelmontage
Geleverd met gemonteerde kabel en IP68-connector. De behuizing is
vervaardigd uit corrosiebestendig gegoten aluminium met
epoxy/polyester poedercoating lak.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	116
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	8
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	13
Minimale gelijkspanning (V DC)	186
Maximale gelijkspanning (DC)	250
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	5
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	8
Leakage Current (mA)	0,4
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	45
Beschermingsklasse (IP)	66
Slagvastheidsklasse (IK)	9
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-40
Corrosie klasse	C4
Optiek	
Optiek	Medium stralende lichtdistributie
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Materiaal afscherming	Heat-soak getest gehard glas
Materiaal reflector	Zilver gecoat aluminium
Behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium grijs

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	18759
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L85B50
Efficacy (lm/W)	162
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 MaxTa (h)	100000
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	8,8
Breedte (mm)	380
Hoogte (mm)	137
Lengte (mm)	380
Bruto gewicht (kg)	9,524
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aansluiting	
Kabellengte (m)	0.5
Steker type	Wieland M
Opmerking	
Speciale certificaten	Baltest
Incompleet	Quick connector + Pendel

A25538802

Code V1 -



A25-S280 1100 HF 840

EAN-nr: 4741145388023

Stock code: A

Glamox A25-S is een opbouwarmatuur met een eenvoudig, tijdloos design. Vanaf de voorzijde is het een perfecte cirkel, de behuizing en de afscherming zijn vloeiend met elkaar verbonden en vormen een superellips.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	9
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	60
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	100
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	62
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	37
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	1,2
Hoogte (mm)	84
Bruto gewicht (kg)	1,26
Diameter (mm)	285
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	10/90
Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Transparent

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	121
Netto lichtstroom (lm)	1091
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	75000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	44
Slagvastheidsklasse (IK)	6
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

A25538804

Code V2 -



A25-S280 1100 HF SMR-SEN 840

EAN-nr: 4741145388047

Stock code: A

Glamox A25-S is een opbouwarmatuur met een eenvoudig, tijdloos design. Vanaf de voorzijde is het een perfecte cirkel, de behuizing en de afscherming zijn vloeiend met elkaar verbonden en vormen een superellips.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Totaal opgenomen vermogen (W)	10
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	60
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	100
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	62
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	37
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	1,3
Hoogte (mm)	84
Diameter (mm)	285
Bruto gewicht (kg)	1,46
Optiek	
Optiek	Opal
Materiaal afscherming	Polycarbonaat
Lichtdistributie indirect/direct	10/90
Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Transparent
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	109
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Netto lichtstroom (lm)	1091
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L90 Ta25°C (h)	75000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	44
Slagvastheidsklasse (IK)	6
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Aanvullende apparatuur	ON / OFF microgolfsensor
Sensor informatie	
Sensor type	Microwave
Maximale montagehoogte / detectiebereik (m)	6
Product categorie	
Product type	Sensor

C51RL3560

Code W1 -



C51-R 410x1500 LED 15000 DALI 840 3xSLS

EAN-nr: 4741145208772

Stock code: C

Efficiënt inbouw sporthalarmatuur voor montage in vaste plafonds.
Geleverd met stalen behuizing en afgewerkt in witte epoxy-polyester poederlak. Ontworpen voor hoge plafonds en uitstekende anti-verblindingskwaliteiten. Robuuste reflector ontworpen voor maximale reflectie. Voldoet aan de baltest volgens DIN 57 710 deel 13.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	12
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	20
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	7
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	12
Totaal opgenomen vermogen (W)	128
Leakage Current (mA)	1
Afmetingen	
Lengte (mm)	1497
Breedte (mm)	411
Netto gewicht (kg)	9,5
Hoogte (mm)	77
Bruto gewicht (kg)	10,3
Uitsparing (mm)	395x1485
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	20
Driver	
Type driver	DALI Dimbaar
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	2

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	124
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	15861
Optiek	
Materiaal reflector	Aluminium
Optiek	SLS
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Reflectorkleur	Spiegel
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Opmerking	
Speciale certificaten	Baltest

C51RL2560

Code W2 -



C51-R 290x1500 LED 9900 DALI 840 2xSLS

EAN-nr: 4741145224291

Stock code: C

Efficiënt inbouw sporthalarmatuur voor montage in vaste plafonds.
Geleverd met stalen behuizing en afgewerkt in witte epoxy-polyester poederlak. Ontworpen voor hoge plafonds en uitstekende anti-verblindingskwaliteiten. Robuuste reflector ontworpen voor maximale reflectie. Voldoet aan de baltest volgens DIN 57 710 deel 13.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Totaal opgenomen vermogen (W)	87
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	33
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	20
Leakage Current (mA)	0,5
Afmetingen	
Breedte (mm)	287
Lengte (mm)	1497
Netto gewicht (kg)	6,7
Bruto gewicht (kg)	7,32
Hoogte (mm)	77
Uitsparing (mm)	275x1485
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Beschermingsklasse (IP)	20
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	122
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	10574
Optiek	
Materiaal reflector	Aluminium
Optiek	SLS
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Reflectorkleur	Spiegel
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Type doorvoerbedrading	5x2,5mm
Opmerking	
Speciale certificaten	Baltest

C51SL3560

Code W3 -



C51-S 410x1500 LED 15000 DALI 840 3xSLS

EAN-nr: 4741145199483

Stock code: A

Efficiënt sporthalarmatuur in IP23. Geleverd met stalen armatuurbehuizing en afgewerkt in witte epoxy-polyester poederlak. De reflector is gemaakt van sterk aluminium met extreem hoge reflectiewaarden voor een optimaal prestatieniveau. Voldoet aan de baltest volgens DIN 57 710 deel 13.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	12
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	20
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	7
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	12
Totaal opgenomen vermogen (W)	128
Leakage Current (mA)	1
Afmetingen	
Lengte (mm)	1496
Breedte (mm)	413
Netto gewicht (kg)	9,9
Hoogte (mm)	77
Bruto gewicht (kg)	10,74
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	23
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Slagvastheidsklasse (IK)	10
Driver	
Type driver	DALI Dimbaar
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	2

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI > 80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	124
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	15861
Optiek	
Materiaal reflector	Aluminium
Optiek	SLS
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Reflectorkleur	Spiegel
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Type doorvoerbedrading	5x2,5mm
Opmerking	
Speciale certificaten	Baltest

C51SL2560

Code W4 -



C51-S 290x1500 LED 9900 DALI 840 2xSLS

EAN-nr: 4741145199711

Stock code: A

Efficiënt sporthalarmatuur in IP23. Geleverd met stalen armatuurbehuizing en afgewerkt in witte epoxy-polyester poederlak. De reflector is gemaakt van sterk aluminium met extreem hoge reflectiewaarden voor een optimaal prestatieniveau. Voldoet aan de baltest volgens DIN 57 710 deel 13.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	24
Totaal opgenomen vermogen (W)	87
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	33
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	15
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	20
Leakage Current (mA)	0,5
Afmetingen	
Lengte (mm)	1496
Breedte (mm)	287
Netto gewicht (kg)	7,5
Bruto gewicht (kg)	8,2
Hoogte (mm)	77
Technische specificaties	
Beschermingsklasse (IP)	23
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Slagvastheidsklasse (IK)	10
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	122
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	10574
Optiek	
Materiaal reflector	Aluminium
Optiek	SLS
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Reflectorkleur	Spiegel
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Type doorvoerbedrading	5x2,5mm
Opmerking	
Speciale certificaten	Baltest

D35529943

Code X -




D35-R280 LED 1800 HF 840 OP LI

EAN-nr: 4741145299435

Stock code: B

Glamox D35 is een familie met een compact ontwerp, leverbaar in drie maten. Brandvertragend kunststof V1 in witte afwerking RAL9016. Geïntegreerd aluminium koellichaam.



Elektrische gegevens	
Minimale spanning (V)	230
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Totaal opgenomen vermogen (W)	21
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	50
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	85
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	30
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	51
Leakage Current (mA)	0,34
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	1,2
Diameter (mm)	300
Hoogte (mm)	32
Bruto gewicht (kg)	1,3
Uitsparing (mm)	282
Optiek	
Optiek	Opal
Lichtdistributie indirect/direct	0/100
Materiaal afscherming	Polystyrene
Driver	
Type driver	Hoog frequent
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	86
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.80
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	80000h L70B50
Netto lichtstroom (lm)	1811
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L70 Ta25°C (h)	80000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	25
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Beschermingsklasse (IP)	40 van onderzijde
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	ABS
Aansluiting	
Aansluitklemmen	3x2x2,5² aansluitblok steekklem
Steker type	Linect

O10314300

Code Y -



O10-S290-E LED 500 AC 840 BL

EAN-nr: 4741145295499

Stock code: A

Een vandaalbestendig LED armatuur voor plafond- en wandmontage. Geschikt voor gebruik in particuliere sfeer en utiliteitsmarkt. De behuizing is gemaakt van spuitgietaluminium en de afscherming van polycarbonaat.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Maximale gelijkspanning (DC)	240
Totaal opgenomen vermogen (W)	12
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	130
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	81
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	176
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	110
Minimale gelijkspanning (V DC)	180
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	40
Beschermingsklasse (IP)	66
Slagvastheidsklasse (IK)	10
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Corrosie klasse	C4
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	AC
Optiek	
Materiaal afscherming	Polycarbonaat

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Efficacy (lm/W)	36
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.85
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L70B50
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta max°C	50000h L70B50
Netto lichtstroom (lm)	435
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L70 Ta25°C (h)	100000
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L70 MaxTa (h)	50000
Afmetingen	
Netto gewicht (kg)	2,9
Hoogte (mm)	149
Bruto gewicht (kg)	3,14
Diameter (mm)	290
Behuizing	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Aansluiting	
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem
Decor	
Decor	Eyelid

C20091811

Code Z -



C20-R300X1200 G2 LED 3300 DALI 840 LI 1XSU

EAN-nr: 7054130918110

Stock code: C

Glamox C20-R Generation 2 is een armatuur voor systeemplafonds, dat licht geeft dat zowel comfortabel als visueel goed is. Dit wordt bereikt door dubbele de parabolische softlight-lamellen, die de lichtbron afschermen en een hoog rendement garanderen. Deze lamellen zijn speciaal ontwikkeld voor LED, het semi-diffuus materiaal zorgt voor een zachte overgang van licht naar donker en zachtere schaduw.



Elektrische gegevens	
Maximale spanning (V)	240
Maximale frequentie (Hz)	60
Minimale frequentie (Hz)	50
Minimale spanning (V)	220
Aantal armaturen op een 16A type B automaat (80% belasting)	16
Aantal armaturen op een 16A type C automaat (80% belasting)	26
Aantal armaturen op een 10A type B automaat (80% belasting)	10
Aantal armaturen op een 10A type C automaat (80% belasting)	16
Leakage Current (mA)	0,21
Totaal opgenomen vermogen (W)	25,5
Afmetingen	
Lengte (mm)	1197
Netto gewicht (kg)	4,3
Breedte (mm)	297
Bruto gewicht (kg)	4,62
Hoogte (mm)	42
Uitsparing (mm)	1182x219
Behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal behuizing	Staal
Aansluiting	
Steker type	Linect
Aansluitklemmen	5x2x2.5mm ² aansluitblok steekklem

Lichttechnische specificaties	
Lichtbron	LED
Kleurweergave en kleurtemperatuur	CRI>80, 4000K
Lichtstroomafname (LLMF) na 50000 uur bij Ta25°C	0.90
Maximale kleurafwijking (MacAdam)	3
Efficacy (lm/W)	140
Levensduurverwachting (EN 62717) bij Ta25°C	100000h L80B50
Netto lichtstroom (lm)	3575
Levensduurverwachting (EN 62717) bij L80 Ta25°C (h)	100000
Technische specificaties	
Maximale omgevingstemperatuur (°C)	40
Beschermingsklasse (IP)	20
Minimale omgevingstemperatuur (°C)	-20
Driver	
Aantal voorschakelapparaten/voedingen	1
Type driver	DALI Dimbaar
Optiek	
Optiek	SL/SU
Lichtdistributie indirect/direct	0/100

