

Hotelfunctie Legeringsgebouwen Ministerie van Defensie.

Om de kamers van de legeringsgebouwen te voorzien van een hotelfunctie toegangscontrole systeem, wordt een SiPass-Aperio systeem toegepast in combinatie met de bestaande Defensie pas of indien gewenst met een aparte toegangscontrolepas. Bij gebruik van de Defensie pas wordt alleen het serienummer van de kaart uitgelezen en wordt geen data op de kaart geschreven.

De kamers worden voorzien van een RFID lezer met plaat zoals hiernaast is afgebeeld. Afhankelijk van type deur zal het exacte model gekozen dienen te worden waarbij tevens een keuze is te maken tussen een model met of zonder eurocilinder.



De draadloze sloten van zijn snel en eenvoudig te installeren en kunnen bediend worden met de kaarten zoals hierboven omschreven. Aperio-sloten zijn draadloos en eenvoudig te installeren. Werken op batterijen en leveren aanzienlijke energiebesparingen op ten opzichte van vergelijkbare bedrade sloten. De deuren worden niet bedraad maar communiceren draadloos met hub welke in de gang wordt gemonteerd.

Om deze (real-time) sloten toe te passen wordt er een nieuw type ACC geplaatst. Deze ACC-AP wordt via het netwerk aangesloten op SiPass toegangscontrole systeem aangesloten waarmee de beheerder de toegangskaarten kan autoriseren voor een bepaalde periode (zie onderstaande afbeelding) en het algemene beheer doen zoals rapportages maken.

Sipass toegangscontrole

