



Zie verzendlijst

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Contactpersoon
Christiaan Niekerk
Projectleider
T 06 15 01 79 77
christiaan.niekerk@rijksoverheid.nl

Mededelingen

Datum
16 maart 2022

Onze referentie
26603

Afschrift aan

Betreffende bestek VDL 1^e t/m 3^e verdieping gebouw 061 VBHKaz Doorn
Besteknummer 26603 d.d. 14 december 2021
Projectnummer 26603

Bij beantwoording datum, onze referentie, besteknummer en betreft vermelden.

Mededelingen van de aanbesteder:

nr.	onderdeel	actie	mededelingen
M1	Bestek	Toevoegen	Artikel 10.32.30-c SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL Materiaalgegevens: - panelen: minerale wol, 600x600 mm; - draagsysteem: aluminium; - kantlatten: hout, geschroefd. Omvang sloopwerk: - het verwijderen van de panelen uit het systeemplafond; - het draagsysteem en de kantlatten worden niet verwijderd. Afvoer uitkomend materiaal: van het rijksterrein. Afwerking sloopplaats: ontdoen van alle bevestigingsmiddelen. Te verstrekken gegevens. - stortingsbewijs. .01 BINNENPLAFOND De plafondafwerking van de gangzones op de 3e verdieping volgend uit de tekeningen.
M2	Bestek	Toevoegen	Artikel 44.31.10-c PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL 0. PANELENPLAFOND Vrijdragend systeemplafond met ophangsysteem, bestaand. Plafondsysteem: zichtbaar inleg Moduulmaat (mm): 600x600 Brandveiligheid (EN 13501-1): klasse A2-s1,d0 Geluidsabsorptie (EN-ISO 11654, 1997): A. Kantlatten: bestaand. Panelen: - panelen afstemmen op het aanwezige raster. - de afmetingen en plaatsing van de panelen zodanig dat een blijvende oplegging is gewaarborgd. - panelen plaatsen overeenkomstig de op de panelen aangegeven

nr.	onderdeel	actie	mededelingen
			legrichting. Voorzieningen: - inbouwcomponenten zodanig monteren dat hierdoor de aangegeven maximale belasting van panelen en systeem niet wordt overschreden. - tbv W- en E-componenten sparringen en versterkingsplaten opnemen, cq de ophangconstructie versterken. De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten is gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1. Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964+a07): Annex A.5.3 (Squareness). 1. MINERAALVEZEL PLAFONDPAANEEL Overeenkomstig het te verstrekken tegenmonster, overeenkomend met het getoonde monster. Fabrikaat: Rockfon. Type: Rockfon Pallas. Materiaal: steenwol. Kanten: recht. Kleur: volgens afwerk- en kleurenstaat Dikte (mm): 20. Lengte x breedte (mm): 600x600. Afwerkingen: - zichtzijde: wit mineraalvlies voorzien van akoestisch-open finishing. - rugzijde: naturel mineraalvlies. Lichtreflectie (%): 82. Brandreactie (EN 13501-1): Klasse A1. Geluidsabsorptie (EN ISO 11654)(aw-waarde): 1,00. Vochtbestendigheid: RV <100%. Reinigbaarheid: stofzuiger. .01 BINNENPLAFOND De plafonds in de gangzones van de 3e verdieping volgend uit de tekeningen.
M3	Bijlagen	Vervangen	De bijlagen B1 t/m B4 vervangen voor de bijlagen B1 t/m B4 d.d. 16 maart 2022 zoals toegevoegd aan de nota van inlichtingen.
M4	Bestek	Vervallen	Artikel 46.21.11-a: bouwdelen 06 en 08 Binnenkozijn/-pui vervallen.
M5	Bestek	Toevoegen	46.22.11-a BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. 0. BEST. ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. Voorbehandeling: - Reinigen en ontvetten. - Ondeugdelijke verflagen verwijderen. - Roest handmatig of machinaal verwijderen tot reinheidsgraad P St 3 (NEN-ISO 8501-2). - Intacte verflagen schuren. Systeem: - Bijwerken, 1 laag primer. - Geheel, 1 laag primer. - Geheel, 1 laag dekkverf. Laagdikte:

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Postbus 20952
2500 EZ Den Haag

Datum
16 maart 2022

Onze referentie
26603

nr.	onderdeel	actie	mededelingen	Rijksvastgoedbedrijf Directie Vastgoedbeheer Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Datum 16 maart 2022 Onze referentie 26603
			- Primer per laag: droge laagdikte 30 µm. - Dekverf: droge laagdikte 35 µm. Applicatie: - Kwasten of rollen. 3. PRIMER METAAL, WATERGEDRAGEN Bindmiddel: acrylaathars. Kleur: afgestemd op de kleur van de deklaag. Kwaliteit overeenkomstig COT: 08.01-09. 5. DEKVERF METAAL, WATERGEDRAGEN Bindmiddel: polyurethaan-acrylaat. Kleur: volgens afwerk- en kleurenstaat Glansgraad (NEN 941+a88): zijdeglanzend. Kwaliteit overeenkomstig COT: 48.00-09. .01 BINNENKOZIJN/-PUI De afwerking van de binnenkozijnen van de legeringskamers zoals volgend uit de tekeningen en aangegeven op de afwerk- en kleurenstaat met de code 'D8'. .02 BINNENKOZIJN/-PUI De afwerking van de binnenkozijnen van de pantry's zoals volgend uit de tekeningen en aangegeven op de afwerk- en kleurenstaat met de code 'D8'. .03 BINNENKOZIJN/-PUI De afwerking van de binnenkozijnen tussen portaal legeringskamer en wasruimte zoals volgend uit de tekeningen en aangegeven op de afwerk- en kleurenstaat met de code 'D8'.	
M6	Bijlage	Toegevoegd	Het rapport asbestinventarisatie is als bijlage A9 toegevoegd aan de nota.	
M7	Bijlage	Toegevoegd	De database mutatie BRV_RBI is als bijlage A8 toegevoegd aan de nota.	

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) bescheiden zijn getoond.

Opgemaakt op 16 maart 2022 te Den Haag,

Christiaan Niekerk
Projectleider