

Overzicht preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de verschillende roostergoedinstallaties en transport-, ontwateringsschroeven en hydraulische ontwateringspersen

Perforatierooster

WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de perforatieroosters uitvoeren:

- Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere vuil onder de borstels en overtollig smeervet;
- Schoonmaken van de afvanggoten, sensoren en meters;
- Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen;
- Controleren oliepeil installatie en zo nodig bijvullen of vervangen;
- Controleren op lekkages en zo nodig verhelpen of herstellen;
- Installatie controleren op functioneren, zoals beoordelen van het sproei patroon van de nozzels en zo nodig installatie bijstellen of herstellen;
- Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem en zo nodig de opdrachtnemer inschakelen;
- Op orde houden van de inlokvoorzieningen;
- Inschakelen opdrachtnemer bij geconstateerde gebreken die WSHD-personeel niet zelf kan oplossen.

Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden bij de perforatieroosters uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:

- Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
- Installatie na droogzetten aan de onderkant inspecteren en zo nodig geconstateerde gebreken herstellen;
- Controleren of de inspectieluiken en beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
- Controleren van het frame binnenwerk vanaf dek en zo nodig herstellen;
- Controleren van de ketting en kettingwielen en zo nodig afstellen of vervangen;
- Controleren van de lagers op functioneren, zo nodig smeren en bij schade deze vervangen;
- Controleren van de borstels en deze zo nodig afstellen of vervangen;
- Controleren vanaf dek en door onder-inspectie of de spanning van de filterband goed is afgesteld en de filterband soepel loopt en zo nodig afstellen of vervangen;
- Controleren van de kanaalafdichting vanaf dek en door onder-inspectie en zo nodig herstellen/vervangen;
- Controleren van de geleideprofielen en deze zo nodig herstellen/vervangen;
- Controleren tandwielkast en de elastische koppeling en zo nodig herstellen;
- Controle motorreductor(en) op werking, juiste hoeveelheid en conditie olie en zo nodig aanvullen of vervangen.

Stappenrooster

WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de stappenroosters uitvoeren:

- Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere vuilophoging boven de kammen, vuilophoging voor het rooster en overtollig smeervet;
- Schoonmaken van de afvanggoten, sensoren en meters;
- Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen;
- Controleren oliepeil installatie en zo nodig bijvullen of vervangen;
- Controleren op lekkages en zo nodig verhelpen of herstellen;
- Installatie controleren op functioneren, zoals beoordelen van het sproeipatroon van de nozzels en zo nodig installatie bijstellen of herstellen;
- Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem en zo nodig de opdrachtnemer inschakelen;
- Op orde houden van de inblokvoorzieningen;
- Inschakelen opdrachtnemer bij geconstateerde gebreken die WSHD-personeel niet zelf kan oplossen.

Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden aan de stappenroosters uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:

- Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
- Installatie na droogzetten aan de onderkant inspecteren en zo nodig geconstateerde gebreken herstellen;
- Controleren of de inspectieluiken en beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
- Controleren van de ketting en kettingwielen en zo nodig afstellen of vervangen;
- Controleren van geleiders automatische kettingspanner en zo nodig afstellen;
- Controleren van de lagers op functioneren, zo nodig smeren en bij schade deze vervangen;
- Controleren van de lamellen en deze zo nodig afstellen of vervangen;
- Controleren van de acetal-afstandgeleiders tussen de lamellen en zo nodig afstellen of herstellen;
- Controleren van de tandwielkast en de elastische koppeling en deze zo nodig herstellen;
- Controleren juiste hoeveelheid en conditie olie tandwielkast en deze zo nodig aanvullen of verversen;
- Controleren van de olie in de gasdemper en deze zo nodig aanvullen/versen;
- Testen van de werking van de koppelbewaking;
- Controle van de motorreductor(en) op werking, juiste hoeveelheid en conditie olie en zo nodig aanvullen of vervangen.

Harkrooster

WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de harkroosters uitvoeren:

- Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere vuilophoging boven de hark, vuilophoging voor het rooster en overtollig smeervet;
- Schoonmaken van de afvanggoten, sensoren en meters;
- Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen;
- Controleren oliepeil installatie en zo nodig bijvullen of vervangen;
- Controleren op lekkages en zo nodig verhelpen of herstellen;
- Installatie controleren op functioneren, zoals beoordelen van het sproeipatroon van de nozzels en zo nodig installatie bijstellen of herstellen;
- Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem en zo nodig de opdrachtnemer inschakelen;
- Het op orde houden van de inblokvoorzieningen;
- Inschakelen opdrachtnemer bij geconstateerde gebreken die WSHD-personeel niet zelf kan oplossen.

Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden aan de stappenroosters uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:

- Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
- Installatie na droogzetten aan de onderkant inspecteren en zo nodig geconstateerde gebreken herstellen;
- Controleren of alle beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
- Controleren van de filterband en deze zo nodig afstellen;
- Controleren van de filterelementen en deze zo nodig vervangen;
- Controleren seegerringen assen van de filterband en deze zo nodig vervangen;
- Controleren van de aandrijfketting en tandwielen en zo nodig afstellen en of vervangen;
- Controleren van de geleidingen en zo nodig herstellen;
- Controleren van het filter van de tandwielkast en deze zo nodig vervangen;
- Controleren van de afdichtingsborstel en deze zo nodig vervangen;
- Controleren van de motorreductor(en) op juiste werking, juiste hoeveelheid en conditie van de olie en deze zo nodig aanvullen/verversen.

Transport-,ontwateringspersen en hydraulische ontwateringspersen.

WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de transport-, ontwateringsschroeven en hydraulische ontwateringspersen uitvoeren:

- Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere overtollig smeervet;
- Schoonmaken van de vijzels/vijzelbakken en perskorven;
- Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen.

Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden aan de transport-, ontwateringsschroeven en hydraulische ontwateringspersen uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:

- Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
- Controleren of alle beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
- Controleren van de stopbuspakking op functioneren en lekkage en deze zo nodig herstellen/vervangen;
- Controleren van de schroefas en koppelingverbinding en deze zo nodig herstellen;
- Controleren van de afstand tussen voering en schroefas en zo nodig afstellen;
- Controleren van de spiraalborsten van de waspers en deze zo nodig vervangen;
- Controleren van de motorreductor(en) op juiste werking, juiste hoeveelheid en conditie van de olie en deze zo nodig aanvullen/verversen.

