

IV.100029 NVI Renovaties en reconstructie groenvoorzieningen

Datum: 16-03-2022

Mededelingen: Geen

Bijlagen: 1e Nota Nota 2022 03 14.pdf

Bijlage B, Inschrijvingsstaat Nota.pdf



Gemeente Vlaardingen

Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Geleidebakens	Inzetten van geleidebakens is een weekpost (851120), waarom niet per keer dat deze worden toegepast?	De ervaring met het voorgaande contract leerde ons, dat de inzet van een geleidebaak per week (een soort van 'huren') beter werkt. De kosten van het plaatsen zitten hier overigens niet in; zie de tekst direct onder 851 'plaatsing van onderstaand materieel door beroepsmatige verkeersregelaar (850110) en/of serviceploeg wegbebakening (850120) en/of werknemer groenvoorziening (811)'
2	Inhoud	Grond	Post 311050 noemt leveren grond (zavel), bij post 330030 wordt zavel ter beschikking gesteld. Klopt dit?	Dat is correct.
3	Inhoud	Verkeersmaatregelen	besteksposten 851020, 851120 en 851210 is het aantal weken meer dan de looptijd van het bestek, dit geldt ook voor een aantal overige weekposten, klopt dit wel? En weekposten afprijzen binnen een open posten/fictieve hoeveelheden bestek, waarvan de uiteindelijke hoeveelheden nog niet bekend zijn, is niet kosten homogeen af te prijzen. Of zijn het stuks??	Het gaat bij deze besteksposten inderdaad over de inzet van het materieel voor 1 week (per stuk) . (Voorbeeld: als 10 geleidebakens gedurende 7 weken worden ingezet, is de hoeveelheid resultaatsverplichting '70' (=10 x7)'. NB na de oplevering van de aanplantwerkzaamheden start de plantgarantie t/m 1 of 3 groeiseizoenen na aanplant. 3 jaar voor de aangeplante bomen en 1 jaar voor overige beplantingen.
4	Inhoud	gegevens deelopdracht	in deel 3 in 51 02 04 geeft u aan dat gegevens van de bomen digitaal aangeleverd worden en de uitgevoerde werkzaamheden in een digitaal systeem verwerkt moet worden. Hoe worden de gegevens m.b.t. renovatievakken aangeleverd? Ook digitaal ?	Dat zal meestal digitaal (via mail: deelopdracht/ en/of tekening). Maar ook telefonisch of mondeling kan een opdracht worden gegeven.
5	Inhoud	planten overige beplanting	Klopt het dat er in de posten in de hfst. 42, 43 ,44, en 45 geen nazorg van toepassing is alleen een plantgarantie gedurende 1 groeiseizoen?	Dat is correct opgemerkt.
6	Inhoud	Nazorg bomen	in de posten in hfst 41. Wordt aangegeven inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht, betreft dit een periode van 6 maanden zoals aangegeven in deel 1 - 06 onderhoudstermijn?	Dit betreft niet de onderhoudsperiode zoals beschreven in deel 1 §6. Afhankelijk van de grootte van de deelopdracht zal hier een paar weken tot enkele maanden voor staan. (Stel dat een deelopdracht 1 februari wordt aangeplant, en dat de aanlegwerkzaamheden na wat overige werkzaamheden op 1 maart worden opgeleverd. Dan bedraagt de nazorgperiode vóór oplevering 1 maand. NB na de oplevering van de aanplantwerkzaamheden start de plantgarantie t/m 1 of 3 groeiseizoenen na aanplant. 3 jaar voor de aangeplante bomen en 1 jaar voor overige beplantingen.
7	Inhoud	leverantie heesters	Bij de te leveren heesters worden ook licentie soorten gevraagd. Mogen daar ook gelijkwaardig soorten voor geleverd worden?	Nee, dat is niet de bedoeld.
8	Inhoud	leverantie bomen	Alnus Aurea is een geelbladige els, die slecht groeit, omdat zijn blad verbrand in de zomer en te weinig bladgroen heeft . Is het mogelijk dat dit soort nog gewijzigd wordt. I.v.m. de plantgarantie die gedurende 3 jaar onze verplichting is.	Deze bestekspost komt te vervallen.
9	Inhoud	leverantie bomen	Fraxinus Jaspidea: deze wordt nauwelijks meer geteeld en aangeplant omdat deze gevoelig is voor essentaksterfte. Is het mogelijk dat dit soort nog gewijzigd wordt? . I.v.m. de plantgarantie die gedurende 3 jaar onze verplichting is.	De soort blijft ongewijzigd. bepaling 51 54 04 lid 09 (Standaard) vermeldt: De kosten voor de eventuele bestrijding van voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever, mits de aantasting door de aannemer tijdig is gemeld en de te maken kosten vooraf door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.

10	Inhoud	leverantie bomen	Ulmus Wredei is een iep die zeer gevoelig is voor voor iepenziekte. Is het mogelijk dat dit soort nog gewijzigd wordt. I.v.m. de plantgarantie die gedurende 3 jaar onze verplichting is.	De soort blijft ongewijzigd. bepaling 51 54 04 lid 09 (Standaard) vermeldt: De kosten voor de eventuele bestrijding van voor de boom levensbedreigende ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever, mits de aantasting door de aannemer tijdig is gemeld en de te maken kosten vooraf door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.
11	Inhoud	leverantie bomen	Er worden diverse schaarse soorten gevraagd in het bestek. Onder andere de: Amelanchier, Castanea, Cercidiphyllum, Cercis, Crataegus, Fraxinus Jaspidea, Magnolia, Liro Fastigiata, Sorbus. Deze soorten zijn al schaars en door de gestelde duurzaamheidseisen nog meer. Is het mogelijk dat deze soorten nog gewijzigd worden?	Deze soorten blijven ongewijzigd. zie onder meer 51 43 01, 51 53 01 (Standaard) . Deze bepalingen vermelden: Als het door de aannemer te leveren plantmateriaal niet leverbaar is, moet de aannemer, binnen respectievelijk vier of twee weken nadat het werk is opgedragen, de directie hiervan schriftelijk in kennis stellen. zie ook 51 03 04 (bestek: deel 3). Tevens wordt lid 7 toegevoegd 51 03 04 (bestek: deel 3): Indien de aannemer meer dan 1 keer per kalenderjaar aangeeft dat plantmateriaal niet leverbaar is en deze na onderzoek van de directie toch leverbaar blijkt te zijn, kan de directie een korting opleggen volgens de opsomming genoemd bij lid 2 (van bepaling 51 03 04 in het bestek). NB Na een melding dat een bepaalde soort en/of aantallen niet leverbaar zijn, kan de opdrachtgever zelf bij boomkwekerijen verifiëren de melding van de aannemer correct is.
12	Inhoud	verkeersmaatregelen	In de posten in hfst. 851, betreft alleen de kosten van de huur van bebording? Het plaatsen, instandhouden en verwijderen, wordt verrekend volgens de post 850110 en 850120 of 811. Is dat juist ?	Dat is correct; conform de tekst direct onder 851.
13	Inhoud	verkeersmaatregelen	De posten onder hfst. 851 hebben de eenheid week, in deel 3 wordt in 62 04 01 lid 04 aangegeven dat de eenheid keer gelijk is gesteld aan de eenheid dag?	Goed opgemerkt: lid 4 van de bepaling 62 04 01 (deel 3) vervalt.
14	Inhoud	Post 311010 en 311040	De hoeveelheden van post 311010 en 311040 komen niet overeen.	Goed opgemerkt. De hoeveelheid resultaatsverplichting van bpn 311010 wijzigd in '5.000'.
15	Contract	casus	Graag aan de uitwerking van de casus 1 A3 formaat toevoegen. Zodat wij een realistische balkenplanning kunnen weergeven.	Dat is akkoord.
16	Contract	casus	U vraagt te beschrijven: "Hoe en welke communicatie vindt er zowel voorafgaand aan, tijdens en na de daadwerkelijke inzet plaats?" Bedoelt u hier communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, of wilt u hier ook omgevingscommunicatie beschreven zien?	Graag alle communicatie opnemen die de inschrijver relevant vindt. Omgevingscommunicatie is volgens ons in een aantal gevallen zeker relevant.
17	Contract	gunningscriteria	Op blz. 26 van de leidraad in hfst. 4 geeft u aan dat het gunningcriterium is verdeeld in 4 st. subgunningscriteria. In de tabel die daaronder staat worden er 3 subgunningscriteria genoemd. Zijn er dus 3 subgunningscriteria?	Correct opgemerkt; er zijn 3 subgunningscriteria.