

Gemeente Leusden																								
Afdeling Ruimtelijk en Beheer														Datum: 23-02-2022										
Team Inrichting en Beheer														Relining riolering 2022										
Overzicht reliningen in diverse riolen in Leusden, op basis van inspecties 2017, 2018 en 2021														Bestek 2540-2										
Rev.nr. 1														Tekeningnrs. 1824-G en 1824-H				Civieltechnisch Bureau						
Bijlage 5																								
Locatie nummer	Bemalingsgebied	Tek.nr.	Wijk (Inspectiebedrijf/rapportnr) Straatnaam	JvA	Riool_ID	Riool-/verificatie inspectie	Stelsel type	van put A	naar put B	BOK put A	BOK put B	maaiveld put A	maaiveld put B	Afmeting riol	Lengte streng	Lengte streng dwg	Lengte buis	Aantal open inlaten	Aantal gesl. inlaten	Schadebeelden	Opmerkingen	vereiste waarden		Opmerkingen
																						EI	Mcap	
I	Hamersveld	1824-G	Acacialaan	1960	3786	2018	Gem	0100G067	0100G095	1,85	1,77	3,26	3,18	200	39,6	40,0	1 m, buis	5		diversen, beperkt aangetast	relinen	2.845	25	traditionele inspectie
II	Hamersveld	1824-G	Acacialaan	1960	3788	2018	Gem	0100G068	0100G096	1,9	1,82	3,30	3,20	200	39,9	40,0	1 m, buis	4		diversen	relinen	2.845	25	traditionele inspectie
III	Hamersveld	1824-G	Burg. De Beaufort	1962	4326	2018	Gem	0100G214	0100G213	1,34	1,29	2,79	2,81	250	40,5	40,3	1 m, buis	1		diversen, aantasting	relinen	2.845	25	vele hoekverdraaiingen BAJ C, naaldvilt als GVK niet kan
IV	Hamersveld	1824-G	Burg. De Beaufort	1962	4327	2018	Gem	0100G215	0100G214	1,38	1,34	3,20	2,79	250	38,7	39,0	1 m, buis	4	7	diversen, aantasting	relinen	2.845	25	vele hoekverdraaiingen BAJ C, naaldvilt als GVK niet kan, 11 inlaten waarvan 4 open,
V	Hamersveld	1824-G	Burg. De Beaufort	1962	4328	2018	Gem	0100G216	0100G215	1,44	1,38	2,75	3,20	250	41,3	41,2	1 m, buis	3	1	diversen, aantasting	relinen	2.845	25	
VI	Hamersveld	1824-G	Burg. De Beaufort	1962	4329	2018	Gem	0100G216	0100G217	1,44	1,49	2,75	2,70	250	46,8	46,3	1 m, buis	1	2	diversen, aantasting	relinen	2.845	25	
VII	Hamersveld	1824-G	Hamersveldseweg	2009	VW003_003	2021	VW	0102V063	0102V064	0,42	0,44	3,00	0,00	400-600	16,0	16,1	-	2		relinen, geen verificatie nodig, buiten de spits uitvoeren tussen 9.30 en 15.00 uur		123.808	312	
VIII	Rozenboom	1824-G	Bottelroos	1973	3053	2017	VW	0102V014	0102V013	0,06	0,14	3,00	3,00	700	78,2	78,2	2m, Buis	10	1	diversen, aantasting	relinen	116.667	300	van de 11 aansl, is er 1 gesloten.
IX	Rozenboom	1824-G	Bottelroos	1973	3055	2017	VW	0102V015	0102V014	0,04	0,06	3,00	3,00	700	30,6	26,6	2m, Buis	5		diversen	relinen	123.808	312	
X	Rozenboom	1824-G	Hondsroos	1973	3056	2017	VW	0102V016	0102V015	0,06	0,04	3,00	3,00	700	78,8	78,8	2m, Buis	13		diversen, aantasting	relinen	123.808	312	
XI	Rozenboom	1824-G	Duinroos	1973	3051	2017	VW	0102V012	0102V011	1,44	1,71	3,00	3,00	300	83,2	83,2	2m, Buis	10		diversen, aantasting	relinen	4.193	33	
XII	Rozenboom	1824-G	Rozengarde	1973	3049	2017	VW	0102V009	0102V013	1,15	0,96	3,00	3,00	300	88,0	87,8	2m, Buis	6		diversen, aantasting	relinen	5.443	39	
XIII	Rozenboom	1824-G	Rozengarde	1973	3054	2017	VW	0102V017	0102V013	0,21	0,14	3,00	3,00	700	65,0	65,9	2m, Buis	10	2	diversen, aantasting	relinen	116.667	300	
XIV	Rozenboom	1824-G	Rozengarde	1973	3059	2017	VW	0102V063	0102V017	0,42	0,36	3,00	3,00	700	81,7	81,9	2 m, buis	6		diversen, aantasting	relinen	100.027	271	
XV	Ruigveld	1824-G	Bitterschoten	1987	3558	2017	VW	0500V035	0500V034	2,00	1,82	3,50	3,50	300	61,8	61,1	2 m, buis	11		diversen, beperkt aangetast	relinen	4.193	33	
XVI	Ruigveld	1824-G	Tiendvrij	1984	3538	2017	VW	0500V014	0500V013	1,75	1,6	3,10	2,60	300	78,4	77,7	2 m, buis	11		diversen, beperkt aangetast	relinen	11.356	63	
																				relinen, aansluitingen niet aangegeven in Kikker, buiten de spits uitvoeren i.v.m. bereikbaarheid		4.193	33	
XVII	Schutterhoef	1824-G	Schutterhoeflaan	1982	5826	2018	Gem	0239G653	0239G652	1,32	1,55	3,58	4,04	300	68,9	70,0	2,m buis	13	8	diversen, aantasting	achterliggende woningen			21 inlaten waarvan 8 afgesloten, 0239G652 bestaat niet in Kikker = P213
XVIII	Schutterhoef	1824-G	Schutterhoeflaan	1982	5827	2018	Gem	0239G653	0239G654	1,32	1,16	3,58	2,98	500	81,0	78,9	2,40 m buis	16	3	diversen, aantasting	relinen	22.763	101	19 inlaten waarvan 3 afgesloten,
XIX	Wetering	1824-H	Asschatterweg	1972	1001	2021	VW	0106V512	0106V513	0,25	0,48	3,00	3,00	300	80,0	80,3	2,40 m,	9		diversen	relinen, i.v.m. , slechte staat met beperkte druk schoonmaken, locatie lastig bereikbaar	8.644	53	verificatie 2021
																				relinen, i.v.m. slechte staat met beperkte druk schoonmaken, locatie lastig bereikbaar, eventueel rijplaten toepassen	4.193	33	verificatie 2021	
XX	Wetering	1824-H	Ereprijshof	1972	1002	2021	VW	0106V539	0106V516	1,58	1,41	3,00	3,00	300	59,0	59,3	2 m, buis	6		diversen, aantasting	relinen, i.v.m. slechte staat met beperkte druk schoonmaken	9.276	55	verificatie 2021
XXI	Wetering	1824-H	Hondsdrif	1972	1003	2021	VW	0106V511	0106V512	0,13	0,25	3,00	3,00	300	45,1	44,1	2,40 m,	0		diversen, aantasting	relinen, aansluitingen niet aangegeven in Kikker, i.v.m. slechte staat met beperkte druk schoonmaken, locatie lastig bereikbaar, eventueel rijplaten toepassen	4.193	33	9 open en 2 gesloten aansluitingen, In het inspectierapport staat 0106V518 ipv 0106V518a, verificatie 2021
XXII	Wetering	1824-H	Walstro	1972	1004	2021	VW	0106V518a	0106V534	1,26	1,44	3,00	3,00	300	62,5	62,5	2,4 m,	9	2	diversen, aantasting				
								Lengte relining Leusden 2022							1.305	1.299		155	26					