


1^e Proefstuk

Uit tussenput of uit buis inclusief opmeten spleetwijdte tussen kous en buis



note

- * - afhankelijk van type belasting
 - alleen bij geringe afwijking k
 - als E waarde minder belangrijk is
 - bij over dimensionering van de Wanddikte

- ** - bij grote kans van slagen
 - in twijfel gevallen

- *** - afweging bij grote afwijking k
 - weinig tot geen kans van slagen
 - in overleg met de aannemer kan besloten om alsnog kruiptest uit te voeren

2^e Herhaling beproeving
2 proefstukken uit buis

Genomen
onder
toezicht?

nee

ja

Afmetingen
akkoord?
L / B / Δt
conf.NEN-EN
13566-4c

nee

ja

Uit de 2 proefstukken radiaal 10 stroken halen en testen :
- mech. (3 punt buig proef σ_0 & E_0) 5 van 10 stroken
- Uitharding DSC of reststyreen 2 van de 10 stroken
- waterdichtheid 2 van de 10 stroken (optioneel)

Uitharding
akkoord?
 E_0 akkoord?
2 van 10

nee

ja

Aanvullende uitharding meting (methode in overleg met de opdrachtnemer en afhankelijk van de harssort) 1 van 10
Doel: analyse van de oorzaak
Resultaat: vaststellen mate van uitharding
Eventueel: inschatting maken van K^{red}

Controle herberekening of vergelijk E_I & M_{cap}

Geaccepteerd
volgens
bestek?

nee

afkeuren

ja

Bereken de aanwezige veiligheid

Geaccepteerd
volgens
bestek?

nee

afkeuren

ja

Goedkeuren met prijs verrekening

Analyse E_0 / E_x

Kruiptest uitvoeren (3 van 10)
24 / 48 / 96 / 1000uur afhankelijk
van spreiding

Is er een kans van
slagen met
geschatte K^{red} , dat
de kous
geaccepteerd
wordt?

Nee***

Ja*

Ja**