

Aanbesteding: Rioolreparatie en -renovatie voor de gemeenten Amersfoort, Leusden en Bunschoten in 2022
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Aanbestedingsleidraad 5.5 indiening inschrijvingen

Vraag:

Is het toegestaan om een Duits- of Engelstalige 20.000 urentest aan te leveren wele maximaal 10 jaar oud is op de dag van aanbesteding i.p.v. een 10.000 urentest?

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan, mits het product nog steeds overeenkomt met deze test (geen verandering van "recept").

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad 5.5 indiening inschrijvingen

Vraag:

Voldoet een DIBT certificaat als een verklaring van gedeclareerde waarde E en Sigma?

Antwoord:

Alleen als gedeclareerde waarden in DIBT meegenomen zijn (niet altijd het geval, per fabrikant liner is het anders).

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Aanbestedingsleidraad 6.4.1 Referentie

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat de kerncompetentie dient te voldoen aan twee voorwaarden. Eén daarvan is dat deze plaats gevonden moet hebben in de afgelopen vijf kalenderjaren. Op het referentieformulier (bijlage C) staat bij het tijdstip van uitvoering max. 3 jaar geleden. Mag de inschrijver ervan uit gaan dat dit 5 jaar dient te zijn?

Antwoord:

Dit betreft inderdaad een fout in het referentieformat. De opdracht waar de referentie naar verwijst mag maximaal 5 jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 6.6 Bijzondere uitvoeringswaard: Social Return on Investment

Vraag:

U geeft aan dat de SROI verplichting 2% van de gefactureerde opdrachtsom is. Gezien de grote hoeveelheid leverantie en het specialistisch werk willen wij u vragen deze eis bij te stellen naar max. 5% van de gefactureerde loonsom.

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 9 Programma van Wensen, Wens A

Vraag:

Dient er voor het ingevulde Bijlage E een onderbouwing aangeleverd te worden door de inschrijvers of dient dit enkel door de aannemer te worden aangeleverd?

Antwoord:

Voor de inschrijving is de bijlage voldoende. De beoogde winnende opdrachtnemer zal een onderbouwing moeten overleggen ter verificatie.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 9 Programma van Wensen, Wens A

Vraag:

Het is voor de inschrijver onduidelijk hoe de afstand van de lichttrein dient te worden berekend/aangegeven in Bijlage E. is dit bijvoorbeeld de afstand die de lichttrein reidt in het riool of de afstand die de lichttrein aflegt om op de werklocatie te komen? Hoe dient de inschrijver de afstand van de lichttrein te berekenen / aan te geven in bijlage E?

Antwoord:

Wij gaan uit van de totale inzet en dus de afstand die de lichttrein aflegt, dus zowel om op locatie te komen, als de afstand in het riool.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 9 Programma van Wensen, Wens B

Vraag:

Gelet op het aantal onderwerpen dat u in Wens B terug wilt zien en de (vier) pagina's die u er al voor nodig heeft om te beschrijven, willen wij u het volgende vragen. Graag het aantal pagina's dat de inschrijver mag indienen te verruimen naar 4 pagina's om een onderscheidend en SMART geformuleerd plan te kunnen schrijven. Kunt u hiermee instemmen.

Antwoord:

Akkoord. Het maximaal aantal pagina's voor Wens B wordt verruimd naar 4 pagina's.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Bestek deel 2.1 par. 04 Waterstanden

Vraag:
Op niet alle tekeningen zijn de hoogst gemeten grondwaterstand terug te vinden. Zie hiervoor bijvoorbeeld tekening Amersfoort-128-A. Waar dient de inschrijver hierbij vanuit te gaan?

Antwoord:
Tekening 1824-A betreft strengen in de wijk de Berg, hier ligt de waterstand vele meters lager dan het relatief hoge maaiveld en is daarom niet aangegeven op tekening. Overige waterstanden zijn wel aangegeven op de tekening.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Bestek deel 2.2 postnummer 110110 e.g.

Vraag:
Mag de inschrijver ervan uit gaan dat het eventueel vergroten van de putten ook door de opdrachtgever wordt verzorgd? Zo niet, waar dient de inschrijver deze kosten te verrekenen?

Antwoord:
Alle inspectieputten hebben een afmeting van 800x800 mm of groter.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 Bestek deel 2.2 postnummer 110110 e.g.

Vraag:

Mag de inschrijver ervan uit gaan dat het tijdelijk verwijderen van de putkop /putplaat indien nodig ook door de opdrachtgever wordt verzorgd? Zo niet, waar dient de inschrijver deze kosten te verrekenen?

Antwoord:

Er worden in principe geen putkoppen verwijderd.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 25 perceel 1

Vraag:

Deze post lijkt een dubbeling te zijn van post 23. Is dit juist?

Antwoord:

Correct, de bestekspost 250010 Riolering frezen en subhoofdstuk 25 in perceel 1 Amersfoort blijkt er inderdaad dubbel in te staan en wordt verwijderd. De zin 'Het frezen betreft ... lid 06 niet' wordt uit 25 opgenomen onder subhoofdstuk 23.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 27

Vraag:

Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de omschrijving van deze bestekposten is het voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen:
1. Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of de wegbeheerder?

2. Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de standaard RAW Bepalingen 2020?

<https://www.raw.nl/nieuws/439-raw-helpdeskvraag-verrekening-tijdelijke-verkeersmaatregelen>

Antwoord:

Voor perceel 1 Amersfoort doelt u waarschijnlijk op bestekspostnr. 2701020 aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzettingen. Deze post wordt nu omgezet naar stelpost 950050. De overige besteksposten 271020, 271030 en 271040 m.b.t verkeer staan in een verrekenbare hoeveelheid in stuks met duidelijke locaties en voorwaarden aangegeven en blijven dus gehandhaafd. Voor perceel 2 worden de besteksposten 272010 maken verkeersplan en 272020 aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzettingen omgezet naar stelpostnr. 951050. Voor perceel 3 Bunschoten worden de besteksposten 273010 maken verkeersplan en 273020 aanbrengen, instandhouden en verwijderen afzetting omgezet naar stelpostnr. 952050.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 271040 e.g.

Vraag:

Gelieve aan te geven met hoeveel borden t.b.v. de omleidingsroute de inschrijver rekening dient te houden.

Antwoord:

Gemiddeld 15 stuks per omleiding voor percelen 1 (Amersfoort) en 2 (Leusden) en gemiddeld 10 stuks voor perceel 3 (Bunschoten).

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 275112

Vraag:

Bedoeld u hier 10 dagen 75m1 rijplaten in stand houden?

Antwoord:

Ja, maar per locatie ervan uitgaande dat deze werkzaamheden binnen 10 werkdagen afgerond kunnen worden.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 281010 e.g.

Vraag:

U geeft in de omschrijving aan dat dit een TBS post is. Echter neemt u hiervoor een EURO post op welke niet verrekenbaar is. Gelieve de eenheid aan te passen naar uur en verrekenbaar te stellen.

Antwoord:

Nee, de betrokken gemeenten vragen iets meer van de aannemer t.o.v. de standaard verplichtingen die in de RAW Standaard 2020 staan vermeld. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de planning van de aannemer en diens gevolg het aantal weekstaten en dagrapporten. Dit kan de aannemer allemaal zelf bepalen en zijn als zodanig dus ook prima af te prijzen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 284060 e.g.

Vraag:

Bedoeld u hier enkel de UV unit zonder ondersteunende voertuigen?

Antwoord:

Correct. Voor alle tbs onder subhoofdstukken 284 (perceel 1), 285 (perceel 2) en 286 (perceel 3) geldt: 'Onderstaande tbs posten alleen gebruiken bij vooraf goedkeuring door de directie.' Deze tekst wordt toegevoegd onder de betreffende subhoofdstukken.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 postnummer 355020, e.g.

Vraag:

U vraagt om de de locatie van het proefstuk uit de buis te herstellen middels een speciaal manchet. Deze zijn echter niet op de markt voor EI-profielen. Is het toegestaan om deze locaties middels bijvoorbeeld een deelreparatie te herstellen? Zo niet, gelieve aan te geven hoe u het herstel dan ziet.

Antwoord:

Wanneer er geen tussenputten en/of geen manchetten beschikbaar zijn, kan men i.p.v. het standaard proefstuk een ring van 60 mm nemen. De positie van deze ring is gelijk bij de put-/buisverbinding. De bestekspost blijft verder ongewijzigd.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 postnummer 358010 t/m 358050, 358130 en 358240

Vraag:

In deze bestekposten schrijft u als voering: "kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars" voor. Dient dit niet "kous van glasvezel met polyesterhars" te zijn?

Antwoord:

Correct, deze posten worden aangepast in de betreffende percelen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

19

Bestek deel 2.2 postnummer 365010, 365020, 365030

Vraag:

Dient de inschrijver alle BOB-maten en putdekselhoogte opnieuw in te meten t.o.v. het NAP? Zo ja, tegen welke eisen dient dit te gebeuren (toleranties enz?)

Antwoord:

Correct, uitvoeringswijze inmeting ter keuze aannemer, maattolerantie hoogten +/- 20 mm.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op:

23-03-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 365010, 365020, 365030

Vraag:

Indien de inschrijver alles opnieuw dient in te meten mag de inschrijver ervan uit gaan dat er een goede basis ten grondslag ligt qua meetpunten etc.?

Antwoord:

De hoogtematen zoals deze op de tekeningen staan komen uit de rioolbeheerprogramma's van de betrokken gemeenten. In de praktijk kunnen verschillen voorkomen met deze hoogten. Dit wordt ondervangen bij de vooropname een controle uit te voeren van o.a. de b.o.k. hoogten (zie bestekspostnrs. 111020, 121020 en 131020). Deze inmeting + dikte kous kan dan gebruikt worden voor de revisiegegevens. De tekst 'Inmeten putdekselhoogte van begin-, tussen- en eindputten t.o.v. N.A.P.' komt bij de betreffende revisie besteksposten 365010, 365020 en 365030 te vervallen.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op:

23-03-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 postnummer 950010, 951010, 952010

Vraag:

Mag de inschrijver ervan uitgaan dat het afdichten van alle infiltraties klasse

4 en 5, welke te zien zijn op de aangeleverde inspecties, afgerekend worden op deze stelpost? Zo niet, gelieve hiervoor aparte bestekposten voor op te nemen per diameter

Antwoord:

Correct, maar alleen wanneer dit door de directie wordt opgedragen zoals in deze stelposten staat omschreven.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Deel 2.2 posten rioolreiniging en inspectie

Vraag:

Mag inschrijver ervan uit gaan dat het riool onder normale omstandigheden "leegloopt" of tot minimaal niveau kan worden teruggebracht door aanwezig rioolgemaal voor aanvang van de werkzaamheden?

Antwoord:

Voor percelen 1 Amersfoort en 2 Leusden geldt dit alleen voor riolen 'benedenstrooms' van de werklocatie. Voor perceel 3 geldt dat dit afvoerriool richting het hoofdgemaal altijd vol water staat.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Deel 2.2 posten rioolreiniging en inspectie

Vraag:

Mag inschrijver ervan uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft? Zo niet, waar moet men dan bij inschrijving rekening mee houden?

Antwoord:

Correct.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden

Beantwoord op: P3 Perceel 3 Bunschoten
23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 24 **Onderwerp:**
Deel 2.2 posten rioolreiniging en inspectie

Vraag:
Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopt middels afsluiters? Zo niet waar moet men bij inschrijving dan rekening houden?

Antwoord:
Nee.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 25 **Onderwerp:**
Deel 2.2 postnummer 301 perceel 1

Vraag:
Gelieve een tekening aan te leveren met een groter gebied van het aanliggend stelsel.

Antwoord:
Akkoord, echter dit wordt alleen gedaan voor een nieuw te sturen AutoCAD tekening in dwg-formaat en alleen rondom de betreffende locatie blusputten Berkelstraat nrs. 61 t/m 63 te Amersfoort. De pdf-tekeningen blijven ongewijzigd.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 26 **Onderwerp:**
Deel 2.2 postnummer 301 perceel 1

Vraag:
Gelieve aan te geven van welke put naar welke put het afvalwater overgepompt dient te worden (de put voor put 450157?)

Antwoord:

De doorgaande afvoerleiding is het te relinen stuk in de Ringweg-Kruiskamp locatienrs. 84 t/m 103. Dus afhankelijk bij welke streng(en) er werkzaamheden uitgevoerd worden, moet er verpompt worden tot na deze streng(en) richting locatienr. 84. Zie verder de tekst bij bestekspostnr. 303130 Verpompen rioolwater.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Deel 2.2 postnummer 301 perceel 1

Vraag:

Deel 2.2 postnummer 301 perceel 1

Antwoord:

Er is geen vraag gesteld, dus ook geen antwoord mogelijk.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Deel 2.2 postnummer 301 perceel 1

Vraag:

U geeft aan dat het bufferen eventueel met een zuigwagen dient te gebeuren. Op welke post wordt de inzet van deze zuigwagen verrekend?

Antwoord:

In heel veel gevallen is er voldoende buffering aanwezig in het achterliggende rioolbemalingsgebied. In incidentele gevallen waar dit niet kan wordt er in overleg met en na goedkeuring door de directie een zuigwagen toegepast. Verrekening vindt plaats volgens bestekspostnr. 284010 perceel 1 Amersfoort en 285010 perceel 2 Leusden. Voor perceel 3 Bunschoten moet er omgepompt worden en is dus geen zuigwagenpost opgenomen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Deel 2.2 postnummer 303130 perceel 1

Vraag:

Dient de inschrijver rekening te houden met 200 of 250m³/uur?

Antwoord:

Voor DWA-riolen 200 m³/h, voor RWA- en gemeente riolen 250 m³ zoals ook in deze bestekspost staat omschreven.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Deel 2.2 postnummer 356010 perceel 1

Vraag:

U geeft aan dat put 390236 vervalt echter zit hier wel een aansluiting op. Dient de liner in put 390236 volledig te worden verwijderd?

Antwoord:

Tussenput 390236 vervalt, dus liner niet openen. Voor wat betreft de rioolaansluiting op deze put checken we of deze nog in gebruik is. Wanneer dit het geval is wordt deze aansluiting door een derde partij van te voren opgegraven en verlegd naar de buis.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Deel 2.2 postnummer 356020 perceel 1

Vraag:

Wordt het peil in de watergang enkel verlaagd of wordt er door de opdrachtgever ook een constructie geplaatst conform hetgeen te zien is op bijlage 16?

Antwoord:

Het water wordt enkel verlaagd in die specifieke week. De foto komt uit het archief, toen de kademuur werd verbreed.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 32
Onderwerp: Deel 2.2 postnummer 303230 perceel 2

Vraag:

Gelieve aan te geven vanuit welke put(ten) naar welke put(ten) er gepompt dient te worden. M.a.w. van waar komt het wateraanbod?

Antwoord:

Dit betreft een doorgaand verzamelriool vanuit de Lisidunalaan, Viltroos, de Rozengarde en het is tevens het afvoerriool vanuit de wijk Tabaksteeg /Leusden Zuid. Put 0100G0017 is daarnaast een overstortput voor het gemengde riool vanuit de Hamersveldseweg. De doorgaande afvoerleiding is het te relinen stuk in het op tekening aangegeven gearceerde gebied locatienrs. VII t/m X. Dus afhankelijk bij welke streng(en) er werkzaamheden uitgevoerd worden, moet er verpompt worden tot na deze streng(en) richting locatienr. X.

Percelen: P2 Perceel 2 Leusden
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 33
Onderwerp: Deel 2.2 postnummer 303230 perceel 2

Vraag:

Gelieve een tekening aan te leveren met een groter gebied van de aanliggende strengen rondom put 0102V064

Antwoord:

Akkoord, echter dit wordt alleen gedaan voor een nieuw te sturen AutoCAD tekening in dwg-formaat en alleen rondom de de de betreffende locatienr VII Hamersveldseweg. De pdf-tekeningen blijven ongewijzigd.

Percelen: P2 Perceel 2 Leusden
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 34
Onderwerp: Deel 2.2 postnummer 303230 perceel 2

Vraag:

Gelieve een tekening aan te leveren met daarop een detail rondom put 0102V064. Dit is op de huidige tekening niet geheel duidelijk.

Antwoord:

Put 0102V064 betreft een interne overstortput. De bedoeling is dat mocht het stelsel ten zuiden van de overstort verstopt zitten, het via deze interne overstort naar het noordelijk gelegen stelsel kan worden afgevoerd en dan via gemaal Zwarteweg verpompt kan worden. Er wordt verder geen extra tekening aangeleverd, alle informatie en ook de omliggende riolen staan nu voldoende omschreven in bestek, tekeningen en de beantwoording van de vragen.

Percelen: P2 Perceel 2 Leusden

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Deel 2.2 postnummer 303230 perceel 3

Vraag:

Gelieve een tekening aan te leveren met een groter gebied van de aanliggende strengen.

Antwoord:

Akkoord, zie verder de beantwoording van de vragen 25 en 33.

Percelen: P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Deel 2.2 postnummer 303230 perceel 3

Vraag:

Gelieve aan te geven waar het rond te pompen wateraanbod vandaan komt.

Antwoord:

Het betreft een verzamelriolering richting hoofdgemaal Zuidwenk. De hoofdafvoerstromen komen uit Talmastraat en Molenstraat. Zie bijlage 19 (bij perceel 3) voor een kaart van het bemalingsgebied t.o.v. de werklocatie voor verduidelijking.

Percelen: P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage E

Vraag:

De waarde in cel E14 ligt nu hoger dan je kunt behalen op cel E15 (Elektriciteit). Is de waarde/formule/verwijzing in cel E14 juist?

Antwoord:

Met vraag 37 en 39 merkt inschrijver terecht op dat de waarde in cel E14 (voor vervoer op HVO100) onterecht hoger is dan de waarde in cel E15 (voor vervoer op elektriciteit). Aan de hoge waarde in cel E14 blijkt een te hoge waarderingsfactor voor de brandstoffen met een CO₂-intensiteit van <1, 5 kg/eenheid ten grondslag te liggen (zie Tabel 1b). Omdat cel E14 onderdeel uitmaakt van de totaalscore (cel G16), kan die totaalscore ook hoger uitvallen dan beoogd (zie Tabel 1a). In dat geval is de totaalscore met een groot percentage aan inzet van elektrisch vervoer, onterecht lager dan de totaalscore van een inschrijver die grotendeels gebruik maakt van vervoer op HVO100. Wij hebben de waarderingsfactoren Tabel 1b inmiddels zo gecorrigeerd dat elektrisch vervoer het hoogst wordt gewaardeerd. Let op: hierdoor vallen de scores voor de andere brandstoftypes in Tabel 1a mogelijk lager uit dan in de oorspronkelijke tabel. De herziene versie treft u in de map 'aanbestedingsdocumenten' op TenderNed, de oude versie van de brandstoftabel is komen te vervallen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bijlage E

Vraag:

Alle andere cellen in kolom E zijn formules/verwijzingen. In cel E15 is een hard getal ingevuld. Is de waarde in cel E15 juist?

Antwoord:

U vraagt of het klopt dat in cel E15 een hard getal is ingevuld, in tegenstelling tot de andere getallen in de kolom. Wij bevestigen dat dit getal correct is ingevoerd. Het getal in cel E15 representeert de hoogst behaalbare waarde - die van vervoer op elektriciteit. De mate van vervuiling van de andere brandstoffen zijn berekend t.o.v. dit absolute getal (zie ook de beschrijving onder Tabel 1a).

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlage E

Vraag:

Men zou verwachten dat als je volledig elektriciteit zou hanteren je de hoogste score behaalt. Echter is dit niet het geval. Klopt de eindberekening in cel G16?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 37.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Inschrijfstaat

Vraag:

Er is geen inspectie ronde voorafgaand aan het verwijderen van obstakels opgenomen in het bestek. Hoe gaat de opdrachtgever om met eventuele onbereikbaarheid en/of (extra) obstakels.

Antwoord:

Bijna alle strengen zijn recent schoongemaakt en geïnspecteerd (verificatie) m.u.v. 4 strengen in Amersfoort uit 2020 en de strengen in Leusden 2017 op 4 na welke mee zijn genomen in de verificatie eind 2021. Eventuele obstakels dienen in het freeswerk te worden meegenomen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

Vraag:

Vanwege de oorlog in Oekraïne worden wij thans geconfronteerd met het feit dat onderaannemers en leveranciers hun offertes slechts zeer kort gestand doen, soms slechts 24 uur. Ook constateren wij dat er thans sprake is van extreme prijsstijgingen van voornamelijk materialen, en dat leveringszekerheid van materialen onder druk staat. Wij zijn in deze situatie dan ook niet in staat een prijs vaste aanbieding te doen op de onderhavige opdracht. Om toch in te kunnen schrijven verzoeken wij u bijgaand artikel, opgesteld door Bouwend Nederland voor deze situatie, van toepassing te verklaren op onderhavige opdracht en dit aan alle potentiële inschrijvers te communiceren voorafgaand aan de uiterste datum van inschrijving.

Artikel 1 Crisis-bepaling (Oost-Europa)

1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkooprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding /offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.

1.2 Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa (hierna 'het conflict'). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.

1.3 Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband houden met het conflict, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken.

1.4 De Aannemer heeft recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van het conflict optredende prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom verdisconteerd zijn.

1.5 De Aannemer heeft recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van het conflict, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en materialen.

Antwoord:

In principe blijven prijsstijgingen tot het niveau van het normale ondernemersrisico voor rekening van de aannemer, zo volgt ook uit de UAV paragraaf 47, ongeacht de reden van die prijsstijgingen. Uit rechtspraak van

de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen blijkt dat een maximum van 20% wordt gehanteerd. Prijsstijgingen tot dit niveau worden niet gezien als omstandigheden die een beroep op 47 UAV rechtvaardigen. Opdrachtgever staat uiteraard open voor onderling overleg in geval van aanzienlijke prijsstijgingen en stelt dan ook voor de bepaling als volgt aan te passen en op te nemen in de overeenkomst:

Artikel 1 Crisis-bepaling (Oost-Europa)

1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkooprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding /offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.

1.2 Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa (hierna 'het conflict'). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.

1.3 Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband houden met het conflict, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken, zowel wat betreft de hoogte van de extra kosten als eventuele verlenging van de geldende termijnen. Het uitgangspunt van partijen is dat prijsstijgingen tot een maximum van 20% onder het normale ondernemersrisico van Aannemer vallen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bestek 25.00.09 lid 01

Vraag:

Hier wordt gesproken over een rookonderzoek. Kunnen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever dit, indien nodig, rookonderzoek uitvoert? Zo nee, graag een post opnemen voor het uitvoeren van rookonderzoeken.

Antwoord:

U doelt op de inhoud in artikel 25 22 09. De opdrachtnemer dient de test alleen bij naaldvilt kousen uit te voeren. Voor deze naaldviltstrengen wordt bestekspostnr. 366010 toegevoegd bij perceel 1 (Amersfoort). Voor percelen 2 en 3 worden geen naaldviltkousen toegepast.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Bijlage E Brandstoftabel rioolreparatie

Vraag:

Ons inziens zit er in deze tabel een foutieve waardering met betrekking tot rij 14 Biodiesel (HVO100). De Biodiesel krijgt een beoordeling van 0.31. Dit zou betekenen dat Biodiesel een hogere waardering krijgt dan een uitstootvrije brandstof zoals elektrisch aangedreven (0.20). Wij verzoeken u dit aan te passen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 37.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

P2 Perceel 2 Leusden

P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
44

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad 7.2

Vraag:

Stap 4 Beoordeling op het gunningcriterium: Kunt u aangeven uit hoeveel leden de beoordelingscommissie bestaat en vanuit welke functie zij deelnemen?

Antwoord:

Een duurzaamheidsadviseur, 3 rioolbeheerders van alle betrokken gemeenten en een adviseur civiel.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

P2 Perceel 2 Leusden

P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
45

Onderwerp:
bestekspost 950010

Vraag:

Indienen er in de te relinen rioolstrengen ook infiltraties klasse 4 en/of 5 aanwezig, wordt het vooraf afdichten hiervan ook op deze post verrekend?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 21.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bestekspost 355

Vraag:

Is het toegestaan om een manchets / jeanskap toe te passen om een proefstuk te nemen uit een begin-/eindput? Hierdoor hoeft er geen proefstuk uit de liner geslepen te worden en kan dan ook het speciale manchet achterwege blijven?

Antwoord:

Ja, maar alleen als er geen tussenput beschikbaar is om een proefstuk uit te nemen.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:
bestekspost 355 Proefstukken

Vraag:

Het verzoek om voor deze werkzaamheden per diameter een bestekspost op te nemen. Zoals ze nu omschreven zijn kunnen wij ze niet kostenhomogeen afprijzen. De gevraagde manchetten verschillen nogal in prijs per diameter

en weten niet hoeveel manchetten we per diameter benodigd zijn.

Antwoord:

Akkoord dit wordt aangepast gescheiden naar diameter. Hierdoor schuiven de hierna komende subhoofdstukken 1 op. Dus subhoofdstuk 356 wordt 357.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
48

Onderwerp:
bestekspost 3521

Vraag:

Er missen posten in het bestek voor het inmeten van de inlaten. Het verzoek om hier posten voor op te nemen in het bestek.

Antwoord:

Nee, deze inmeting dient meegenomen te worden in de zekerheidsinspectie zoals omschreven staat onder 323 laatste zin.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.
49

Onderwerp:
bestekspost 25

Vraag:

Staat deze post niet dubbel in het bestek. Bestekspost 23 betreft namelijk ook het frezen van obstakels. Waar dienen wij vanuit te gaan?

Antwoord:

Correct, zie antwoord op vraag 11.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

50

bestekspost 243110

Vraag:

In het bestek is post 111010 opgenomen om de bestaande toestand van terreinen en objecten op te nemen. Tijdens deze opname komt ook naar voren of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit is dus op dit moment nog niet te bepalen en kunnen wij deze post ook niet afprijzen. Het verzoek om voor deze post een stelpost op te nemen.

Antwoord:

Het betreft alleen de vooropname die afgeprijsd dient te worden. Na melding en in overleg met de opdrachtgever kan er dan bepaald worden of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Contract

Ref.nr.

51

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

dienen wij rekening te houden met de toepassing van bronbemaling en zoja hoe wordt deze verrekend?

Antwoord:

Nee.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

posten 350010 t/m 351160

Vraag:

Er zijn geen posten voor het verwijderen en terugplaatsen van de putkop opgenomen. Waar moeten deze kosten worden opgenomen?

Antwoord:

Deze extra werkzaamheden worden voor zover nodig uitgevoerd door een

plaatselijke civiele aannemer. Dit wordt rechtstreeks geregeld door de opdrachtgever en staat dus los van dit reliningbestek.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 53
Onderwerp: leidraad 6.4.4

Vraag:
gelden de certificeringen alleen voor de hoofdaannemer of ook voor de eventuele onderaannemer?

Antwoord:
De eisen gelden voor de inschrijver, combinanten en derden waar inschrijver zich op beroept voor de eisen in de aanbesteding.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 54
Onderwerp: leidraad 6.4.4

Vraag:
u benoemd hier de certificeringen A t/m G. Mogen wij er van uitgaan dat er slechts aan één certificering voldaan hoeft te worden,

Antwoord:
De inschrijver dient één van de certificeringen te kunnen overleggen. Indien de inschrijver geen van deze certificeringen bezit dan zijn ook de eigen verklaring/verslag voldoende of u kunt de gelijkwaardigheid aantonen zoals benoemd in de tabel uit 6.4.4. (laatste kolom).

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad 6.1

Vraag:

dient het Plan van Aanpak anoniem ingediend te worden?

Antwoord:

Dit is toegestaan maar niet verplicht.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort

P2 Perceel 2 Leusden

P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op:

23-03-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

56

Onderwerp:

posten 355020 t/m 355060

Vraag:

wanneer u hier het toepassen van bijvoorbeeld een Quick-Lock End-manchet bedoelt, dienen wij dan nog extra werkzaamheden uit te voeren volgens bijlage 9?

Antwoord:

Nee, in het geval dat er manchet toegepast wordt bij put-buis verbinding, is het niet nodig om ook nog de maatregelen conform bijlage 9 uit te voeren.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op:

23-03-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

posten 355070 + 355080

Vraag:

kunt u hier een onderverdeling maken in de verschillende diameters? Met name de range van DN 500 t/m DN 1000 mm is erg groot en heeft een grote invloed op de te berekenen kosten.

Antwoord:

Akkoord, deze onderverdeling wordt gemaakt.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op:

23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
posten 355020 t/m 355060

Vraag:

wanneer u hier het toepassen bijvoorbeeld een Quick-Lock End-manchet bedoelt vragen wij u om een onderverdeling van de verschillende diameters te maken. De kosten voor het aanbrengen van een Quick-lock End manchet variëren enorm per diameter.

Antwoord:

Akkoord, deze onderverdeling wordt gemaakt.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
posten 355020 t/m 355060

Vraag:

bedoelt u hier bijvoorbeeld het toepassen van een Quick-Lock End?

Antwoord:

De bedoeling is K-prema manchet, als Quick-lock dezelfde type manchet heeft, dan is dat ook toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
bestekgroep 3542

Vraag:

posten vermelden geen diameters van de aansluitende leidingen, alleen de putafmetingen staan hier vermeld. Kunt u een onderverdeling maken in de aansluitende en af te werken leidingen?

Antwoord:

Nee, dit wordt niet gedaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
posten 354110 t/m 354130

Vraag:

posten omschrijven een grote range in afwerken van diameters. Met name de rang van DN 500 tot DN 1000 mm hebben een groot verschil in te gebruiken materialen en werktijd. Kunt u hier een onderverdeling maken in de diameters en aantallen?

Antwoord:

Akkoord, maar alleen voor de bestekspost 354120 (500 tot 1000 mm) perceel 1 Amersfoort wordt dit onderscheid gemaakt. Deze bestekspost worden gesplitst in 3 aparte posten met verschillende diameters.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
posten 353110 t/m 353130

Vraag:

posten omschrijven een grote range in afwerken van diameters. Met name de rang van DN 500 tot DN 1000 mm hebben een groot verschil in te gebruiken materialen en werktijd. Kunt u hier een onderverdeling maken in de diameters en aantallen?

Antwoord:

Akkoord, maar alleen voor de bestekspost 353120 (500 tot 1000 mm) perceel 1 Amersfoort wordt dit onderscheid gemaakt. Deze bestekspost worden gesplitst in 4 aparte posten met verschillende diameters.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
bestekgroep 3521

Vraag:

kunt u posten toevoegen voor het inmeten van de aanwezige open te boren

aansluitingen

Antwoord:

Zie antwoord vraag 48.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

64

Onderwerp:

bestekpost 321010

Vraag:

post omschrijft een verontreinigingsgraad van 20%, terwijl dit riool al 2x gereinigd is, 1x voor het frezen en 1x na het frezen. Is dit percentage correct?

Antwoord:

Nee, er staat tot 20 %, m.a.w. tussen 0 en 20 % vervuiling.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

65

Onderwerp:

bestekpost 303130

Vraag:

u vermeld een totale lengte van ca. 1000 m. Daarnaast verwijst u naar een ompomplan welke pas na gunning door de opdrachtgever goedgekeurd cq aangepast moet worden. Dit maakt het afprijzen van deze post niet mogelijk. Kunt u de ompompvoorzieningen onderbrengen in een stelpost.

Antwoord:

Nee, zie antwoord op vraag 26.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

66

Onderwerp:

bestekpost 303130

Vraag:

post omschrijft de aanwezigheid van een deskundig monteur binnen 60

minuten. Dit termijn is, mede gezien de eventueel benodigde aanrijtijd erg krap gesteld. Kunt u dit aanpassen naar de omschrijving: "in geval van storing dient deze binnen 2 uur opgelost te zijn. Dit kan door reparatie en/of door het inwerking stellen van een reserve-installatie".

Antwoord:

Nee, reactietijd van 60 minuten blijft staan.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
bestekpost 284040

Vraag:

bedoelt u hier de inzet van een inspectiewagen met 1 man of met 2 man

Antwoord:

2 man.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:
bestekpost 284030

Vraag:

bedoelt u hier de inzet van een freeswagen met 1 man of met 2 man

Antwoord:

2 man.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:
post 284020

Vraag:

bedoelt u hier de inzet van een combiwagen met 1 man of met 2 man

Antwoord:
2 man.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:
bestekpost 271060 - verkeersregelaars

Vraag:

op hoeveel verkeersregelaars hebben de vermelde 120 uur betrekking?
Bedoelt u hier de inzet van 1 verkeersregelaar of de inzet van 2 verkeersregelaars

Antwoord:
120 uur x 1 verkeersregelaar.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
post 2712020

Vraag:

u vraagt hier een opgave van kosten voor o.a. het plaatsen van verkeersafzettingen, welke voort moeten vloeien uit een nog door u goed te keuren verkeersplan. Dit maakt het niet mogelijk om deze post af te prijzen. Kunt u de verkeersmaatregelen onder de bestekposten 271020+271030+271040 onder brengen onder een stelpost?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 12.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
bestekgroep 23 + 25 - freeswerk

Vraag:
wat is het verschil tussen deze 2 bestekposten

Antwoord:
Zie antwoord vraag 11.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
bestekgroep 23

Vraag:
Door het ontbreken van een overzichtslijst met daarin vermeld de te verwijderen obstakels en/of de uit te voeren freesacties, gaat u er vanuit dat wij de beelden moeten raadplegen om een inschatting te maken van de uit te voeren freeswerkzaamheden. Het gaat in het bekijken van 7.690 meter rioolgegevens. Aangezien er geen inschrijvingsvergoeding wordt verstrekt, kunt u dit niet verlangen van de inschrijvende partijen. Wij verzoeken u een lijst aan te leveren per diameter met daarin een opsomming van het soort te verwijderen obstakel. Op die manier is het zowel voor u als voor de inschrijvende partij overzichtelijk en op een juiste manier af te prijzen.

Antwoord:
Nee, u zult het moeten doen met de inspectiebeelden en data (RIBX).

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten
Beantwoord op: 23-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
bestekgroep 23 - freeswerk

Vraag:
er zijn geen posten voor een verificatie-inspectie opgenomen voorafgaand aan het frezen. Zijn de inspectiebeelden van bijlage 14 leidend voor de uit te voeren freeswerkzaamheden?

Antwoord:

Correct.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op:

23-03-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

bestekgroep 2200 en 2400

Vraag:

u vermeld een verontreinigingsgraad van 20 % zowel voorafgaand aan het frezen als na na uitvoering van de freeswerkzaamheden. Is deze vervuilingsgraad juist?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 64.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op:

23-03-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

bestekgroep 2201

Vraag:

u stelt een uitvoeringsperiode met een start op 4 oktober 2022 voor de reiniging van één bewuste streng. Moeten wij er van uitgaan dat er aansluitend frees-voorinspectie-relinings- en opleveringsinspectie uitgevoerd moet worden voor 6 oktober 2022?

Antwoord:

Nee, dan staat deze streng onder water. Alle werkzaamheden uitvoeren in deze specifieke week achter elkaar door.

Percelen:

P1 Perceel 1 Amersfoort

Beantwoord op:

23-03-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

77

bestekgroep 23 - freeswerk

Vraag:

de post omschrijft het verwijderen van diverse obstakels met uitzondering van inhangend voegwerk! Onder welke post moet het verwijderen van het inhangende voegwerk verrekend worden.

Antwoord:

Dat wordt niet verwijderd i.v.m. de hoge kosten om dit vooraf uit te laten zoeken op de aanwezigheid van asbest, vandaar de uitzondering om plooivorming hier plaatselijk toe te laten.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

bestekgroep 23 - freeswerk

Vraag:

post graag uitsplitsen per obstakel/ diameter

Antwoord:

Nee, dit wordt niet gedaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Amersfoort
P2 Perceel 2 Leusden
P3 Perceel 3 Bunschoten

Beantwoord op: 23-03-2022

Label: Inhoud