

Behoort bij: 2540-1

Rioolreparatie en -renovatie diverse locaties te Amersfoort voor het jaar 2022 (perceel 1)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN AMERSFOORT				
110	COMMUNICATIE EN COÖRDINATIE DERDEN				
1101	<u>Communicatie en coördinatie</u>				
110110	Communicatie en coördinatie derden Amersfoort.	EUR		N	
111	VOOROPNAME AMERSFOORT				
111010	Opnemen bestaande toestand terrein en objecten Amersfoort.	m	6.109,00	V	
111020	Contr. diam., bok-hoogten, lengte en recht op put riolering A'foort.	m	6.109,00	V	
2	REINIGING EN INSPECTIE				
20	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
201	AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
201010	Rioolslib vervoeren Amersfoort.	ton	15,00	V	
22	REINIGEN RIOLERING T.B.V. FREZEN				
220	REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK				
2200	<u>Ronde profielen tot 20 % verontreiniging Amersfoort</u>				
220010	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 %.	m	4.258,00	V	
220020	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 1000 mm) < 20 %.	m	158,00	V	
220030	Riool reinigen onder hoge druk (1000 mm) < 20 %.	m	142,00	V	
2201	<u>EI vormige profielen 20% verontreiniging Amersfoort</u>				
220110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) Amersfoort.	m	134,00	V	
220120	Riool reinigen onder hoge druk (400/600-600/900) Amersfoort.	m	578,00	V	
220130	Riool reinigen onder hoge druk (600/900-800/1200) Amersfoort.	m	839,00	V	
23	FREESWERK				
230110	Riolering frezen ter voorber. inspectie Amersfoort.	m	6.109,00	V	
24	REINIGEN RIOLERING				
240	REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK NA FREZEN				
2400	<u>Ronde profielen tot 20 % verontreiniging na frezen Amersfoort</u>				
240010	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 %.	m	4.258,00	V	
240020	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 1000 mm) < 20 %.	m	158,00	V	
240030	Riool reinigen onder hoge druk (1000 mm) < 20 % Amersfoort.	m	142,00	V	
2401	<u>EI vormige profielen 20% verontreiniging na frezen Amersfoort</u>				
240110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) Amersfoort.	m	134,00	V	
240120	Riool reinigen onder hoge druk (400/600-600/900) Amersfoort.	m	578,00	V	
240130	Riool reinigen onder hoge druk (600/900-800/1200) Amersfoort.	m	839,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243	WERKZAAMHEDEN DIVERSEN				
2431	<u>Werkzaamheden diversen Amersfoort</u>				
243110	Extra voorzieningen treffen ivm bereikbaarheid Amersfoort	EUR		N	
26	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
261	GEDETAILLEERD REINIGINGS- EN INSPECTIEPLAN				
2611	<u>Werkplan en V&G Amersfoort</u>				
261110	Opstellen gedetailleerd werkplan Amersfoort.	st	1,00	V	
261120	Veiligheids en gezondheidsplan gemeente Amersfoort.	keer	1,00	V	
27	VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN				
271	VERKEERSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN AMERSFOORT				
2710	<u>Verkeer</u>				
271010	Opstellen verkeersplan Amersfoort.	st	19,00	V	
271030	Aanbr, instandhouden en verwijderen vooraankondiging Amersfoort.	st	5,00	V	
271040	Aanbr, instandhouden en verw. omleidingsroute Amersfoort.	st	5,00	V	
271060	Inzetten verkeersregelaars Amersfoort.	uur	120,00	V	
275	RIJPLATEN AMERSFOORT				
2751	<u>Rijplaten Amersfoort</u>				
275110	Aanbr., instandhouden, verwijderen rijplaten Amersfoort.	m	75,00	V	
28	TBS MATERIEEL EN WERKNEMERS				
281	WERKNEMERS BOUWBEDRIJF AMERSFOORT				
281010	T.b.s. werknemer, werkadministrateur Amersfoort.	EUR		N	
284	TBS MATERIEEL AMERSFOORT				
284010	Ter beschikking stellen zuigwag en Amersfoort.	uur	20,00	V	
284020	Ter beschikking stellen gecomb. zuig-spoelwag en Amersfoort.	uur	20,00	V	
284030	Inzet freesunitwag en Amersfoort.	uur	20,00	V	
284040	Ter beschikking stellen hogedruk spoelwag en Amersfoort.	uur	20,00	V	
284050	Ter beschikking stellen inspectiewag en Amersfoort.	uur	20,00	V	
284060	Ter beschikking stellen UV-lichttreinunit Amersfoort.	uur	20,00	V	
29	DUURZAAMHEID				
290010	Verrekening maken CO2 berekening Amersfoort.	EUR		N	
3	MAATREGELEN				
30	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RIOLERING				
301	TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL AMERSFOORT				
3010	<u>Ronde buizen</u>				
301010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
303	VERPOMPEN RIOOLWATER				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3031	<u>Pompen en afvoeren rioolwater Amersfoort</u>				
303120	Leeg pompen RWA-riolen Amersfoort.	EUR		N	
303130	Verpompen rioolwater.	EUR		N	
303140	Toepassen persleiding inclusief maken ompompplan.	EUR		N	
32	INSPECTEREN RIOLERING				
321	REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK ZEKERHEIDSINSPECTIE				
3210	<u>Ronde profielen tot 20 % verontreiniging zekerheid Amersfoort</u>				
321010	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % Amersfoort.	m	4.258,00	V	
321020	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 1000 mm) < 20 %.	m	158,00	V	
321030	Riool reinigen onder hoge druk (1000 mm) < 20 %.	m	142,00	V	
3211	<u>EI vormige profielen 20% verontreiniging zekerheid Amersfoort</u>				
321110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) Amersfoort.	m	134,00	V	
321120	Riool reinigen onder hoge druk (400/600-600/900) Amersfoort.	m	578,00	V	
321130	Riool reinigen onder hoge druk (600/900-800/1200) Amersfoort.	m	839,00	V	
323	ZEKERHEIDS-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
3230	<u>Ronde profielen Amersfoort</u>				
323010	Inspecteren riool rond (tot 500 mm) Amersfoort.	m	4.258,00	V	
323020	Inspecteren riool rond (500 tot 1000 mm) Amersfoort.	m	158,00	V	
323030	Inspecteren riool rond (1000 tot 1250 mm) Amersfoort.	m	142,00	V	
3231	<u>EI vormige profielen Amersfoort</u>				
323110	Inspecteren riool EI-vormig (tot 400/600 mm) Amersfoort.	m	134,00	V	
323120	Inspecteren riool EI-vormig (400/600 tot 600/900 mm) Amersf.	m	578,00	V	
323130	Inspecteren riool EI-vormig (600/900 tot 800/1200 mm) Amersf.	m	839,00	V	
324	REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK OPLEVERINSPECTIE				
3240	<u>Ronde profielen tot 20 % verontreiniging oplevering Amersfoort</u>				
324010	Riool reinigen onder hoge druk (tot 500 mm) < 20 % Amersfoort.	m	4.258,00	V	
324020	Riool reinigen onder hoge druk (500 tot 1000 mm) < 20 % A'foort.	m	158,00	V	
324030	Riool reinigen onder hoge druk (1000 mm) < 20 % A'foort.	m	142,00	V	
3241	<u>EI vormige profielen 20% verontreiniging oplevering Amersfoort</u>				
324110	Riool reinigen onder hoge druk (tot 400/600) Amersfoort.	m	126,00	V	
324120	Riool reinigen onder hoge druk (400/600-600/900) Amersfoort.	m	578,00	V	
324130	Riool reinigen onder hoge druk (600/900-800/1200) Amersfoort.	m	839,00	V	
325	OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE				
3250	<u>Ronde profielen oplevering Amersfoort</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325010	Inspecteren riool rond (tot 500 mm).	m	4.258,00	V	
325020	Inspecteren riool rond (500 tot 1000 mm).	m	158,00	V	
325030	Inspecteren riool rond (1000 tot 1250 mm).	m	142,00	V	
3251	<u>EI vormige profielen oplevering Amersfoort</u>				
325110	Inspecteren riool EI-vormig (tot 400/600 mm).	m	134,00	V	
325120	Inspecteren riool EI-vormig (400/600 tot 600/900 mm).	m	578,00	V	
325130	Inspecteren riool EI-vormig (700/1050 tot 800/1200 mm).	m	839,00	V	
35	RELINEN RIOOL				
350	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING				
3500	<u>Statische berekening en informatievoorziening Amersfoort</u>				
350010	Uitvoeren van een statische berekening Amersfoort.	st	138,00	V	
3503	<u>Toepassen inbreng-opstelling (naaldvilt) Amersfoort</u>				
350310	Toep. inbr.-opst. tot 500 mm lengte tot 50 m.	st	2,00	V	
350320	Aanvoeren water t.b.v. relining.	st	2,00	V	
350330	Toepassen waterreinigingsinstallatie.	st	2,00	V	
3511	<u>Toepassen inbreng-opstelling (glasvezel) Amersfoort</u>				
351110	Toep. inbr.-opst. tot 500 mm lengte tot 50 m Amersfoort.	st	80,00	V	
351120	Toep. inbr.-opst. tot 500 mm lengte 50 - 100 m Amersfoort.	st	24,00	V	
351130	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900 mm lengte tot 50 m Amersfoort.	st	13,00	V	
351140	Toep. inbr.-opst. 500 tot 900 mm lengte 50 - 100 m.	st	15,00	V	
351150	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250 mm lengte 50 - 100 m Amersfoort.	st	4,00	V	
351160	Toep. inbr.-opst. 900 tot 1250 mm lengte >=100 m Amersfoort.	st	1,00	V	
3521	<u>Herstellen inlaten Amersfoort</u>				
352110	Heropenen inlaat (t/m 160 mm tot 500 mm) Amersfoort.	st	478,00	V	
352120	Heropenen inlaat (500 mm tot 1000 mm) Amersfoort.	st	72,00	V	
352130	Heropenen inlaat (t/m 160 mm 1000 tot 1250 mm) Amersfoort.	st	26,00	V	
3531	<u>Afwerken liners begin- en eind putten Amersfoort</u>				
353110	Afwerken aansl. liner in begin/eindput tot 500 mm Amersfoort.	st	90,00	V	
353120	Afwerken aansl. liner in eindput 500 mm Amersfoort.	st	4,00	V	
353130	Afwerken aansl. liner in eindput 400/600 mm Amersfoort.	st	3,00	V	
353140	Afwerken aansl. liner in eindput 500/750 mm Amersfoort.	st	8,00	V	
353150	Afwerken aansl. liner in eindput 600/900 mm Amersfoort.	st	4,00	V	
353160	Afwerken aansl. liner in eindput 1000 tot 1250 mm Amersfoort.	st	7,00	V	
3541	<u>Afwerken liners tussenputten Amersfoort</u>				
354110	Afwerken aansl. liner in tussenput tot 500 mm Amersfoort.	st	31,00	V	
354120	Afwerken aansl. liner in tussenput 400/600 mm Amersfoort	st	2,00	V	
354130	Afwerken aansl. liner in tussenput 500/750 mm Amersfoort	st	1,00	V	
354140	Afwerken aansl. liner in tussenput 600/900 mm Amersfoort	st	7,00	V	
354150	Afwerken aansl. liner in tussenp. 1000 tot 1250 mm Amersfoort.	st	2,00	V	
3542	<u>Afwerken stroomprofiel in tussenputten Amersfoort</u>				
354210	Afwerken stroomprofiel in tussenput 800x800 mm Amersfoort.	st	31,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354220	Afwerken stroomprofiel in tussenput 1000x1000 mm Amersfoort.	st	10,00	V	
354230	Afwerken stroomprofiel in tussenput 1500x1500 mm Amersfoort.	st	2,00	V	
355	PROEFSTUKKEN				
3550	<u>Proefstukken Amersfoort</u>				
355010	Maken van proefstuk uit begin- of eindput 200 mm Amersfoort.	st	9,00	V	
355020	Toepassen speciaal manchet 200 mm Amersfoort.	st	9,00	V	
355030	Maken van proefstuk uit begin- of eindput 250 mm Amersfoort.	st	15,00	V	
355040	Toepassen speciaal manchet 250 mm Amersfoort.	st	15,00	V	
355050	Maken van proefstuk uit begin-/eindput 300 mm Amersfoort.	st	8,00	V	
355060	Toepassen speciaal manchet 300 mm Amersfoort.	st	8,00	V	
355070	Maken van proefstuk uit begin-/eindput 400 mm Amersfoort.	st	1,00	V	
355080	Toepassen speciaal manchet 400 mm Amersfoort.	st	1,00	V	
355090	Maken van proefstuk uit begin-/eindput 500 mm Amersfoort.	st	6,00	V	
355100	Toepassen speciaal manchet 500 mm Amersfoort.	st	6,00	V	
355110	Maken van proefstuk uit begin-/eindput 600/900 mm Amersfoort.	st	2,00	V	
355120	Toepassen speciaal manchet 600/900 mm Amersfoort.	st	2,00	V	
355130	Maken van proefstuk uit begin-/eindput 700/1050 mm Amersfoort.	st	1,00	V	
355140	Toepassen speciaal manchet 700/1050 mm Amersfoort.	st	1,00	V	
355150	Maken van proefstuk uit tussenput Amersfoort.	st	36,00	V	
355160	Toepassen manchet/jeanskap Amersfoort.	st	36,00	V	
357	RELINEN EI-VORMIGE RIOLEN (NAALDVILT)				
3570	<u>Relinen ei-vormige riolen naaldvilt Amersfoort</u>				
357010	Aanbrengen kous in riool 300/450 mm loc.nrs. 81 & 82.	m	45,00	V	
357020	Aanbrengen kous in riool 300/450 mm loc.nr. 83.	m	10,00	V	
358	RELINEN RONDE RIOLEN (GLASVEZEL)				
3580	<u>Relinen ronde riolen glasvezel Amersfoort</u>				
358010	Lev./aanbrengen kous in riool 200 mm Amersfoort.	m	1.194,00	V	
358020	Lev./aanbrengen kous in riool 250 mm Amersfoort.	m	1.359,00	V	
358030	Lev./aanbrengen kous in riool 300 mm Amersfoort.	m	1.465,00	V	
358040	Lev./aanbrengen kous in riool 400 mm Amersfoort.	m	241,00	V	
358050	Lev./aanbrengen kous in riool 500 mm Amersfoort.	m	158,00	V	
358080	Lev./aanbrengen kous in riool 1000 mm Amersfoort.	m	142,00	V	
359	RELINEN EIVORMIGE RIOLEN (GLASVEZEL)				
3590	<u>Relinen eivormige riolen glasvezel Amersfoort</u>				
359010	Aanbrengen kous in riool 300/450 mm, EI/MCap A'foort.	m	81,00	V	
359020	Aanbrengen kous in riool 400/600 mm, EI/MCap A'foort.	m	302,00	V	
359030	Aanbrengen kous in riool 500/750 mm, EI/MCap A'foort.	m	275,00	V	
359040	Aanbrengen kous in riool 600/900 mm, EI/MCap A'foort.	m	542,00	V	
359050	Aanbrengen kous in riool 700/1050 mm, EI/MCap A'foort.	m	297,00	V	
36	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
365	GEGEVENS OVERDRACHT				
365010	Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie) Amersfoort.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
366 366010	UITVOEREN ROOKTEST NAALDVILTKOUS Uitvoeren van een rooktest bij naaldviltkous.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Communicatie bewoners Amersfoort.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
910060		EUR		N	
910070		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950	STELPOSTEN AMERSFOORT				
950010	Stelpost extra injectiewerkzaamheden Amersfoort.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost acceptatiekosten slib Amersfoort.	EUR	1.000,00	V	
950030	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Amersfoort.	EUR	5.000,00	V	
950040	Stelpost verrekening CO2 uitstoot Amersfoort.	EUR	2.000,00	V	
950050	Stelpost aanbr, instandhouden en verwijderen afzettingen Amersfoort.	EUR	15.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%).	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				