

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AI 2020-0262 ROK MVI & beheer Overhoeks

RAW-raamovereenkomst voor
MVI & beheer Overhoeks

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.05 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op vrijdag 10 december 2021 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via www.tenderned.nl worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

0.07 Opdracht

Geen wijzigingen of aanvullingen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Prestatie meten	5
09 Innovaties	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
05 Waterstanden	7
06 Gegevens ten behoeve van bemalingen	7
07 Werkterrein	7
08 Beheerders/Locaties	7
2.2 Nadere beschrijving	8
3. Bepalingen	20

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Prestatie meten**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Innovaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Waterstanden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Gegevens ten behoeve van bemalingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Werkterrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Beheerders/Locaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431200			Bestekspost 431200 vervalt en wordt vervangen door				
431200	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00	F	
			Situering: nader te bepalen				
			Betreft weekendwerk				
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3				
			Grondsoort: zand				
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks				
			Enkele rij afstand 750 meter				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
431210			Bestekspost 431210 vervalt en wordt vervangen door				
431210	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00	F	
			Situering: nader te bepalen				
			Betreft weekendwerk				
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3				
			Grondsoort: zand				
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks				
			Enkele rij afstand 750 meter				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
431220			Bestekspost 431220 vervalt en wordt vervangen door				
431220	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00	F	
			Situering: nader te bepalen				
			Betreft weekendwerk				
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3				
			Grondsoort: zand				
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks				
			Enkele rij afstand 750 meter				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
431230			Bestekspost 431230 vervalt en wordt vervangen door				
431230	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00	F	
			Situering: nader te bepalen				
			Betreft weekendwerk				
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3				
			Grondsoort: zand				
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks				
			Enkele rij afstand 750 meter				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
431240			Bestekspost 431240 vervalt en wordt vervangen door				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431240	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431250			Bestekspost 431250 vervalt en wordt vervangen door			
431250	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431260			Bestekspost 431260 vervalt en wordt vervangen door			
431260	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431270			Bestekspost 431270 vervalt en wordt vervangen door			
431270	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	240,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431280			Bestekspost 431280 vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431280	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431290			Bestekspost 431290 vervalt en wordt vervangen door			
431290	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	300,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431300			Bestekspost 431300 vervalt en wordt vervangen door			
431300	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431310			Bestekspost 431310 vervalt en wordt vervangen door			
431310	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431320			Bestekspost 431320 vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431320	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431330			Bestekspost 431330 vervalt en wordt vervangen door			
431330	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431340			Bestekspost 431340 vervalt en wordt vervangen door			
431340	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431350			Bestekspost 431350 vervalt en wordt vervangen door			
431350	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431360			Bestekspost 431360 vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
431360	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431370			Bestekspost 431370 vervalt en wordt vervangen door			
431370	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431380			Bestekspost 431380 vervalt en wordt vervangen door			
431380	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
431390			Bestekspost 431390 vervalt en wordt vervangen door			
431390	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
463010			Bestekspost 463010 vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
463010	810102	. 3. 1. 2. 1. 1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: t.p.v. aan te brengen asfaltbeton op bestaande asfaltconstructie Betreft weekendwerk Totale oppervlakte: kleiner dan of gelijk aan 250,0 m2 Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	760,00	F
463020			Bestekspost 463020 vervalt en wordt vervangen door			
463020	810102	. 3. 1. 2. 1. 1	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: t.p.v. aan te brengen asfaltbeton op bestaande asfaltconstructie Betreft weekendwerk Totale oppervlakte: groter dan 250,0 m2 Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	m2	2.930,00	F
531200			Bestekspost 531200 vervalt en wordt vervangen door			
531200	220101	. 1. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3) Situering: nader te bepalen Betreft weekendwerk Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3 Grondsoort: zand Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks Enkele rij afstand 750 meter Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
531210			Bestekspost 531210 vervalt en wordt vervangen door			
531210	220101	. 1. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3) Situering: nader te bepalen Betreft weekendwerk Hoeveelheid: groter dan 200 m3 Grondsoort: zand Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks Enkele rij afstand 750 meter Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	200,00	F
531220			Bestekspost 531220 vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531220	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531230			Bestekspost 531230 vervalt en wordt vervangen door			
531230	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531240			Bestekspost 531240 vervalt en wordt vervangen door			
531240	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531250			Bestekspost 531250 vervalt en wordt vervangen door			
531250	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531260			Bestekspost 531260 vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531260	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531270			Bestekspost 531270 vervalt en wordt vervangen door			
531270	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	240,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531280			Bestekspost 531280 vervalt en wordt vervangen door			
531280	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531290			Bestekspost 531290 vervalt en wordt vervangen door			
531290	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,50 m, >200 m3)	m3	300,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: zand			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531300			Bestekspost 531300 vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531300	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531310			Bestekspost 531310 vervalt en wordt vervangen door			
531310	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,10 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531320			Bestekspost 531320 vervalt en wordt vervangen door			
531320	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531330			Bestekspost 531330 vervalt en wordt vervangen door			
531330	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,20 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531340			Bestekspost 531340 vervalt en wordt vervangen door			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531340	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531350			Bestekspost 531350 vervalt en wordt vervangen door			
531350	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,30 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531360			Bestekspost 531360 vervalt en wordt vervangen door			
531360	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, <=200 m3)	m3	50,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: kleiner dan of gelijk aan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531370			Bestekspost 531370 vervalt en wordt vervangen door			
531370	220101		Grond ontgraven uit cunet (d. 0,40 m, >200 m3)	m3	200,00	F
			Situering: nader te bepalen			
			Betreft weekendwerk			
			Hoeveelheid: groter dan 200 m3			
			Grondsoort: grond			
			Vervoeren naar tijdelijk depot Overhoeks			
			Enkele rij afstand 750 meter			
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
						
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
						
531380			Bestekspost 531380 vervalt en wordt vervangen door			
						

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
531380	220101	. .				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VRAGEN AANNEMERS

1.
Vraag: In het antwoord op vraag 16 wordt aangegeven dat de gemeente een depot ter beschikking stelt waar de vrijkomende materialen tijdelijk opgeslagen kunnen worden. De omschrijving in de bestekspost zou daarop aangepast worden. De omschrijving is inderdaad aangepast, maar niet zodanig dat het vrijkomende materiaal naar een depot gereden kan worden, maar naar een inrichting. Waar dient er nu meegerekend te worden.
Betreft: Besteksposten grond ontgraven weekendwerk
Antwoord: De besteksposten worden aangepast naar vervoeren naar depot en met enkele rijafstand van 750 meter.
2.
Vraag: Naar aanleiding van Nota van Inlichtingen 3 hebben wij nog de volgende opmerking; bij antwoord 11 en 12 wordt aangegeven dat op de aangepaste offerte van Stadswerken afdeling Logistiek ook een prijs zou worden gegeven voor de te leveren stalen boomkrans conform bestekspost 164950. In de aangepaste offerte die als bijlage verstrekt is bij Nota van Inlichtingen 3 ontbreekt deze prijs. Wij verzoeken u om alsnog hiervoor een prijsopgave te verstrekken.
Betreft: Levering Stalen boomkransen
Antwoord: Bij vraag 1 van de 3de Nota van Inlichtingen wordt aangegeven de stalen boomkransen niet bij Stadswerken afdeling Logistiek kunnen worden betrokken. Deze zal door de aannemer geleverd moeten worden.
3.
Vraag: Conform deel 3 01 14 10 dient de aannemer het bestratingsmateriaal te betrekken bij Stadswerken afdeling logistiek. Echter ontbreken deze producten op de offerte van Stadswerken. Graag ontvangen we een offerte van Stadswerken voor het leveren van de stenen zoals genoemd in BP 165510 t/m 165550.
Betreft: Bestekspost 165510 t/m 165550
Antwoord: In de betreffende besteksposten staat niet vermeld dat dit bij Stadswerken afdeling logistiek betrokken moet worden zoals bij de leverantieposten staat vermeld waarbij de materialen wel bij Stadswerken afdeling logistiek betrokken moet worden. Dit betreft gewoon een leverantie post door de aannemer.

BIJLAGEN

