

Grondbalans
BIJLAGE 7

Project: Aanleg strandopgang Huisduinen

Besteknr: SWECO375757-01

P.N.: 375757

Status: Definitief

datum: 01-07-2022

bestekspost	omschrijving	ontgraven	vervoeren	verwerken	leveren
Zand					
210010	Zand ontgraven uit cunet	4.495,00			
210020	Zand ontgraven uit cunet	20,00			
210030	Zand ontgraven uit cunet	3.030,00			
	Totaal ontgraven zand	7.545,00			
220010	Zand vervoeren naar plaats van verwerking		3.030,00		
220030	Zand vervoeren naar plaats van verwerking		4.515,00		
	Zand vervoeren naar tussendepot				
	Zand vervoeren uit tussendepot				
	Totaal vervoeren zand		7.545,00		
230010	Zand verwerken in cunet			7.490,00	
230020	Zand verwerken in bermen			55,00	
	Totaal verwerken zand			7.545,00	
	Leveren zand				
	Totaal leveren zand				0,00
	Totaal ontgraven	7.545,00			
	Totaal vervoeren (incl. terzijde zetten)		7.545,00		
	Totaal verwerken			7.545,00	
	Totaal leveren				0,00

Theoretische hoeveelheden. Grondwerk in vaste m3 in theoretisch profiel van aanvulling of ontgraving