

Bijlage 2

Verificatietabel

Eigenschap	Verificatietolerantie	
	Individueel	Gemiddeld bij $n \geq 4$
Laagdikte	• eerste laag op fundering of freeswerk	5 mm
	• overige lagen of op bestaand asfalt	2 mm
Korrelverdeling	• door zeef C22.4	2%
	• door zeef C16	2%
	• door zeef C11.2	3%
	• door zeef C8	4%
	• door zeef C5.6	3%
	• door zeef C4	3%
	• door zeef 2 mm	3%
	• door zeef 63 μ m	1%
	• door zeef 75 μ m	1%
bitumengehalte	0,2%	0,15%
verdichtingsgraad en holle ruimte	1,5%	0,5%