

Bijlage 3 Vervangen tabellen uit Standaard

Tabellen uit de Standaard die vervangen zijn door onderstaande tabellen

- Tabel 81.2.3 uit de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:

81.2.3 Negatieve afwijking van de totale laagdikte van de asfaltconstructie (mm)

soort ondergrond	totale laagdikte (mm) van de volgens het bestek aangebrachte asfaltconstructie in mm	één monster		gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid			
				n = 2	n = 3 of 4	n = 5 t/m 8	n ≥ 9
		tolerantie mm	onthouding van goedkeuring als de afwijking (mm) groter is dan				
zandbed fundering	≥ 80	15,0	20,0	15,0	10,0	5,0	0,0
bestaande verharding voorgaande asfaltlaag	40 - 80	5,0	10,0	6,0	2,0	0,0	0,0
	≥ 80 - 150	10,0	15,0	10,0	5,0	2,0	0,0
	≥ 150	15,0	20,0	15,0	10,0	5,0	0,0

- Tabel 81.2.4 uit de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:

81.2.4 Afwijking van de verdichtingsgraad (%)

mengelgroep asfaltmengsels	één monster		gemiddelde van n monsters per uitvoeringseenheid			
			n = 2	n = 3 of 4	n = 5 t/m 8	n ≥ 9
	tolerantie	onthouding van goedkeuring als de afwijking groter is dan				
asfaltbeton	2,00	4,40	2,00	1,75	1,50	1,00
steenmestiekasfalt	3,00	5,40	3,00	2,75	2,50	2,00
zeer open asfaltbeton	3,00	5,40	-	-	-	-