

Aanbesteding: Onderhoud van kruidenrijk gras en watergangen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort
Referentie: -

Toelichting:

In deze nota van inlichtingen is een wezenlijke wijziging opgenomen ten aanzien van de drempel- en plafondbedragen. Hierdoor is ook de uiterste datum voor het indienen van de inschrijven uitgesteld, en is een extra Nota van Inlichtingen-ronde ingepland. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de herziene versie van de Aanbestedingsleidraad (dd 24 februari 2022), die met de Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd en is geupload in de map Nota van Inlichtingen. De oorspronkelijke Aanbestedingsleidraad is vervallen. In TenderNed zijn de nieuwe termijnen ook opgenomen.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Ontbrekende RSX-bestanden

Vraag:

Bij de beschikbare documenten ontbreken de RSX-bestanden. Kunnen deze nog toegevoegd worden?

Antwoord:

De RSX-bestanden zijn zojuist geupload in de map Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1 onderhoud kruidenrijk gras en watergangen West
P2 Perceel 2 onderhoud kruidenrijk gras en watergangen Oost

Beantwoord op: 07-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Inschrijvingsleidraad

Vraag:

In de inschrijvingsleidraad wordt aangegeven dat de ritregistratie moet worden onderbouwt met tankbonnetjes. Is ook een ander wijze van aantonen mogelijk? Binnen ons bedrijf wordt door alle auto's en materieel getankt vanuit onze eigen tankinstallatie. De installatie wordt eens per week bijgevuld, waarna wij een bon ontvangen met geleverde liters brandstof.

Antwoord:

In het door u aangegeven geval dient u naast de rittenregistratie een registratie van de tankbeurten van de voor de uitvoering van de overeenkomst in te zetten voertuigen te overleggen samen met een kopie van

de bon van de geleverde brandstof.

Percelen: P2 Perceel 2 onderhoud kruidenrijk gras en watergangen Oost
Beantwoord op: 23-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Plafondbedrag

Vraag:

Onze calculatie heeft een raming gemaakt voor dit project en komt tot de conclusie dat het plafondbedrag wat genoemd is voor beide percelen niet conform de huidige markt is. Zou u het bedrag willen verhogen of de eis laten vervallen?

Antwoord:

De hoeveelheden in de besteksposten betreft de hoeveelheden inclusief de te sparen vegetatie (conform Standaard RAW 2020). De aannemer dient zelf dan ook rekening te houden met hetgeen gespaard kan worden en dit zelf door te berekenen in zijn inschrijfprijs. Hier is ook van uitgegaan bij onze eigen directieraming en op basis daarvan zijn de budgetplafonds en budgetdrempels ingesteld. Neemt niet weg dat we toch hebben besloten om de budgetplafonds te verhogen met € 75.000,- gezien de marktwerving van de afgelopen jaren. Ook de drempel bedragen worden met € 75.000 verhoogd.

Omdat het aanpassen van het plafondbedrag een wezenlijke wijziging betreft wordt de aanbestedingsprocedure verlengd. Bij deze Nota van Inlichtingen verschijnt de 2e versie van de Aanbestedingsleidraad waarin de nieuwe plafond- en drempelbedragen en de aangepaste planning zijn opgenomen.

Percelen: P1 Perceel 1 onderhoud kruidenrijk gras en watergangen West
P2 Perceel 2 onderhoud kruidenrijk gras en watergangen Oost
Beantwoord op: 24-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Uitstel inschrijfdatum

Vraag:

Zou de opdrachtgever de inschrijfdatum op een later tijdstip kunnen laten zijn wanneer het plafondbedrag aangepast wordt? Dit zodat wij genoeg tijd hebben om een goed plan te schrijven.

Antwoord:

De hoeveelheden in de besteksposten betreft de hoeveelheden inclusief de te sparen vegetatie (conform Standaard RAW 2020). De aannemer dient zelf dan ook rekening te houden met hetgeen gespaard kan worden en dit zelf door te berekenen in zijn inschrijfprijs. Hier is ook van uitgegaan bij onze eigen directieraming en op basis daarvan zijn de budgetplafonds en budgetdrempels ingesteld. Neemt niet weg dat we toch hebben besloten om de budgetplafonds te verhogen met € 75.000,- gezien de marktwerking van de afgelopen jaren. Ook de drempel bedragen worden met € 75.000 verhoogd.

Omdat het aanpassen van het plafondbedrag (zie vraag 3 van deze Nota van Inlichtingen) een wezenlijke wijziging betreft wordt de aanbestedingsprocedure verlengd. Bij deze Nota van Inlichtingen verschijnt de 2e versie van de Aanbestedingleidraad waarin de gewijzigde drempel- en plafondbedragen en de gewijzigde planning zijn opgenomen.

Percelen: P1 Perceel 1 onderhoud kruidenrijk gras en watergangen West

P2 Perceel 2 onderhoud kruidenrijk gras en watergangen Oost

Beantwoord op: 24-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
5

Onderwerp:
vragen nota

Vraag:

Vragen tbv Nota aanbesteding Amersfoort onderhoud kruidenrijk gras en water 2022

1. Zie post 313230 beide bestekken, kunt u aangeven hoe de berekening van het aantal meters tot stand is gekomen of kan bij deze post de eenheid naar are worden omgezet?
2. Deel 3 01 04 02 van beide bestekken, kan deze paragraaf vervallen aangezien de prijzen op de markt zeer onstabiel zijn
3. Deel 3 01 24 01 paragraaf 05 van beide bestekken, een medewerker met niveau 1 van de wet natuurbescherming mag F&F inspecteren en markeren zoals in paragraaf 1 is beschreven, wat wil de opdrachtgever extra bereiken doordat deze medewerker in dienst moet zijn van een ecologisch adviesbureau? Wordt de kans op miscommunicatie niet juist veel groter als je over veel meer schijven moet gaan werken tussen inspecteur / uitvoerder / machinist?
4. Deel 3 01 26 05 van beide bestekken, kan er een post worden opgenomen voor het opstellen van de termijnstaten / verdeelstaten tussen de gemeente en het waterschap aangezien dit behoorlijk veel tijd lijkt te kosten?
5. 51 05 08 deel 3 van beide bestekken, betreft dit alleen maaisel van watergangen die ook dat jaar geschoond moeten volgens bestek

6. Deel 3 51 12 lid 02 2e alinea watergangen > 6m bevaarbaar, bedoeld OG hiermee dat het riet/vegetatie wat langs de kant of tegen bebouwing/kades groeit moet dat worden gespaard of toch wel in blokken worden gemaaid?
7. algemeen kunt u de definitie van een watergang specificeren t.o.v. een vijver of waterdeel ?
8. Inschrijvingsleidraad, referentie eis 1, voldoet een medewerker met certificaat niveau 3 van de wet natuurbescherming aan deze eis? Een ecologisch deskundige is immers geen beschermde of officiële titel!

Antwoord:

1. bestekspost met eenheid blijft gehandhaafd. Bestekspost is opgebouwd conform een standaard RAW Hoofdcodes en deficiëtes en het betreft de strekkende meters watergangen met een breedte van 6 meter en meer
2. Bepaling blijft gehandhaafd, een mogelijk instabiele markt kan nooit een reden zijn om een dergelijke bepaling te laten vervallen.
3. In paragraaf (of feitelijk lid) 01 van Deel 3 01 24 staat niet beschreven dat een medewerker met niveau 1 van de Wet natuurbescherming F&F mag inspecteren en markeren. Er staat dat “Machinisten en alle andere medewerkers die bij de onderhoudswerkzaamheden worden ingezet in het bezit dienen te zijn van het certificaat Zorgvuldig handelen 1 Stadswerk Handboek soortbescherming of minimaal gelijkwaardig.” OG zijn (conform de zienswijze van RVO) van mening dat een medewerker met een geldig certificaat Zorgvuldig handelen niveau 1 (evenals diverse andere certificaten en niveaus gebaseerd op kortdurende cursussen) niet de benodigde kennis en ervaring bezit om bijvoorbeeld alle relevante soorten en rust- en voortplantingsplaatsen te kunnen inventariseren/lokaliseren /inspecteren en markeren, tenzij hij/zij aantoonbaar voldoet aan de eisen gesteld in 01 24 05 van Deel 3.
4. Dit dient de inschrijver door te berekenen in de staatkosten (uitvoeringskosten en algemene kosten)
5. Ja
6. Tekst in betreffende alinea spreekt voor zich. Hier wordt geen onderscheid gemaakt in bebouwing / kades of maaien in blokken.
7. Een vijver is een gegraven waterkom, een watergang is een afwateringssloot, onder een waterdeel wordt in het kader van dit bestek verstaan het gedeelte van de watergang onder de waterspiegel welke dient te worden gemaaid (bijv. ivm. aanwezigheid van riet of waterplanten) e.e.a. zoals ook aangegeven in de desbetreffende besteksposten.
8. Nee.
- OG zijn (conform de zienswijze van RVO) van mening dat een medewerker met een geldig certificaat Zorgvuldig handelen niveau 3 (evenals diverse andere certificaten en niveaus gebaseerd op kortdurende cursussen) niet de benodigde kennis en ervaring bezit om bijvoorbeeld alle relevante soorten en rust- en voortplantingsplaatsen te kunnen inventariseren/lokaliseren /inspecteren en markeren en/of bijvoorbeeld een ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen, tenzij hij/zij aantoonbaar voldoet aan de eisen gesteld in 01 24 05 van Deel 3.

Percelen: P1 Perceel 1 onderhoud kruidenrijk gras en
watergangen West
P2 Perceel 2 onderhoud kruidenrijk gras en
watergangen Oost

Beantwoord op: 24-02-2022

Label: Contract