



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding Groenonderhoud 2023-2026 Gebied Noord en Zuid bij RAW-bestek Noord – perceel 1: 22-008 Zuid – perceel 2: 22-009

Nota van inlichtingen

Document:	Nota 01 van Inlichtingen
Aanbesteding:	Groenonderhoud 2023-2026 Gebied Noord en Zuid
Aanbesteder:	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure:	Europees openbaar
Kenmerk:	2022-363
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	10
Datum:	13-09-2022

Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

De Nota bestaat uit de volgende delen:

- Mededelingen opdrachtgever
- Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden
- Deel 2: Wijzigingen bij de aanbestedingsleidraad
- Wijzigingen zie blz. 9
- Bijlagen zie blz. 9 en 10

Mededelingen opdrachtgever:

De datum “voornemen tot gunning” in de planning op TenderNed liep abusievelijk niet parallel met de planning in de leidraad. Daze moet zijn 26 oktober 2022 en is inmiddels op TenderNed aangepast.

Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden:

Nr.	Betreft	Onderwerp	Vragen	Perceel	Antwoorden
1	Contract	Aanbestedings leidraad, 2.1, p. 5	U schrijft: ‘Voor een meer nauwkeurige omschrijving wordt verwezen naar de conceptovereenkomst en de bestekken...’. De conceptovereenkomst is niet aangeleverd. Kunt u dit alsnog doen?	Perceel 1 – gebied Noord, Perceel 2 – gebied Zuid	Op deze aanbesteding is de Standaard RAW 2020 van toepassing. Het bestek, de inschrijvingsstaat en het inschrijvingsbiljet vormen samen de overeenkomst in deze aanbesteding. Er is daarom verder geen aparte overeenkomst bijgevoegd.
2	Proces	Bijlage E Gunningscriteria , p. 2	Gezien de gevraagde informatie (o.a. de communicatiematrix) is het maximum van 2 A4 voor G1 erg krap. Dit komt de kwaliteit en leesbaarheid van de aanbiedingen naar onze mening niet ten goede. Kunt u dit verruimen naar 3 of 4 A4?	Perceel 1 – gebied Noord, Perceel 2 – gebied Zuid	Het maximum voor G1 blijft 2 A4. De communicatiematrix mag in tabelvorm op 1 A4 extra als bijlage separaat worden toegevoegd.
3	Inhoud	Bijlage E Gunningscriteria , p. 2	Klopt het dat G1 punt 3 ‘Communicatie’ alleen de communicatie met de gemeente betreft (en niet ook die met andere	Perceel 1 – gebied Noord,	Ja, het betreft alleen communicatie met de bij dit werk betrokken medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer.

			partijen)? Zo nee, over welke communicatie/partijen gaat dit nog meer?	Perceel 2 – gebied Zuid	
4	Proces	Bijlage E Gunningscriteria	Er zijn tegenstrijdige vormvereisten opgenomen. Op p. 1 staat 'lettergrootte 10 en normale spatiering', maar op p. 2, 3 en 5 staat 'lettertype Arial, minimale lettergrootte 9 punts, regelafstand minimaal 1 en een bladspiegel met marges van minimaal 2 cm boven, links, rechts en onder'. Wat is correct? Indien 'lettergrootte 10 en normale spatiering' geldt: wat verstaat u onder 'normale spatiering'?	Perceel 1 – gebied Noord, Perceel 2 – gebied Zuid	De inschrijver dient de volgende vormvereisten aan te houden in zijn inschrijving: lettertype Arial, lettergrootte 10 punts, regelafstand minimaal 1 en een bladspiegel met marges van minimaal 2 cm boven, links, rechts en onder (voorblad, inhoudsopgave en bijlagen niet meegerekend). Indien er meer pagina's worden ingediend dan aangegeven dan worden deze niet beoordeeld.
5	Inhoud	Bestekpost 102310 VS 102010	Maken de blokheesters ook onderdeel uit van bestekpost 102310, zo ja betreft het knip oppervlakte dan alleen de bovenzijde?	Perceel 1 – gebied Noord, Perceel 2 – gebied Zuid	De blokheesters maken geen onderdeel uit van de bestekposten beheersen overgroei heesters, bestekpostnummers 102010 en 102020. Bij het knippen van de blokheesters dienen zowel de bovenzijde als de zijkanten geknipt te worden.
6	Inhoud	Bestekpost 102210	Begrijpen wij het goed dat de hoeveelheid resultaatverplichting het Netto 100% te bewerken oppervlakte voor 2 jaar betreft.	Perceel 1 – gebied Noord, Perceel 2 – gebied Zuid	De hoeveelheid resultaatverplichting bij bestekpostnummer 102210 is de netto hoeveelheid die in de vaste looptijd van 2 jaar gesnoeid dient te worden.

					De hoeveelheid resultaatverplichting is de hoeveelheid ter inlichting x het bewerkingpercentage van 20% x de vaste looptijd van het bestek van 2 jaar.
7	Inhoud	Bestekpost 102110 Snoeien sierplantsoen.	Begrijpen wij het goed dat de hoeveelheid resultaatverplichting het Netto 100% te bewerken oppervlakte voor 2 jaar betreft.	Perceel 1 – gebied Noord, Perceel 2 – gebied Zuid	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 6 van deze Nota van Inlichtingen. De hoeveelheid resultaatverplichting is de hoeveelheid ter inlichting x het bewerkingpercentage van 20% x de vaste looptijd van het bestek van 2 jaar.
8	Uitvoering	Post 401010 & 401020	Wat is het nut van 1x per jaar inventariseren? Bepaalde werkzaamheden voer je bijvoorbeeld pas maanden later uit en dan kan de situatie behoorlijk anders zijn. Is het niet zinvoller om voor aanvang van werkzaamheden aan een vak een QuickScan uit te voeren?	Perceel 1 – gebied Noord, Perceel 2 – gebied Zuid	De inschrijver dient tijdens de uitvoering van werkzaamheden te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Voor aanvang van de werkzaamheden verwacht de opdrachtgever een plan van aanpak en een risicoanalyse van het gebied. In de uitvoering verlangt de opdrachtgever dat de aannemer een QuickScan uitvoert conform de Wet Natuurbescherming.
9	Uitvoering	Post 401010 & 401020	U vraagt om 1x per jaar het volledige gebied te inventariseren. Dit vraagt aanzienlijk inzet van een ecooloog. Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel werk dit is. Is het niet verstandiger om een t.b.s. post op te nemen voor de inzet van een ecooloog om deze werkzaamheden uit te voeren?		Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 8 van deze Nota van Inlichtingen. Kosten voor een eventuele inzet van een ecooloog of het uitvoeren van QuickScans dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid voor deze besteksposten.

10	Uitvoering	Post 401010 & 401020	Zijn er Flora en Fauna rapportages beschikbaar om het werk op te baseren?		De gemeente Haarlemmermeer is aangesloten bij de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFB). De opdrachtgever verstrekt hiervoor na gunning de inschrijver het wachtwoord zodat kan worden ingelogd en de beschikbare informatie voor gebruik kan worden gedownload.
11	Uitvoering	Post 301110 & 301130	Om wat voor obstakels gaat het?		Dit zijn lengteobstakels zoals hekken, muren en vangrails etc.
12	Uitvoering	Post 201010 & 201020	Kunnen we ervan uitgaan dat het of tot 4,5 meter of tot de eerste gesteltak is?		Ja, waterlot dient verwijderd te worden tot een maximale hoogte van 4,5 meter of tot de eerste gesteltak.
13	Uitvoering	Post 103220	Klopt de hoeveelheid? Het lijkt ons erg veel.		De hoeveelheid resultaatsverplichting van bestekspostnummer 103220 in perceel Noord is gewijzigd van 23.192 are naar 232 are. Een aangepaste .rsx van het bestek is bijgevoegd aan deze Nota.
14	Uitvoering	G2 biodiversiteit	G2 biodiversiteit – Waarom is alleen de focus op recreatief gras en bosplantsoen? Bij andere beheergroepen kunnen er ook kansen zijn. Kan de vraag dus breder getrokken worden?		De winst in het vergroten van de biodiversiteit is, door het extensieve beheer, vooral te behalen bij de beheergroepen recreatief gras en bosplantsoen. Bij de overige beheergroepen staat het vergroten van de biodiversiteit op gespannen voet met de in het bestek gevraagde beeldkwaliteit

					<p>waardoor deze beheergroepen voor dit vraagstuk verder buiten beschouwing zijn gelaten.</p>
15	Uitvoering	Bijlage E	<p>Bijlage E, pag. 2, aandachtspunten 2a.- Wat bedoelen/willen jullie met de extra inzet/capaciteit bij calamiteiten? Om wat voor werkzaamheden gaat dit?</p>		<p>Hiermee wordt bedoeld extra inzet en of capaciteit in geval van stormschade. De opdrachtgever wil in geval van stormschade graag een beroep kunnen doen op een proactieve opdrachtnemer voor het leveren van arbeid en materieel. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het opruimen van takken en verwijderen van kleinere bomen.</p>
16	Uitvoering	Inzet duurzame machines	<p>U vraagt om de inzet van duurzame machines. Dit betekent dat inschrijvers grote investeringen moeten doen in de aanschaf van duurzame machines. Gezien de duur van het contract is dit niet altijd economisch haalbaar/interessant. Ziet u de mogelijkheid om de duur van het contract te verlengen?</p>		<p>De opdrachtgever heeft deze uitvraag opgesteld rekening houdend met de landelijke en regionale ontwikkelingen in de markt op het gebied van duurzaamheid. Hierbij zien wij dat veel marktpartijen al geruime tijd bezig zijn met het verduurzamen van gereedschap en materieel waardoor benodigde investeringen breder gedeeld kunnen worden. Hiernaast kan de inschrijver bij een prettige en constructieve samenwerking rekening houden met de in het bestek opgenomen verlengingsjaren, waardoor een eventuele investering over meerdere jaren kan worden gedeeld.</p> <p>De looptijd zoals nu opgenomen wordt niet gewijzigd.</p>

17	Uitvoering	deel 3 artikel 51 02 13 lid 02	In deel 3 artikel 51 02 13 lid 02 wordt er gesteld dat er bij vaste planten niet geschoffeld mag worden. Hoe verwacht u dat wij in de plantvakken onkruid beheersen?		De wijze van het beheersen van onkruid is ter keuze van de aannemer, schoffelen in vaste planten vakken is uitgesloten in verband met het negatieve effect op de geslotenheid van de plantvakken.
18	Uitvoering	Tekeningen	De kwaliteitsverschillen zijn niet uit de tekeningen op te maken. Zo is het voor ons niet te controleren welke kwaliteit waar nodig is/gevraagd wordt. Kunt u deze gegevens beschikbaar stellen?		In de gemeente Haarlemmermeer wordt het functioneel gebied centrum en de vaste planten vakken op kwaliteitsniveau A onderhouden en het gras op de begraafplaats op B Kwaliteit. Een shapefile van het functioneel gebied centrum, een shape van de vaste planten en het gras op de begraafplaats zijn bijgevoegd aan deze Nota.
19	Uitvoering	stelpost	Kunt u een stelpost toevoegen voor het vervullen van beloftes uit het plan van aanpak?		Nee, eventuele kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in de bij de besteksposten opgegeven prijzen per eenheid.
20	Uitvoering	deel 3 artikel 51.44.02	Deel 3 artikel 51.44.02, kunt u aangeven hoeveel oppervlakte is vervuild met moeilijk te bestrijden onkruiden?		Dit betreft 8% van het totale areaal aan beplantingsvakken.
21	Uitvoering	deel 3 artikel 51.44.02	In deel 3 artikel 51.44.02 wijst u artikel 51.44.02 van de Standaard 2020 van de hand en geeft u aan dat verrekening van vakken met meer dan 5% lastig te bestrijden onkruiden niet mogelijk is. Bij een rondgang is		Incidenteel kan er vervuiling aanwezig zijn waarbij intensiever beheer nodig is, deze kosten kunnen dan worden meegenomen bij de inschrijving in de eenheidsprijs.

			gebleken dat er een enorme hoeveelheid aan vakken aanwezig is die vervuild zijn met lastig te bestrijden onkruiden. Artikel 51.44.02 is niet voor niets opgenomen in de standaard. Kunt u aangeven hoe u denkt dat wij deze vakken op een redelijke manier kunnen onderhouden? Dit gezien u het volledige risico van deze vakken bij de aannemer legt en wij niet vinden dat redelijk en billijk is om te verwachten dat wij deze op hetzelfde beeldniveau onderhouden als reguliere vakken die niet vervuild zijn, zonder hier extra kosten voor in rekening te brengen.		
22	Uitvoering	deel 3 artikel 51.22.05	In deel 3 artikel 51.22.05 geeft u aan dat 'overhoeken' in dezelfde werkgang handmatig moeten worden uitgevoerd. Kunt u aangeven om hoeveel hoeken, stroken of velden dit gaat en wat de oppervlakte is van de te maaien delen en kunt u dit als een post toevoegen aan het bestek in het kader van kostenhomogeniteit.		Nee, de hoeveelheden hiervan zijn niet inzichtelijk en niet aan te leveren. Eventuele kosten hiervoor dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.
23	Uitvoering	deel 3 artikel 01.02.03	In deel 3 artikel 01.02.03 geeft u aan dat de besteksadministratie wordt gevoerd door de directie. Kan dit ook		Nee, de besteksadministratie blijft door de directie van de aanbestedende dienst worden gevoerd.

			door de opdrachtnemer worden gedaan?		
24	Uitvoering	deel 3 artikel 01.02.03	In deel 3 artikel 01.02.03 geeft u aan dat de besteksadministratie wordt gevoerd door de directie. Dit is afwijkend aan wat normaal gesproken wordt gehanteerd, een opdrachtnemer heeft er uiteraard baat bij om zo snel mogelijk de termijnen in te dienen. Kunt u aangeven wanneer u uiterlijk de termijn administratie klaar heeft gemaakt na het afronden van een 4-wekelijkse termijnperiode?		In de 5 ^{de} week wordt, e.e.a. afhankelijk van het aanleveren door de opdrachtnemer, de termijn in behandeling genomen en de factuur opgesteld.

Deel 2: Wijzigingen

<u>Nr.</u>	<u>Paragraaf</u>	<u>Blz.</u>	<u>Wijziging</u>
1	Deel 2.2		De hoeveelheid resultaatsverplichting van bestekspostnummer 201020 in perceel Noord is gewijzigd van 944 st. naar 1.988 st. Een aangepaste .rsx van het bestek is bijgevoegd aan deze Nota.
2	Deel 3, bepaling 01.07		Bepaling komt volledig te vervallen in beide bestekken.
3	Deel 3, bepaling 01.01.15		Bepaling komt volledig te vervallen in beide bestekken.

Bijlagen:

Nr.	Document of bestand	Bestandsformaat
1	Bestek groenonderhoud Haarlemmermeer_Noord_NA NOTA	.rsx
2	Bestek groenonderhoud Haarlemmermeer_Noord_NA NOTA	.pdf
3	Bestek groenonderhoud Haarlemmermeer_Zuid_NA NOTA	.rsx
4	Bestek groenonderhoud Haarlemmermeer_Zuid_NA NOTA	.pdf
5	Shapefiles grenzen gebieden	.shp