

Bijlage 7

Programma van eisen Meubilair

Eisen Algeheel

Algemene minimumeisen	
Eis A1	Al het te leveren kantoormeubilair dient te voldoen aan alle geldende wet-, regelgeving, normeringen en richtlijnen. Certificaten dienen op verzoek overlegd te worden.
Eis A2	Meubilair (zoals bureautafels en bureaustoelen) dient te voldoen aan de meest actuele richtlijn NPR 1813 of gelijkwaardig, zodat het meubilair geschikt is voor 95% van de beroepsbevolking.
Eis A3	Meubilair is voor zover van toepassing stoot-, slijt- en krasvast, lichtecht, vochtongevoelig en schoonmaakmiddelbestendig.
Eis A4	Meubilair is voorzien van doppen en/of wielen die geen strepen, krassen of sporen op vloeren achterlaten met zowel harde als zachte vloerbedekking.
Eis A5	De delen van het meubilair waarmee gebruikers in aanraking kunnen komen, hebben een constructie en materialisatie die verwonding van de gebruiker en/of beschadiging van de kleding door beknelling, bekrassing, splintering of anderszins uitsluit. Scherpe hoeken en randen komen niet voor. Smeer of vet voorziene mechanieken op het meubilair kunnen bij normaal gebruik niet in aanraking komen met personen of goederen.
Eis A6	Inschrijver dient bij haar inschrijving een volledig overzicht bij te voegen van de aangeboden collectie in het prijzenblad. In dit overzicht dient ieder aangeboden product te worden beschreven met minimaal de productbeschrijving, afmetingen, materiaal-/kleurkeuzemogelijkheden, prijs en foto. Dit overzicht dient als bijlage te worden bijgevoegd bij de inschrijving!

Duurzaamheid	
Eis D1	Opdrachtnemer dient bij leveringen gebruikte verpakkingsmaterialen kosteloos te verwijderen en af te voeren, waarbij Opdrachtnemer zorg draagt voor juiste afvalscheiding.
Eis D2	Kantoormeubilair / Plaatmateriaal - Ambitieniveau 1 Basis <u>Voldoen aan formaldehydeklasse E1 is verplicht</u> Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet (kaal, ruw en/ of gemelamineerd, bekleed) aan formaldehydeklasse E1 (0,10 ppm), bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 16516.

Eis D2	<p>Kantoormeubilair / Textiel - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Eisen ten aanzien van levensduur textiel</u></p> <p>Voor het te leveren beklede meubilair worden er minimum eisen gesteld aan de kwaliteit van het gebruikte textiel en/of kunstleder, om de levensduur van de producten te optimaliseren. Hierbij gaat het om slijtweerstand, pilling en kleurvastheid t.o.v. licht en wrijving.</p> <p>De volgende minimum eisen worden gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slijtweerstand (Martindale test): Kunststoffen > 90.000, Mix materiaal > 100.000, Wol > 50.000 Kunstleer > 200.000 i.c.m. hydrostatische test (waterdichtheid in tact gehouden volgens EN 20811 (1992)) • Pilling (alleen van toepassing op textiel, niet op kunstleer) Mix materialen: minimaal 4 Monomaterialen: minimaal 5 • Kleurvastheid t.o.v. licht: Score: minimaal 5 • Kleurvastheid t.o.v. wrijven: Score: minimaal 3 in natte staat en 4 in droge staat.
Eis D3	<p>Kantoormeubilair / Textiel - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Basiseisen aan duurzame bekledingsmaterialen</u></p> <p>Voor het te leveren beklede meubilair zijn bekledingsmaterialen gebruikt op basis van leder, textielstoffen of gecoate stoffen die voldoen aan de fysische eisen binnen de OEKO-TEX Standard 100 (Annex 4 grenswaarden voor Klasse II, editie 3.2019) voor textielstoffen of gecoate stoffen en/of OEKO-TEX Leather standard (Annex 4 grenswaarden, editie 1.2019) voor leder, naargelang van toepassing.</p>
Eis D4	<p>Kantoormeubilair / Textiel - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Geen gehalogeneerde organische verbindingen als blaasmiddel</u></p> <p>Wanneer bij de bekleding van meubilair opvulmateriaal van schuimrubber (PUR schuim) wordt gebruikt, mogen bij de productie van dergelijk opvulmateriaal geen gehalogeneerde organische verbindingen als blaasmiddel of hulpblaasmiddel worden gebruikt.</p>
Eis D5	<p>Kantoormeubilair / Coating - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Beperking voor coatingmengsels</u></p> <p>Coatingmengsels die door de meubelfabrikant voor het coaten van houten of metalen meubelcomponenten worden gebruikt mogen niet geclassificeerd zijn als (conform EU Verordening nr. 1272/2008):</p> <ul style="list-style-type: none"> • H350, H350i, H351 (kankerverwekkend) • H340, H341 (mutageen) • H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (giftig voor de voortplanting) • H300, H304, H310, H330 (acute toxiciteit) • H370, H372 (specifieke doelorgaan toxiciteit) • H400, H410 (gevaar voor het aquatische milieu)

Verder mogen coatingmengsels ook geen additieven op basis van cadmium, lood, chroom VI, kwik, arseen of selenium bevatten in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent.

Eis D6	<p>Kantoormeubilair / Kunststof - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Eisen aan kunststof onderdelen</u></p> <p>Aan kunststof onderdelen worden de volgende eisen gesteld:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kunststofonderdelen met een massa groter dan 100 g worden gemarkeerd conform EN ISO-11469 en EN ISO-1043 (delen 1-4).• Kunststofonderdelen en oppervlaktelagen mogen niet worden vervaardigd met behulp van additieven die verbindingen met cadmium (Cd), chroom VI (CrVI), lood (Pb), kwik (Hg) of tin (Sn) bevatten.
Eis D7	<p>Kantoormeubilair / Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Verbeteren arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbaar loon (ISV) - Meubilair</u></p> <p><i>Voor kantoormeubilair waarin textiel is toegepast (denk aan bijvoorbeeld stoelen en loungemeubilair) gelden onderstaande eisen m.b.t. het verbeteren van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en leefbaar loon (ISV). De textielbranche vormt namelijk een risicogroep op dit gebied.</i></p> <p>De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van <i>due diligence</i> richten de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van Rijksleveranciers.</p> <p>Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV.</p>
Eis D8	<p>Kantoormeubilair / Social Return - Ambitieniveau 1 Basis</p> <p><u>Minimaal 5% social return is vereist</u></p> <p>Opdrachtnemer hanteert voor de uitvoering van de opdracht een norm van 5% social return op de opdrachtwaarde. Dit betekent dat inschrijver <u>minimaal 5% van de opdrachtwaarde (excl. Btw)</u> besteedt aan de invulling van diens social return verplichting.</p> <p>VRBN vindt het belangrijk om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie mee te laten doen in de maatschappij. Werk vormt een belangrijke bijdrage hieraan. Daarom zijn op deze opdracht de 'Beleids- en Uitvoeringsregels Social Return gemeente 's-Hertogenbosch 2022 van toepassing (zie bijlage 11).</p>

Levering

Eis L1	Levering van meubilair is binnen maximaal 10 weken na totstandkoming van de bestelopdracht, tenzij Opdrachtgever instemt met een verzoek van een langere levertijd.
Eis L2	Levering vindt te allen tijde plaats in overleg met Opdrachtgever. Opdrachtnemer is in staat om bestellingen op iedere werkdag af te leveren.

Eis L3	Opdrachtnemer is in staat om minimaal 25 werkplekken (bureautafels en stoelen) in 1 dag gebruiksklaar op te leveren.
Eis L4	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het onbeschadigd afleveren en plaatsen van nieuw meubilair. Voor het inhuizen van meubilair is Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk om zich te informeren over de in-huissituatie.
Eis L5	<p>Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren en plaatsen van het meubilair. Hieronder wordt verstaan het gebruiksklaar opleveren tot op de gebruiksplaats/werkplek van de bestelde meubilairstukken, tenzij anders overeengekomen. Onder het leveren en plaatsen van meubilair wordt verstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het plaatsen van het meubilair in de aangewezen ruimte; - de (eventuele) bedrijfsklare montage van het meubilair; - het (eventuele) instellen van het meubilair; - het toepassen van kabelgoten (indien gewenst door VRBN); - het schoon opleveren van meubilair en opruimen van veroorzaakte vervuiling; - het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen; - het digitaal verstrekken van gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvorschriften; - het kosteloos afvoeren van bestaand/afgeschreven meubilair (indien gewenst door VRBN). <p>Het leveren, lossen, inhuizen, monteren en gebruiksklaar opleveren van de meubelstukken dient in principe op dezelfde werkdag te geschieden.</p>

Garantie / Levensduur

Eis G1	De te leveren meubelen hebben bij dagelijks gebruik, zoals en waarvoor het meubel bedoeld is, in een kantooromgeving een technische levensduur van ten minste 10 jaar gerekend vanaf de datum van aflevering. De leveringsdatum dient door Opdrachtnemer op het meubelstuk vermeld te zijn.
Eis G2	<p>Kantoormeubilair / Levensduur - Ambitieniveau 1 Basis <u>Minimum garantie van 10 jaar (nieuw) en 5 jaar (refurbished)</u> Op de te leveren nieuwe meubelen wordt een garantie verstrekt van ten minste 10 jaar, gerekend vanaf de datum van aflevering. Voor refurbished meubelen geldt een garantietermijn van ten minste 5 jaar.</p>
Eis G3	<p>Kantoormeubilair / Levensduur - Ambitieniveau 1 Basis <u>Nalevering van onderdelen minstens 10 jaar lang mogelijk</u> Gelijkwaardige vervangende onderdelen moeten tot 10 jaar na datum van aflevering van het meubel onder garantie, dan wel tegen een marktconforme prijs kunnen worden nageleverd.</p> <p>Onder 'onderdelen' worden alle componenten van het meubel verstaan: van werkblad en zitting tot scharnieren, wieltjes, et cetera.</p>

Eis G4 Indien een nalevering van een aangeboden meubelstuk niet meer mogelijk is, dan dient een aantoonbaar vergelijkbaar model/onderdeel aangeboden te worden onder dezelfde voorwaarden (waaronder prijs). Opdrachtnemer dient Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen in als meubilair of meubelonderdelen uit de productie zal worden genomen.

Service en onderhoud

Eis S1 Per meubelsoort worden door Opdrachtnemer gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvorschriften digitaal verstrekt aan Opdrachtgever in de Nederlandse taal.

Eis S2 Het meubilair is vrij van technisch onderhoud door Opdrachtgever.

Eis S3 Opdrachtnemer is in staat om reparatie van meubilair uit te voeren. Reparatie moet worden uitgevoerd binnen 10 werkdagen na melding.

Eis S4 Het dient op eenvoudige wijze (met eenvoudig huis-, tuin- en keukengereedschap) voor Opdrachtgever mogelijk te zijn om onderdelen of elementen van het meubilair te (de)monteren en te verplaatsen. Uitzondering hierop zijn materialen/onderdelen die alleen gedemonteerd mogen worden door gekwalificeerd personeel. Opdrachtnemer dient uitzonderingen duidelijk te beschrijven in de gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvorschriften.

Eis S5 Het meubilair dient met gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen eenvoudig gereinigd kunnen worden, waaronder randen en richels. Onder eenvoudig reinigen wordt verstaan zonder dat de meubelstukken uit elkaar gehaald moeten worden en/of zonder dat speciale hulpmiddelen vereist zijn.

Herstellen van bestaand meubilair

Eis H1 Opdrachtnemer is in staat om het herstellen van bestaand meubilair toe te passen en hierover te adviseren naar Opdrachtgever.

Onder het herstellen van bestaand meubilair wordt verstaan het verlengen van de levensduur van meubilair, zoals het Refurbishing / Repair / Reuse / Remanufacturing van bestaand meubilair. Het verlengen van de levensduur van bestaand meubilair kan op diverse manieren plaatsvinden zoals het vervangen of repareren van meubelonderdelen (bijvoorbeeld bureaubladen, stoelzittingen, stoelrugleuningen, armleggers).

Eis H2 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever op verzoek te adviseren over het herstellen van bestaand meubilair. Door middel van een schouw bepaald Opdrachtnemer welk meubilair in aanmerking voor herstel komt.

Eis H3 Opdrachtgever beslist of opdracht wordt gegeven voor het herstellen van bestaand meubilair. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te informeren over de kosten van het herstellen van bestaand meubilair in vergelijking tot het vervangen van bestaand meubilair.

Eis H4	Opdrachtnemer dient bij herstelwerkzaamheden bij Opdrachtgever schriftelijk aan te geven wat de garantie van het meubilair omvat (inclusief de garantieperiode), indien de garantieperiode reeds is verlopen.
Eis H5	Voor de prijsstelling in het prijzenblad voor het herstellen van bestaand meubilair, moet worden uitgegaan van het herstellen van uitgevraagd nieuw meubilair.
Eis H6	Opdrachtnemer is bij een opdracht van herstellen verantwoordelijk voor <ul style="list-style-type: none"> - het herstellen van bestaand meubilair zoals afgesproken met VRBN, - het plaatsen van hersteld meubilair in de aangewezen ruimte; - de (eventuele) bedrijfsklare montage van hersteld meubilair; - het (eventuele) instellen van het hersteld meubilair; - het toepassen van kabelgoten (indien van toepassing); - het schoon opleveren van hersteld meubilair en opruimen van veroorzaakte vervuiling; - het verwijderen en afvoeren van verpakkingsmaterialen; - het digitaal verstrekken van gebruik-, reiniging- en/of onderhoudsvorschriften; - het kosteloos afvoeren van afgeschreven meubilair (indien gewenst door VRBN).

Communicatie en Rapportage

Eis C1	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor herkenbare bedrijfskleding voor al haar personeel bij het uitvoeren van werkzaamheden op locatie van Opdrachtgever.
Eis C2	Opdrachtnemer dient een vaste contactpersoon toe te wijzen. Deze contactpersoon van Opdrachtnemer is het eerste aanspreekpunt voor de Opdrachtgever. Tevens zorgt Opdrachtnemer voor een geschikte vervanging bij ziekte, verlof, uitdiensttreding van de contactpersoon.
Eis C3	Opdrachtnemer stuurt een digitale orderbevestiging binnen 3 werkdagen na plaatsing order door Opdrachtgever.
Eis C4	Opdrachtnemer levert een totaaloverzicht van de stand van zaken aan, als dit gewenst is door VRBN. Dit totaaloverzicht omvat: <ul style="list-style-type: none"> · De geleverde hoeveelheid meubilair per soort en per locatie incl. leverdatum. · Het aantal storingen en defecten per meubelsoort en per locatie. · Openstaande en uitgevoerde reparaties van het afgelopen jaar.

Financieel en Commercieel

Eis F1	Alle kosten zijn inclusief alle bijbehorende kosten zoals levering, voorrijkosten, parkeerkosten, inhuzen van meubilair, montage, tijdelijke opslag, maar exclusief BTW. Op de genoemde prijzen/tarieven zijn geen extra kosten meer van toepassing.
Eis F2	Opdrachtnemer dient te kunnen voldoen aan alle relevante wetgeving en verplichtingen op het gebied van e-facturatie.

Eis F3	Wijze van facturatie (verzamel Factuur of factuur per project of factuur per locatie) zal na gunning nader worden afgestemd.
Eis F4	Voor bestellingen geldt geen minimale of maximale bestelhoeveelheid.
Eis F5	<p>VRBN volgt voor de facturatie de richtlijnen van de belastingdienst. Op de facturen dienen de volgende onderdelen te worden weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De adressering aan VRBN (zie toelichting onderaan) - Volledige (handels-) naam en adres van de leverancier - BTW-nummer van de leverancier - KvK- nummer van de leverancier - De datum waarop de factuur is verstuurd - Een factuur (opeenvolgend) nummer - De aard van de goederen of diensten (wat heeft leverancier geleverd) - De hoeveelheid of de omvang van de goederen of diensten - De datum van levering van de goederen of diensten - Het bedrag, exclusief BTW - Het BTW-tarief (%) - Het BTW-bedrag, vermeld aparte bedragen wanneer er sprake is van verschillende tarieven. <p>Als aan bovenstaande richtlijnen is voldaan ontvangt VRBN de facturen graag digitaal via e-mail aan facturen@vrbn.nl, met de volgende tenaamstelling;</p> <p>Veiligheidsregio Brabant-Noord T.a.v. Financiën / Betreft ... (naam besteller en budget) Postbus 218, 5201 AE 's-Hertogenbosch</p>
Eis F5	Bij een factuur moet een getekende werkbond (of schriftelijke bevestiging van VRBN van juiste levering) worden bijgevoegd. Het ontbreken hiervan kan ervoor zorgen dat de factuur niet in behandeling worden genomen door VRBN.
Eis F6	<p>Prijsindexering gedurende contractduur</p> <p>De overeengekomen prijzen zijn vast en onveranderlijk tot het einde van het eerste contractjaar. Na deze datum heeft de opdrachtnemer het recht om de tarieven éénmaal per contractjaar aan te passen conform het CBS-indexcijfer voor producentenprijzen: prodcom 31.01 kantoor- en winkelmeubelen. De aangepaste prijs is gelijk aan de geldende prijs vermenigvuldigd met het indexcijfer van de maand 4 maanden voor de datum van aanpassing, gedeeld door het indexcijfer van de maand 16 maanden voor de datum van aanpassing.</p> <p>Aanpassingen van prijzen dienen schriftelijk 2 maanden voor ingang van een nieuwe contractjaar (datum) kenbaar gemaakt te worden aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer dit niet tijdig schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, zal de prijsindexering van dat contractjaar niet plaatsvinden. Aanpassingen van prijzen zijn pas van kracht na akkoord van opdrachtgever.</p> <p>Voorbeeld: Einde vaste contractjaren = 1 juli 2030 Deadline voor schriftelijk indienen indexatievoorstel = 1 mei 2030</p>

Indexcijfer 1 maart 2030 (ofwel 4 mnd voor datum aanpassing) = 115,66
Indexcijfer 1 maart 2029 (ofwel 16 mnd voor datum aanpassing) = 112,45
Indexatie = $115,66 / 112,45 = 1,0285$ dus 2,85% indexatie per 1 juli 2030 mogelijk.

Eisen Tafelmeubilair

BT01	Bureautafel (zit-zit / zit-sta)
Specificaties	Frame = 4-poot onderstel voor zit-zit, 4-poot of T-poot onderstel voor zit-sta. In hoogte verstelbaar = handmatig met bijv. slinger of elektrisch voor zit-zit, elektrisch voor zit-sta. Kabelgoot is aanwezig.
Afmeting	Blad = 160 cm bij 80 cm In hoogte verstelbaar = (zit-zit) of (zit-sta).
Materiaal	Frame = Meerdere mogelijkheden, waaronder wit, zwart of grijs metaal. Blad = Meerdere mogelijkheden waaronder Medium Oak of soortgelijk.
Keuzeopties	Tafel van dezelfde serie is leverbaar in grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld 180 cm bij 80 cm. Tussenschot aan achterzijde en zijkant mogelijk. Elektrische inbouw- of opbouwunit mogelijk.
BT02	Vergader-/Kantinetafel
Specificaties	Frame = 4-poot onderstel. Meubilair is stapelbaar.
Afmeting	Blad = 160 cm bij 80 cm of 140 cm bij 70 cm In hoogte verstelbaar = niet van toepassing.
Materiaal	Frame = Meerdere mogelijkheden, waaronder wit, zwart of grijs metaal. Blad = Meerdere mogelijkheden waaronder Medium Oak of soortgelijk.
Keuzeopties	Tafel van dezelfde serie is leverbaar in grotere als kleinere maten, zoals bijvoorbeeld 180 cm bij 80 cm. Kabelgoot mogelijk. Tussenschot aan achterzijde en zijkant mogelijk. Elektrische inbouw- of opbouwunit mogelijk. Optioneel is tafel verrijdbaar met behulp van vaste wielen.

Eisen Zitmeubilair

ZM01	Bureaustoel
Specificaties	Stervoet met 5 zwenkwielen. Zitting in hoogte verstelbaar middels veiligheidsgasveer. Stoelwielen zijn antistatisch, zacht geremd en afgestemd op ondergrond. Armleggers zijn aanwezig.
Materiaal	Zitting/rugleuning = zitting gestoffeerd , rugleuning netweave.
Keuzeopties	Rugleuning gestoffeerd optioneel

ZM02	Vergaderstoel
Specificaties	Stoel zonder zwenkwielen. Frame mag zowel 4-poots als buizenframe zijn. Meubilair is stapelbaar.
Materiaal	Zitting/rugleuning = zitting gestoffeerd , rugleuning netweave.
Keuzeopties	Armleggers mogelijk. Rugleuning gestoffeerd mogelijk

ZM03	Kantinstoel
Specificaties	4-poots zonder zwenkwielen. Meubilair is stapelbaar.
Materiaal	Zitting/rugleuning = zitting gestoffeerd, rugleuning gestoffeerd
Keuzeopties	Armleggers mogelijk. Zitting en rugleuning met (kunst)leer mogelijk

Eisen Opbergmeubilair

OM01	Ladeblok
Specificaties	Combinatie lades = 3 lades van circa 15cm. Ladeblok past esthetisch bij bureau. Ladeblok is afsluitbaar met sleutel of soortgelijk. Ladeblok is verrijdbaar met vaste wielen. Ladeblok is voorzien van kantelbeveiliging.
Afmeting	Diepte = circa 60 cm. Breedte = circa 40 cm. Hoogte = circa 54 cm.

Materiaal	Meerdere mogelijkheden, waaronder wit, zwart of grijs metaal (idem aan frame bureautafels).
Keuzeopties	Andere opties qua combinatie lades zijn mogelijk, zoals 5cm lage lade, 15 cm middelhoge lade, hangmappenlade. Topblad ladeblok is idem aan topblad bureaublad. Lade handgrepen zijn verzonken.

OM02	Opbergkast (hoog / laag)
Specificaties	Opbergkast is afsluitbaar met sleutel of soortgelijk. Kastinrichting = 2 legborden bij lage uitvoering, 4 legborden bij hoge uitvoering. Voorzien van roldeur. Opbergkast is voorzien van kantelbeveiliging.
Afmeting	Hoogte = circa 100 cm (laag) en 200 cm (hoog) Breedte = circa 120 cm.
Materiaal	Meerdere mogelijkheden, waaronder wit, zwart of grijs metaal (idem aan frame bureautafels).
Keuzeopties	Topblad opbergkast is idem aan topblad bureaublad. Diverse opties qua kastinrichting mogelijk (uittreklegbord, uittreklades, hangmapframes (frontaal), uittrekhangmapframes (frontaal)). Opbergkast is aan achterzijde en zijkanten op kleur en glad afgewerkt en kan als ruimteverdeler worden gebruikt. Schuifdeur i.p.v. roldeur is mogelijk.

Eisen Meubelaccessoires

MA01	Separatiescherm
Specificaties	Separatiescherm is bedoeld om bureaus af te schermen en kan worden bevestigd tussen twee bureautafels zonder eigen voet/frame op de grond. Separatiescherm gaat niet met blad mee bij een hoogteverstelling. Er is geen zichtbare opening aan onderzijde separatiescherm. Separatiescherm heeft bewezen akoestische werking.
Afmeting	Breedte separatiescherm = 160 cm. Hoogte separatiescherm vanaf grond = circa 120cm.
Materiaal	Separatiescherm leverbaar in verschillende kleuren/materialen/stoffen.
Keuzeopties	Separatiescherm is leverbaar in grotere als kleinere maten dan de standaard maat 160 cm, zoals bijvoorbeeld 180 cm of 80 cm. Optioneel kan het separatiescherm ook bij een enkel bureau worden bevestigd.