

Aanbesteding: Onderhoud Spoorinfra Regiotram Utrecht
Aanbestedende Dienst: Provincie Utrecht
Referentie: 15944

Toelichting:

Alle gestelde vragen zijn beantwoord in dit document, hierbij gewijzigde documenten zijn toegevoegd in de sectie documenten onder het kopje nota van inlichtingen, hier is een zip-file met alle relevante bestanden geplaatst.

Ref.nr. 196
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad - art. 4.3.1

Vraag:

Wanneer OG toch een beroepsaansprakelijkheidverzekering bedoelt, dan verzoekt gegadigde aan ON om het eigen risico aan te passen naar 5.000.000, -. Kan ON dit aan passen?

Antwoord:

OG begrijpt de formulering "....toch een beroepsaansprakelijkheidsverzekering....." niet maar zal de eis voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering laten vervallen.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 197
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad - art. 4.3.1

Vraag:

Het aan de verzekering gestelde maximale eigen risico is extreem laag. Dit zal moeilijk, dan wel niet, inkoopbaar zijn. Als dit al het geval is zal tegen zeer hoge premies zijn. Meer in de lijn der verwachtingen zou voor een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een eigen risico tussen de EUR 25.000 en EUR 50.000 liggen. Kan ON dit aanpassen?

Antwoord:

Naar de mening van OG is het maximale eigen risico voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet extreem laag, maar OG is bereid dit maximale eigen risico voor deze aanbesteding aan te passen naar euro 50.000

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.

198

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - art. 4.3.1

Vraag:

In dit artikel wordt de eis gesteld dat er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te zijn. Dit is een verzekeringseis die wij bij ingenieurs- architectenbureaus zouden verwachten en niet bij onderhoudswerkzaamheden. Bedoelt OG hier een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Deze is zeer gebruikelijk bij onderhoudswerkzaamheden. Kan OG dit aanpassen?

Antwoord:

OG heeft de eis van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geannuleerd zie ook vraag 196. De eis voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering blijft staan. Onder de in artikel 9 lid 8 van de algemene inkoopvoorwaarden bedoelde verzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een eigen maximaal eigen risico van 50000 Euro en een dekking van 5 miljoen euro per geval en 10 miljoen euro per verzekeringsjaar.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

199

Onderwerp:

SBS Tramsysteemv1.1 + OHP-PU - Energievoorziening/Draagconstructie

Vraag:

In het OHP-PU ontbreken de onderhoudstaken voor: de palen, constructie onder viaducten, armconstructies, paalafspanning en fundaties. Kan opdrachtgever aangeven waarom deze onderhoudstaken in het OHP-PU ontbreken en hoe OG hiermee dient om te gaan voor de prijsvorming?

Antwoord:

"Deze taken ontbraken niet in het onderhoudsplan. Deze onderhoudstaken zijn onderdeel van de taak: Algemene schouw bovenleiding (regel 67) echter OHD 3.1 was niet opgenomen. OHD 3.1 is aan deze regel van het onderhoudsplan toegevoegd. De onderhoudstaken voor de paalafspanningen waren reeds middels een specifieke taak opgenomen in het onderhoudsplan (regel 72 en regel 79). De taken dienen daarmee afgeprijsd te worden middels de vaste som - Jaartarief preventief onderhoud rail infra (regel 7 in het prijzenblad).

ON dient voor zijn inschrijving verder uit te gaan van de beschikbaar gestelde documenten, Indien uit de analyse van ON blijkt dat er ontbrekende onderhoudstaken zijn of dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infra kan worden verbeterd of andere optimalisaties mogelijk zijn dient de Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging in voor een aanpassing van het onderhoudsplan. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden

afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. "

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
200

Onderwerp:
SBS Tramsysteemv1.1 + OHP-PU - Energievoorziening/Aarding

Vraag:

In het OHP-PU ontbreken de onderhoudstaken voor: de overspannings beveiliging, bliksembeveiliging, gebouwaarding ringleiding, gaasramen afscherming, paal naar spoorstaaf verbinding. Kan opdrachtgever aangeven waarom deze onderhoudstaken in het OHP-PU ontbreken en hoe OG hiermee dient om te gaan voor de prijsvorming?

Antwoord:

De onderhoudstaak: Algemene schouw aarding is toegevoegd aan het onderhoudsplan (regel 109). Alle door inschrijver benoemde onderhoudstaken maken hier deel van uit. De taken dienen daarmee afgeprijsd te worden middels de vaste som - Jaartarief preventief onderhoud rail infra (regel 7 in het prijzenblad).

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
201

Onderwerp:
SBS Tramsysteemv1.1 + OHP-PU - Energievoorziening/Tractie

Vraag:

In het OHP-PU ontbreken de onderhoudstaken voor: de Besturing energiesystemen, 48V combi kast, het signaleringssysteem en 230/240V installatie. Kan opdrachtgever aangeven waarom deze onderhoudstaken in het OHP-PU ontbreken en hoe OG hiermee dient om te gaan voor de prijsvorming?

Antwoord:

De onderhoudstaak: Visuele inspectie: de Besturing energiesystemen, 48V combi kast, het signaleringssysteem en 230/240V installatie is toegevoegd (regel 110). Alle door inschrijver benoemde onderhoudstaken maken hier deel van uit. De taken dienen daarmee afgeprijsd te worden middels de vaste som - Jaartarief preventief onderhoud rail infra (regel 7 in het prijzenblad).

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 202 **Onderwerp:** SBS Tramsysteemv1.1 + OHP-PU - Energievoorziening/Retoursysteem

Vraag:

In het OHP-PU ontbreekt de onderhoudstaken voor: de minuskabel. Kan opdrachtgever aangeven waarom deze onderhoudstaak in het OHP-PU ontbreekt en hoe OG hiermee dient om te gaan voor de prijsvorming?

Antwoord:

De taak: Algemene schouw retourverbindingen is toegevoegd (regel 108) is toegevoegd aan het onderhoudsplan.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. 203 **Onderwerp:** SBS Tramsysteemv1.1 + OHP-PU - Energievoorziening/Bovenleiding

Vraag:

In het OHP-PU ontbreken de onderhoudstaken voor: de isolatoren, elektrische verbinding, vastpunddraad, spaninrichting en motorkast. Kan opdrachtgever aangeven waarom deze onderhoudstaken in het OHP-PU ontbreken en hoe OG hiermee dient om te gaan voor de prijsvorming?

Antwoord:

Deze onderhoudstaken zijn onderdeel van de onderhoudstaak: Algemene schouw bovenleiding (regel 67) echter OHD 3.1 was niet opgenomen. OHD 3.1 is aan deze regel van het onderhoudsplan toegevoegd.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. 204 **Onderwerp:** bijlage meting spoorgeometrie - par. 5

Vraag:

In deze paragraaf wordt aangegeven dat er bij bepaalde onregelmatigheden ook inzet van het meetmiddel type A gevraagd wordt. De beoogde oplossing van gegadigde voor de jaarlijkse meting betreft een meetvoertuig wat niet zomaar ad hoc op ieder moment kan worden ingezet. Is het toegestaan voor deze adhoc metingen een ander meetsysteem te gebruiken dan het systeem wat gegadigde beoogd in te zetten voor de jaarlijkse meting?

Antwoord:

Ja, als hieruit dezelfde data beschikbaar komt

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 205
Onderwerp: bijlage meting spoorgeometrie - par. 6

Vraag:
In deze paragraaf wordt gebraagd om het ter beschikking stellen van software van de fabrikant voor analyse. De oplossing van gegadigde heeft geen software van de fabrikant, maar van een alternatieve partij. Is dit ook akkoord?

Antwoord:
Ja, als hieruit dezelfde data beschikbaar komt

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 206
Onderwerp: bijlage meting spoorgeometrie - algemeen

Vraag:
Er zijn 2 versies van dit document gepubliceerd in de nota. Kan OG aangeven welke vigerend is?

Antwoord:
Meting spoorgeometrie_opm MTe_JV_30-6-2021 is vigerend.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 207
Onderwerp: Onderhoudsplan -

Vraag:
Kan de OG in het kader van het level playing field aangeven welke activiteiten exact moeten worden ondernomen voor "het testen van de blusleiding"?

Antwoord:
Conform NEN1594 (ohd 1.4 staat vermeld dat deze alleen voor de brandputten geldt echter is dit ook voor de droge blusleiding). Zie ook de onderhoudstaken en objectkwantiteiten in het document: Overzicht

bluswatervoorzieningen.pdf.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 208
Onderwerp: Onderhoudsplan - OHD 1.2 - OHD1.2

Vraag:

Kan de OG verduidelijken bij het “Onderhoud bevestiging puntstuk” , hoe om te gaan met eventueel het frezen en oplassen van het modulaire puntstuk?

Antwoord:

Dit beschreven in hoofdstuk 4.8.6 van OHD 1.2 en bijlage 1.2.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 209
Onderwerp: Onderhoudsplan - OHD 1.2 - OHD1.2

Vraag:

Kan de OG verduidelijken wat bedoelt wordt met het “Onderhoud bevestiging puntstuk” uit het onderhoudsplan. Het OHD 1.2 lijkt hier onduidelijk over en ON mist een document in de uitvraag t.w. “Onderhoud en Instandhouding van wissels in het openbaar personenvervoer WBG”.

Antwoord:

"Hier wordt bedoeld onderhoud puntstuk. Er zal een nieuw document worden meegeleverd namelijk: 20161122 Manual Groefrailwissels 2016 Montage-Instandhaltung Rille BRU Rev-1. Deze extra taak ontbreekt nog in OHD 1.2 . Dit zal op een later moment worden aangepast. Een aanvullende onderhoudshandeling die behoort tot het onderhoud van het puntstuk is het toegankelijkheid van het modulaire puntstuk. Hierbij dient het puntstuk te worden gedemonteerd, gereinigd en opnieuw worden gemonteerd. Deze extra taak ontbreekt ook nog in OHD 1.2. Dit zal op een later moment worden aangepast. Er zijn 14 wissels die een modulair puntstuk hebben."

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 210
Onderwerp: Leidraad openbare procedure PU 1.1 - 5.3.1 bullet 4

Vraag:

In deze paragraaf vraagt u onder andere dit uit voor het op te stellen plan: "Tenslotte dient ook beschreven te worden hoe de cultuur van haar eigen organisatie ten aanzien van kwaliteit daarbij geborgd wordt" Kan OG verder verduidelijken wat zij precies bedoelt met deze zinsnede? Wellicht met een sprekend voorbeeld.

Antwoord:

Voor het onderhoudscontract wat onderwerp is van deze aanbesteding is kwaliteit een eis. OG wil hierbij echter ook zien hoe het kwaliteitsbewustzijn niet alleen binnen het project maar ook binnen de organisatie van ON geborgd is en hoe dit wordt vertaald naar de uitvoeringsorganisatie.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

211

Onderwerp:

Onderhoudsplan - OHD 1.1 - OHD1.1 blz9

Vraag:

Kan de OG bevestigen dat met "schouw op veilige bereidbaarheid uitgebreid" uit het onderhoudsplan, de tweede bullet bij Beheers methodiek uit het OHD1.1 blz 9 word bedoeld t.w. Er wordt tenminste 1 x per jaar een (visuele) schouw op RCF en overige oppervlakte spoorstaafgebreken gehouden op het gehele areaal van de Provincie Utrecht? Zo niet kan OG dit verder verduidelijken?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

212

Onderwerp:

Onderhoudsplan - OHD 1.1 - OHD1.1 blz9

Vraag:

Kan de OG bevestigen dat met "schouw op veilige bereidbaarheid" uit het onderhoudsplan, de eerste bullet bij Beheers methodiek uit het OHD1.1 blz 9 word bedoeld t.w. De reguliere, periodieke, visuele Baan-schouw van opdrachtnemer is het eerste "vangnet" voor het opmerken en identificeren van spoorstaafgebreken? Zo niet kan OG dit verder verduidelijken?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 213
Onderwerp: Lijst met assets 19 nov - algemeen

Vraag:

Kan OG de assets van de volgende items specificeren: afvoerroosters in m2, keerwanden in km, afvoerroosters Universiteitstunnel in m2, overrijdbare baan in km, brandblusleiding in km, brandweerputten in sts, overwegbevloering in m2. Gegadigde heeft met de huidig verstrekte gegevens te weinig informatie haar prijs op te kunnen baseren.

Antwoord:

Afvoerroosters totaal 6000 meter inclusief Universiteitsweg , Keerwanden 5.8km, overrijdbare baan 19 km, voor de bluswatervoorziening zie document Overzicht bluswatervoorzieningen.pdf

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 214
Onderwerp: OHD 1.1 - 4.1.6

Vraag:

In de eis staat dat de zichtbare infrastructuur aan CROW niveau A moet voldoen. Kan OG aangeven welke infrastructuur hier exact wordt bedoeld?

Antwoord:

"Zoals in het OHD bij 4.1.6 staat onder toelichting: met zichtbare railinfrastructuur wordt die infrastructuur bedoeld die onder normale omstandigheden waargenomen kan worden vanuit het openbare gebied.
"

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 215
Onderwerp: OHP-PU - Energievoorziening/Verlichting

Vraag:

De taak: Onderhoud armatuur op hoogte (spanningsloos) heeft een 36

maandelijkse beurt en een 12 maandelijkse beurt. Kan opdrachtgever aangeven waarin deze beurten, los van de frequenties, inhoudelijk van elkaar verschillen? Dit wordt inschrijver uit de (bijlagen behorend bij de) OHD niet duidelijk.

Antwoord:

Deze onderhoudstaak met de 12 maandelijkse frequentie betreft visuele inspectie deze zal niet op hoogte zijn en zonder spanningsloos stelling. De onderhoudstaak met de 36 maandelijkse frequentie betreft op hoogte met spanningsloos stelling. De onderhoudstaak is nu anders omschreven in het onderhoudsplan: Onderhoud armatuur op hoogte (spanningsloos).

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
216

Onderwerp:

OHP-PU - Energievoorziening/Tractiestations

Vraag:

De taak: Onderhoud tractiegelijkrichter heeft een 72 maandelijkse beurt en een 24 maandelijkse beurt. Kan opdrachtgever aangeven waarin deze beurten, los van de frequenties, inhoudelijk van elkaar verschillen? Dit wordt inschrijver uit de (bijlagen behorend bij de) OHD niet duidelijk.

Antwoord:

"Voor de prijsvorming mag uitgegaan worden van het volgende:
24 maandelijks; Proef schakelen van de installatie, visuele controle op o.a. verontreiniging en vervuiling.

72 maandelijks; Reinigen van de installatie, vervuiling en stof verwijderen.,
beveiligingen meten.
"

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
217

Onderwerp:

OHP-PU - Energievoorziening/Tractiestations

Vraag:

De taak: Onderhoud HVI overig (SVS, Xiria, Siemens) heeft een 72 maandelijkse beurt en een 24 maandelijkse beurt. Kan opdrachtgever aangeven waarin deze beurten, los van de frequenties, inhoudelijk van elkaar verschillen? Dit wordt inschrijver uit de (bijlagen behorend bij de) OHD niet

duidelijk.

Antwoord:

Voor de prijsvorming mag uitgegaan worden van het volgende:
24 maandelijks; Proef schakelen van de installatie, visuele controle op oa verontreiniging en vervuiling.

72 maandelijks; Reinigen van de installatie, vervuiling en stof verwijderen, beveiligingen meten

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
218

Onderwerp:

OHP-PU - Energievoorziening/Tractiestations

Vraag:

De taak: Inspectie onderstation heeft een 6 maandelijks beurt en een 12 maandelijks beurt. Kan opdrachtgever aangeven waarin deze beurten, los van de frequenties, inhoudelijk van elkaar verschillen? Dit wordt inschrijver uit de (bijlagen behorend bij de) OHD niet duidelijk.

Antwoord:

"Voor de prijsvorming mag uitgegaan worden van het volgende:
6 maandelijks is visuele inspectie

12 maandelijks Reinigen van het tractiestation, vervuiling en stof verwijderen. Controle nalopen meldingen en sturingen uit het tractiestation."

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
219

Onderwerp:

Lijst met assets 19 nov 2021 - Energievoorziening/Bovenleiding

Vraag:

Het aantal afspanningen (vaste/beweegbare) voor de Uithoflijn is niet opgegeven door de opdrachtgever. Kan de opdrachtgever aangeven met welke hoeveelheden de opdrachtnemer dient te rekenen?

Antwoord:

"ON dient voor de prijsvorming uit te gaan van de volgende afspanningen op de Uithoflijn
24 vaste

68 beweegbaar

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

220

Onderwerp:

OHP-PU - Energievoorziening/Bovenleiding

Vraag:

De taak:onderhoud bovenleidingschakelaar en baan scheiders heeft een 60-maandelijkse beurt en een 12 maandelijkse beurt. Kan opdrachtgever aangeven waarin deze beurten, los van de frequenties, inhoudelijk van elkaar verschillen? Dit wordt inschrijver uit de (bijlagen behorend bij de) OHD niet duidelijk.

Antwoord:

"Voor de prijsvorming mag uitgegaan worden van het volgende: BVLS/Baanscheiders 12 maandelijks; Proef schakelen met de installatie, controleren op werking, visuele controle op oa verontreiniging en vervuiling

Deze is verlaagd van 60 maandelijks naar 36 maandelijks; Reinigen van de installatie, vervuiling en stof verwijderen. Contacten schakelaar reinigen en invetten speciaal contact vet, deurrubbers met siliconen insmeren voor behoud van de rubbers

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

221

Onderwerp:

OHP-PU - seinwezen taken

Vraag:

Volgens het OHP-PU van NvI 1 bestaan de seinwezen activiteiten uit: inspecties, meten, schoon maken, controle en functie testen. Bij deze activiteiten verbruiken we enkel smeermiddelen en schoonmaakmiddelen. Kan OG bevestigen dat eventueel te vervangen onderdelen niet in de prijs van Gegadigde opgenomen hoeven te worden?

Antwoord:

"Dat is correct. Dit geldt niet alleen voor de onderdelen maar ook voor de eventueel uit te voeren extra werkzaamheden.

De werkzaamheden die opgenomen staan in het Onderhoudsplan zijn onderdeel van de vaste maandelijkse vergoeding. De werkzaamheden die voortkomen uit deze werkzaamheden (na bepaling van de toestand) worden

afgehandeld via aanvullende vergoeding. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

222

Onderwerp:

Vraagspecificatie - eis 31 en eis 32

Vraag:

Mag gegadigde ervan uitgaan dat indien de informatie vanuit de provincie, minimaal bestaand uit exacte locatie, omschrijving, prioriteit en het betreffende gestoorde object, niet volledig wordt vertrekt de KPI's voor aanrijdtijden en FHT niet van toepassing zijn op de betreffende melding?

Antwoord:

Nee, indien niet volledig dan dient deze door betreffende storingsdienst gevraagd te worden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

223

Onderwerp:

Vraagspecificatie - eis 31 en eis 32

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven op welke manier zij storingen doorgeeft? Indien dit niet geautomatiseerd is, staat opdrachtgever ervoor open om, zeker gezien het feit dat elke minuut telt in de aanrijdtijden, dit wel geautomatiseerd te doen?

Antwoord:

De vervoerder maakt een melding in het systeem Qrane. Middels een interface wordt er een melding aangemaakt in het OMS SAP. De opdrachtnemer zal deze melding ontvangen in het OMS SAP en dus geautomatiseerd. .

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

224

Onderwerp:

Vraagspecificatie - 6.3.4

Vraag:

Kan OG aangeven hoe zij omgaat met de beoordeling van aanrijdtijden en

functiehersteltijden bij extreme situatie. Bijvoorbeeld als het KNMI code rood afgeeft en adviseert om niet buiten te komen?

Antwoord:

In de basis geldt het contract, in extreme situaties is overleg met OG mogelijk.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
225

Onderwerp:

Vraagspecificatie - 6.7.1.1

Vraag:

Mag ON de webservice BAPI van SAP OG gebruiken?

Antwoord:

OG staat hier niet onwelwillend tegenover, echter het inrichten van een webservice of interface is afhankelijk van de informatiebehoefte en wijze van aanlevering. Tijdens de mobilisatiefase zal dit verder moeten worden afgestemd.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
226

Onderwerp:

Vraagspecificatie - 6.7.1.1

Vraag:

"Indien opdrachtnemer gebruik maakt van mobiele invoer apparatuur zal opdrachtnemer een interface opleveren met het onderhoudsmangementsysteem van de Provincie" Hoe dient ON om te gaan met mobiele invoer apparatuur (denk bijvoorbeeld aan de B1 meetkoffer) waarbij een interface niet mogelijk is?

Antwoord:

OG streeft naar een zoveel mogelijk geautomatiseerde invoer van gegevens, echter in enkele gevallen is een handmatige invoer niet te voorkomen. OG zal samen met ON in de mobilisatiefase in overleg de meest efficiënte werkwijze vaststellen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
227

Onderwerp:
Vraagspecificatie - 6.8.1.1 eis 120

Vraag:
Kan ON gebruik maken van de LSMW functie in SAP van OG om de gevraagde activiteiten uit te kunnen voeren?

Antwoord:
OG staat niet onwelwillend tegenover het gebruik van de LSMW functie van SAP. Tijdens de mobilisatiefase worden hier nadere afspraken over gemaakt.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
228

Onderwerp:
Vraagspecificatie - 6.7.1.1 eis 76

Vraag:
Kan OG de FIORO APP beschikbaar stellen voor het uitvoerende personeel om de uitgevoerde werkorders gereed te melden?

Antwoord:
OG is niet in het bezit van de FIORI app. Zij maakt gebruik van een andere mobiele oplossing voor het gereed melden van werkorders. ON krijgt de beschikking over deze mobiele app om werkorders gereed te melden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
229

Onderwerp:
Vraagspecificatie - 6.3.4.2 bullet 8

Vraag:
Is de genoemde applicatie een mobiele applicatie?

Antwoord:
De genoemde storingsapplicatie bij bullet 8 voor monteurs is een mobiele applicatie.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
230

Onderwerp:
Vraagspecificatie - 6.3.4.2 bullet 8

Vraag:

Kan OG aangeven op welk platform deze applicatie draait?

Antwoord:

De mobiele applicatie is een webapplicatie die wordt ondersteund door de gebruikelijke platformen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

231

Onderwerp:

Vraagspecificatie - 6.3.4.2 bullet 8

Vraag:

Kan OG aangeven wat precies verwacht wordt van ON met "afhandelen"? Is dat alleen de onregelmatigheid gereed melden, of moet deze ook aangevuld worden met met extra data zoals bv het werkelijk gestoorde object?

Antwoord:

De monteur dient bij gereed melden te zorgen dat de informatie compleet is. Naast het afmelden van de onregelmatigheid moet onder andere ook extra data worden toegevoegd zoals onder andere het werkelijk gestoorde object, de hersteltijd, gebruikte onderdelen en welke handelingen zijn uitgevoerd om de onregelmatigheid te verhelpen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

232

Onderwerp:

Samenwerkingsovereenkomst Utrecht - Art. 11

Vraag:

Valt het beheer van de fietsenstalling zoals benoemd in dit artikel in de scope van de opdracht? Zo ja, kunt u uitgangspunten geven voor de prijsvorming?

Antwoord:

Nee, deze valt buiten scope.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

233

Samenwerkingsovereenkomst Nieuwegein - art. 14, 15, 16, 17,

Vraag:

Behoort het beheer en onderhoud met betrekking tot voetgangers en fietstunnels, tramtunnels, viaducten en voetgangersbruggen zoals benoemd in deze artikelen als verantwoordelijkheid van de BRU tot de scope van onderhavige opdracht? Zo ja kan Opdrachtgever gegadigden uitgangspunten geven voor de prijsvorming zodanig dat het level playing field is gegarandeerd? Zo ja, kunt u uitgangspunten geven voor de prijsvorming?

Antwoord:

Zie bijlage 5 van de SOK voor de juiste scope. Artikel omschreven onder 14,15,16,17 zijn niet volledig.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

234

Onderwerp:

Onderhoudsplan

Vraag:

In het onderhoudsplan verwijst u bij de taak "Reinigen dak van onderstation en controleren afvoer hemelwater" naar OHD 7.3. In OHD 7.3 staat niks vermeld over het onderhoud OS. Betreft deze taak alleen het OS dat zich op het Remise terrein bevindt?

Antwoord:

Nee, dit geldt voor alle OS.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

235

Onderwerp:

Onderhoudsplan -

Vraag:

In het aangeleverde onderhoudsplan worden beurten beschreven met de frequenties 36-maandelijks, 60-maandelijks, 72-maandelijks en 120-maandelijks. Kunt u per frequentie exact aangeven hoeveel van deze beurten moeten terugkomen in het prijzenblad verdeeld over de 4 aan te bieden jaren? (Ter voorbeeld: een R36 kan afhankelijk van het startjaar 1x of 2x in de 4 jaar vallen, en R60 valt in jaar 5 en zou hiermee helemaal niet in de prijs terecht kunnen komen).

Antwoord:

"Alle onderhoudstaken mits specifiek aangegeven in het onderhoudsplan dienen te worden uitgevoerd in de contractperiode en daarmee onderdeel te zijn van de vaste prijs.

Indien in de mobilisatieperiode blijkt dat deze taken niet in de contractperiode zullen worden uitgevoerd zullen de hieruit voortvloeiende financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

236

Onderwerp:

OHP-PU - Energievoorziening/Bovenleiding

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat er naast een jaarlijkse digitale meting van de bovenleiding ook een 5 jaarlijkse rijdraad inspectie/meting (conform OHD3.2) moet plaatsvinden?

Antwoord:

Ja; 5 jaarlijks dient op hoogte rijdraad inspectie plaats te vinden. Zie regel 66 van het OHP-PU.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

237

Onderwerp:

OHP-PU - algemeen

Vraag:

In uw onderhoudsplan vraagt u taken uit (bijvoorbeeld onderhoud armatuur op hoogte) waarbij in de bijgevoegde assetlijst 19 november geen assets voor zijn terug te vinden. Begrijpt gegadigde goed dat zij, een activiteit uit het onderhoudsplan, waarvoor geen objectkwantiteiten zijn opgegeven in de assetlijst ofwel een ander uitgangspunt is gegeven in de uitvraag, niet in haar prijs hoeft op te nemen?

Antwoord:

"Daar waar taken voor benoemd zijn, zijn assets opgenomen in de assetlijst. Zover OG weet ontbreekt hier geen objectkwantiteit. Daarmee dienen alle taken afgeprijsd te worden. De inschrijver dient zijn aanbieding te baseren op basis van de in aanbesteding opgenomen documenten waaronder de objectkwantiteiten.

Indien later blijkt dat objectkwantiteiten anders zijn dan opgenomen in de

aanbestedingsdocumenten kan ON hiervoor een verzoek tot wijziging indienen. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
238

Onderwerp:
OHP-PU - Groenonderhoud

Vraag:

Kan OG bevestigen dat onderhoud aan de inspectiepaden conform OHD1.1 ook bij de scope van het Groenonderhoud hoort?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
239

Onderwerp:
OHP-PU - Groenonderhoud

Vraag:

In het onderhoudsplan benoemt Opdrachtgever bij Groenonderhoud alleen het OHD 7.1. Kunt u bevestigen dat voor groenonderhoud de hele vraagspecificatie van toepassing is?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
240

Onderwerp:
OHD's - Algemeen

Vraag:

Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat de standtijdvervangingen die in de OHD's of bindend voorgeschreven documenten worden voorgeschreven volledig verrekenbaar zijn? Zo niet, kan OG dit verduidelijken ofwel een uitgangspunt geven voor de prijsvorming?

Antwoord:

"De onderhoudstaken waarbij vervangingen dienen te worden uitgevoerd staan opgenomen in het onderhoudsplan en de daarbij behorende verwijzingen in de OHD's. Voor de prijsvorming dient de inschrijver hiervan uit te gaan.

Indien uit de analyse van ON blijkt dat er ontbrekende onderhoudstaken zijn of dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infra kan worden verbeterd of andere optimalisaties mogelijk zijn dient de Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging in voor een aanpassing van het onderhoudsplan. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
241

Onderwerp:
OHD 7.3 - Paragraaf 4.2 1e bullet

Vraag:

Kan OG aangeven wat de kenmerken van het Noodstroomaggregaat zijn?

Denk aan:

- Brandstof tank ondergronds of bovengronds
- Inhoud van de tank
- Vermogen
- Tank van staal of kunststof

Indien dit niet bekend is, kan OG dan aangeven aan welke vigerende wet en regelgeving van toepassing is op de NSA?

Antwoord:

Bovengrondse tank is van staal de inhoud van tank bedraagt 340 liter en het vermogen is 150 kVA.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
242

Onderwerp:
OHD 3.3 - Hoofdstuk 4.1

Vraag:

OG verwijst hier naar OHD00005-v002 maar stuurt versie 001 mee. ON kan v001 niet vinden in de algemeen bekende database. Is hier wellicht per abuis een type fout gemaakt en moet v001 gevolgd worden?

Antwoord:

Betreft een tikfout, versie 001 is van toepassing.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 243
Onderwerp: OHD 3.2 - Eis 4.2.1.5c

Vraag:
Deze eis lijkt op een nieuwbouw eis. Kan OG aangeven wat hier verwacht wordt mbt onderhoud?

Antwoord:
OG stelt dit als onderhoudsnorm.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 244
Onderwerp: OHD 3.2 - Eis 4.2.1.1c

Vraag:
Deze eis lijkt op een nieuwbouw eis. Kan OG aangeven wat hier verwacht wordt mbt onderhoud?

Antwoord:
OG stelt dit als onderhoudsnorm.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 245
Onderwerp: OHD 2.1 - Par 4.4.5

Vraag:
In het OHD 2.1 Beveiliging buitenelementen staat bij 4.4.5 welke documenten van toepassing zijn. Nl. "Handboek Unistar HR 2.2.0" en "Gebruikershandleiding CSV24PV EHM (NL) (1)". Bij handboek Unistar HR 2.2.0 staat op pagina 47/80 bij punt 7.1 dat onderhoud en inspectie in overeenstemming dient te zijn met onderhoudshandleiding bijlage 06. Kunt u ons voorzien van bijlage 06, zodat we weten waaruit de inspecties bestaan.

Antwoord:
"Vervangend document wordt beschikbaar gesteld (voestalpine_Handbuch_UNISTAR HR_Utrecht_nl_vers.1.0.0), hierin staat

duidelijk waar de inspecties aan dienen te voldoen.

Het onderhoudsplan is aangepast naar hetgeen gesteld dit document."

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
246

Onderwerp:
OHD 1.1 Par. 4.1.2 slijpen en frezen van spoorstaven

Vraag:

Wat is de intentie van OG met deze paragraaf? Moet ON rekening houden met het uitvoeren van slijpen en/of frezen in het kader van deze opdracht? En zo ja valt dit dan onder het verrekenbare werk?

Antwoord:

ON dient rekening te houden met het uitvoeren van slijpen en/of frezen. De inzet van deze machines wordt vergoed via de variabele vergoeding conform de opgegeven prijzen in het prijzenblad.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
247

Onderwerp:
OHD 1.1 Hoofdstuk 4.1.2

Vraag:

In dit hoofdstuk wordt bindend gerefereerd naar de RLN00399-1 en oa naar paragraaf 3.4. In deze paragraaf staat de benodigde inspecties benoemd die nodig zijn voor tijdige detectie. Is OG zich bewust dat hier een aantal meettreinen benoemd staat niet op tramspoor kunnen rijden?

Antwoord:

Ja, hiervan zijn we ons als OG. De inzet van meettreinen is een optie en geen verplichting er staan diversen meetmiddel in aangeven.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
248

Onderwerp:
NvI1 - Ref. nr. 56

Vraag:

In uw onderhoudsplan vraagt u om onderhoudstaken af te prijzen voor de

volgende objecten, die volgens gegadigde niet zijn opgenomen in de SBS die behoort tot railinfra-systeem, energievoorzieningssysteem en kabelvoorziening:

- kruis (niet als object benoemd, wel als onderdeel van een wissel)
- compensatielas
- Kolken en afwateringsbakjes
- afvoerroosters
- aanrijdvoorziening
- blusleiding
- gebouwen
- EMC kast , put

Kan OG in het kader van het level playing field aangeven of het onderhoud aan deze objecten moet worden opgenomen in de prijs?

Antwoord:

Ja, deze dienen onderdeel te zijn van de vaste som - Jaartarief preventief onderhoud rail infra (regel 7 in het prijzenblad).

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
249

Onderwerp:
NvI 1 - Ref. nr. 107

Vraag:

De aanbestedingsrechtelijke duiding kan verschillen van de verbintenisrechtelijke kwalificatie. Zo vallen ontwerpwerkzaamheden (die gebruikelijk als een opdracht 7:400BW worden gezien, blijkens de definitie van artikel 1 Aw mogelijk ook onder de definitie van een Werk, I.c. stelt inschrijver de vraag ten behoeve van de verbintenisrechtelijke kwalificatie van de te sluiten overeenkomst. In de optiek van inschrijver is i.c. geen sprake van koop en zal deel C niet van toepassing zijn. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

Deel C van de Algemene Inkoopvoorwaarden ziet juist op dienstverlening en niet op koop. Om die reden kan onderdeel C niet komen te vervallen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
250

Onderwerp:
NvI 1 - Ref. nr. 108

Vraag:

De aanbestedingsrechtelijke duiding kan verschillen van de verbintenisrechtelijke kwalificatie. Zo vallen ontwerpwerkzaamheden (die gebruikelijk als een opdracht 7:400BW worden gezien, blijkens de definitie van artikel 1 Aw mogelijk ook onder de definitie van een Werk, I.c. stelt inschrijver de vraag ten behoeve van de verbintenisrechtelijke kwalificatie van de te sluiten overeenkomst. In de optiek van inschrijver is i.c. geen sprake van koop en zal deel B niet van toepassing zijn. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

Deel B van de Algemene Inkoopvoorwaarden ziet op leveringen welke in de dienstverlening geïntegreerd kunnen zitten. Om die reden kan onderdeel B niet komen te vervallen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
251

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 114

Vraag:

Kan de Provincie duiden waarom- in afwijking tot het wettelijke systeem- winstderving geen deel zou uitmaken van de schadevergoeding. Daarin is voor en ondernemer toch juist de schade gelegen. Dat zou bij een tekortkoming zijdens de Provincie geheel bezijden de redelijkheid zijn.

Antwoord:

Nee, u heeft geen recht op vergoeding van gederfde winst, hiervoor zijn door ons geen eenduidige juridische richtlijnen gevonden

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
252

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 116

Vraag:

Ingeval van beursgenoteerde ondernemingen is sprake van aandelen aan toonder. die aandelen wisselen frequent van eigendom, althans dat is mogelijk. De onderneming is daarbij niet bekend of er personeelsleden van de Provincie zijn die belangen hebben in de onderneming en kan daarop ook geen invloed uitoefenen en is daarmee ook niet in staat de Provincie te verwittigen. Het komt inschrijver voor als een voorwaarde die u aan uw personeel of de bij u werkzame personen dient op te leggen in de vorm van

een meldingsregeling. Nogmaals het verzoek de bepaling te schrappen.

Antwoord:

Nee, opdrachtgever honoreert verzoek niet

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

253

Onderwerp:

nvi 1 - Ref. nr. 2

Vraag:

Uw antwoord op vraag 2 is Gegadigde niet duidelijk. In onze optiek zijn de opleidingen/certificaten die in vraag 2 beschreven worden geen certificaten die conform eisen Railalert zijn voorgeschreven. Betekent dit dat Gegadigden met het onderhoud en storingsherstel kunnen starten zonder dat zij zijn opgeleid voor het doen van onderhoud aan:

- Bombardier beveiliging inclusief assentellers ELS-95 en ELS-96(railcenter)
- Frauscher assentellers (opleiding leverancier)
- Wisselsteller WBN (railcenter en aanvullend opleiding leverancier)
- H&K beveiliging (opleiding leverancier)
- Ahob overwegen (railcenter)
- NSE Wissels (railcenter)
- Vetag lussen
- B-relais beveiligingen (railcenter)
- Spoor geometrie ingegoten baan
- Tensorex beweegbare afspanning
- Onderstation Siemens?

Antwoord:

"Nee. Indien het personeel van de opdrachtnemer nog niet over deze opleiding/certificaten beschikt zal het personeel van de opdrachtnemer deze opleidingen in de mobilisatiefase (transitie) moeten volgen, dan wel de benodigde certificaten behalen.

Mocht dit door toedoen van derde niet tijdig mogelijk zijn dan treedt de ON in overleg met OG."

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

254

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 10

Vraag:

Uw antwoord is niet helder voor Gegadigde. Wat bedoelt u exact met andere documenten in ondergenoemde zinssnede uit uw antwoord?

"Ook de werkzaamheden die benoemd zijn in andere documenten dan in de samenwerkings- en beheerovereenkomsten behoren tot de scope van de opdracht."

Kunt u uw antwoord op deze vraag verder verduidelijken?

Antwoord:

Alle uitvoeringswerkzaamheden die toebedeeld zijn aan de Provincie Utrecht maken deel uit van de scope van de opdracht.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
255

Onderwerp:
NvI 1 - Ref. nr. 9

Vraag:

Uw antwoord is niet helder voor Gegadigde. Wat bedoelt u exact met andere documenten in ondergenoemde zinssnede uit uw antwoord?

"Ook de werkzaamheden die benoemd zijn in andere documenten dan in de samenwerkings- en beheerovereenkomsten behoren tot de scope van de opdracht."

Kunt u uw antwoord op deze vraag verder verduidelijken?

Antwoord:

"Alle uitvoeringswerkzaamheden die opgenomen zijn in deze documenten en toebedeeld zijn aan de Provincie Utrecht maken deel uit van de scope van de opdracht.

Daar waar de OHD's en de BOK/SOK's strijdig zijn prevaleren de OHD'S. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
256

Onderwerp:
NvI 1 - Ref. nr. 5

Vraag:

Gegadigden hebben alleen voor IJsselstein kwantiteiten voor soorten vegetatie ontvangen. In het kader van level playing field verzoekt gegadigde aan OG om de kwantiteiten voor soorten vegetatie van de overige gebieden te leveren. Als Opdrachtgever deze niet kan leveren voor lijn 22 en de overige gebieden, wat mag gegadigde dan als uitgangspunt nemen voor de

prijsvorming?

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft deze informatie niet voor handen. Voor de prijsvorming kan gegadigde uitgaan van 3 maal de kwantiteiten die zijn opgegeven voor IJsselstein. In de mobilisatiefase zullen de daadwerkelijke kwantiteiten worden bepaald. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. Waarbij de ON dit moet onderbouwen middels een openboek calculatie.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
257

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 5

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat er op lijn 22 voor het groenbeheer meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan alleen maaien van de grasbaan? Zo ja, kunt u aangeven wat hier nog meer aan groenonderhoud moet worden uitgevoerd.

Antwoord:

"Zie antwoord op vraag 256.

Het groenonderhoud dat binnen de beheergrenzen ligt en dat bereikbaar is vanaf de spoorzijde dient te voldoen aan OHD 7.1. De uitzonderingen hierop staan beschreven in de SOK/BOK. Aanvullend dient er ook snoeiwerk uitgevoerd te worden aan enkele bomen (ca. 7 stuks) van UMC, waaronder 2 leilindes"

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
258

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 78

Vraag:

Begrijpt gegadigde goed dat de totale korting van geheel art. 4.9 maximaal 25% per maand kan zijn (dus niet bijvoorbeeld 50% per maand)?

Antwoord:

"De kortingen die kunnen worden opgelegd betreffen:

- Bij het niet voldoen aan KPI aanrijdtijd (overschrijding van het percentage) 25% korting van het maandbedrag behorende bij regel 8 in het prijzenblad;
- Bij het niet voldoen aan KPI Functiehersteltijd (overschrijding van het

percentage) 25 % korting van het maandbedrag behorende bij regel 9 in het prijzenblad.

Indien bij één onregelmatigheid zowel aan de KPI aanrijdtijd en aan de KPI functiehersteltijd niet wordt voldaan. Wordt voor de betreffende onregelmatigheid alleen de overschrijding van de KPI functiehersteltijd door ON geregistreerd/geteld. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

259

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 57

Vraag:

In een prijzenblad kan nooit uitputtend al het benodigde materieel worden beschreven. Gegadigde verzoekt OG wel om ook een regeling te treffen voor de verrekening van materieel wat niet op de tarievenlijst staat. Bijvoorbeeld: verrekening van werkelijk gemaakte kosten aangevuld met een vergoeding voor AKWR.

Antwoord:

Indien materieel nodig is wat niet voorkomt op het prijzenblad dan dient ON hier in voorkomende gevallen een meerwerk aanbieding voor in te dienen bij OG. Na goedkeuring van OG kan het betreffende materieel ingezet en gefactureerd worden conform de meerwerk afspraken.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

260

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 57

Vraag:

Gegadigde stelt voor de volgende machines toe te voegen aan het prijzenblad: unimog/groefzuiger, hoogwerker,.

Antwoord:

Deze machines zijn toegevoegd aan het prijzenblad

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

261

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 85

Vraag:

Uitstel van betaling drukt, ondanks dat het een opschorting is, erg zwaar op het werkkapitaal van ON is een erg zware maatregel. ON doet het verzoek deze vraag nogmaals in behandeling te nemen.

Antwoord:

"OG heeft bewust voor deze methode gekozen en realiseert zich dat deze methode een groot effect resorteert voor ON. Het is aan ON om te voorkomen in deze situatie terecht te komen.

Op het moment dat de tekortkoming aantoonbaar is opgelost wordt de opgeschorte betaling van het termijnbedrag direct betaalbaar gesteld. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
262

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 87

Vraag:

Externe oorzaken zijn in de optiek van Gegadigde oorzaken die buiten de schuld en beheersmogelijkheden van ON liggen. Bijvoorbeeld aanrijdingen, vandalisme, extreem weer, blikseminslag, onregelmatigheden vanuit projecten van derden, etc. Kunt u met deze uitleg de vraag opnieuw in behandeling nemen?

Antwoord:

De KPI Functiehersteltijd geldt niet voor aanrijdingen, extreem weer, blikseminslag, onregelmatigheden vanuit projecten van derden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
263

Onderwerp:

NvI 1 - Ref. nr. 89

Vraag:

Uitstel van betaling drukt, ondanks dat het een opschorting is, erg zwaar op het werkkapitaal van ON is een erg zware maatregel. ON doet het verzoek deze vraag nogmaals in behandeling te nemen.

Antwoord:

OG heeft bewust voor deze methode gekozen en realiseert zich dat deze methode een groot effect resorteert voor ON. Het is aan ON om te

voorkomen in deze situatie terecht te komen.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 264
Onderwerp: NvI 1 - Ref. nr. 90

Vraag:

Voorstel: Bij een een storingsreductie van meer dan 10% ten opzichte van de betreffende maand in het jaar voorafgaande aan de start van de Overeenkomst, wordt een overschrijding van respectievelijk 15% en 30% geaccepteerd.

Antwoord:

Uw voorstel wordt niet overgenomen.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 265
Onderwerp: NvI 1 - Ref. nr. 91

Vraag:

Voorstel voor terugverdienen korting (toevoeging aan Ovk 4.9): wanneer opdrachtnemer in de Opvolgende 2 maanden wel aan de betreffende KPI voldoet waarop zij een korting heeft gekregen, dan krijgt Opdrachtnemer alsnog de resterende 25% van de maand daarvoor betaald.

Antwoord:

De opdrachtnemer kan de korting terugverdienen indien er voor 4 direct aansluitende maanden aan de betreffende KPI wordt voldaan.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 266
Onderwerp: Lijst met assets 19 november - algemeen

Vraag:

In deze meegestuurde lijst staan assets die conform vraagspecificatie 1.3.1 (SBS) niet in de scope vallen. (bijvoorbeeld blusvoorzieningen) Begrijpt gegadigde goed dat deze objecten dus niet meegenomen hoeven te worden

voor de prijsvorming?

Antwoord:

"Nee. De SBS is continu in ontwikkeling.

Indien objecten wel staan opgenomen in de specifiekere scopeafbakening [bijlage B – Lijst met assets] vallen ook deze binnen de scope zoals bijvoorbeeld de blusvoorzieningen. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

267

Onderwerp:

Lijst met assets 19 november - Inspectiepaden

Vraag:

Begrijpt gegadigde goed dat zij voor haar prijsvorming uit moet gaan van 35 kilometer pad, omdat de meegestuurde lijst incompleet is? Zo niet kan OG dit verduidelijken?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

268

Onderwerp:

Lijst met assets 19 nov 2021 + - tabblad verlichting

Vraag:

Verlichting komt op diverse plekken in de SBS voor. Dit tabblad geeft uiterst summiere informatie over de aard van de verlichting welke dit betreft. Kun u aangeven wat voor soort verlichting hoort bij de in de tabblad benoemde aantallen op geocode 928 (150 stuks) en 138 (300 stuks) en kunt u aangeven in hoeverre onderhoud aan deze verlichting in de scope zit?

Antwoord:

"Betreft lampen op hoogte zowel op portalen/masten als lijnverlichting boven de schouwspaden voor geo 928.

Betreffende geo 138 lampen op hoogte aan portalen/masten en onder kunstwerken. Onderhoud staat aangegeven in OHD 7.3 par 4.1 en is onderdeel van de scope."

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

269

Onderwerp:

Lijst met assets 19 nov 2021 + - hekwerken

Vraag:

Bij veel hekwerken staat Km van en/of KM. Mag gegadigde voor de lengte van de hekwerken uitgaan van kolom G van het betreffende Excel blad? (let op dat hier soms bijzonder korte lengtes staan).

Antwoord:

ON dient uit te gaan van kolom G voor de lengte.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

270

Onderwerp:

Lijst met assets 19 nov 2021 + - gele cellen

Vraag:

In diverse tabbladen, i.i.g. spoor, inspectiepad, borden en bakens, bovenleiding en overspanningsbeveiliging staan geel gearceerde cellen opgenomen. Begrijpt gegadigde goed dat de inhoud van deze cellen moet worden gebruikt als uitgangspunt voor de prijsvorming voor de betreffende objectgroepen? Zo niet kan Opdrachtgever dit verduidelijken?

Antwoord:

"Ja, deze dient als uitgangspunt te worden gehanteerd voor de prijsvorming.

Indien later blijkt dat objectkwantiteiten anders zijn dan opgenomen in de aanbestedingsdocumenten kan ON hiervoor een verzoek tot wijziging indienen. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

271

Onderwerp:

Lijst met assets 19 nov 2021 + - Energievoorziening/LVI

Vraag:

De taak: Inspectie laagspanningsverdeelinrichting komt bij 2 assetgroepen (gebouwen+kasten) voor. Kan opdrachtgever per assetgroep de aantallen opgeven?

Antwoord:

Voor de kasten zijn er 55 stuks, gebouwen betreft dit 15 stuks.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
272

Onderwerp:
Beheerovk Uithoflijn Uithofgebied - art. 3.2

Vraag:

Kan OG aanvullend aan voorgaande vraag van Gegadigde over de Beheer Ovk Uithoflijn Uithofgebied aangeven wat zij in het kader van het beheer van punten b, c, d, e, f en g in haar prijs moet opnemen wanneer dit beheer onder de scope van haar opdracht valt? Zodanig dat iedere gegadigde dezelfde scope afprijst.

Antwoord:

In deze bepalingen dient de SBS als uitgangspunt te worden gehanteerd.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
273

Onderwerp:
Beheerovk Uithoflijn Uithofgebied - art. 3.2

Vraag:

In dit artikel worden een aantal beheerverantwoordelijkheden van de Provincie benoemd. Hierbij worden ook onderdelen benoemd die conform de scopeverdeling conform de SBS niet tot de scope van het contract zouden horen. Kan OG aangeven of tot de scope van de opdracht de volgende in de beheeroverkomst benoemde beheertaken behoren: b) bushaltes,abri's, verlichting, c) kabels en leidingen van o.a. reizigersinformatie panelen, d) brandblusvoorzieningen, e) rioleringskolken, f) verlichting van bus en tramhaltes, g) winterdiensten?

Antwoord:

In deze bepalingen dient de SBS als uitgangspunt te worden gehanteerd. Coördinatie winterdienst valt binnen scope. Voor de overrijdbare trambaan Heidelberglaan en Adema van Scheltemabaan heeft OG een contract met de firma Agterberg voor het strooien en schuiven.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
274

Onderwerp:
Beheerovk Uithoflijn Stationsgebied en UithofgebiedBijlagen

Vraag:

De bijlagen behorend bij beheerovk Uithoflijn Stationsgebied zijn hetzelfde als bij beheersovk Uithoflijn Uithofgebied. Wij missen hierin enkele tekeningen die de beheergrenzen aangeven. Wij zien bij beiden alleen tekening 8, 9 en 10. Wij missen tekening 1 t/m 7. Kunt u deze verstrekken?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

275

Onderwerp:

Beheerovk Uithoflijn Stationsgebied en Uithofgebiedalgemeen

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel brandblusvoorzieningen in aantallen en afmetingen binnen de scope zitten? Kunt u memo Bluswatervoorzieningen Uithoflijn van 6 februari 2020 verstrekken als uitgangspunt voor gegadigden?

Antwoord:

Zie document: Overzicht bluswatervoorzieningen.pdf

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

276

Onderwerp:

Beheerovk Uithoflijn Stationsgebied - art. 3.2

Vraag:

Kan OG aanvullend op voorgaande vraag van Gegadigde over de Beheer Ovk Uithoflijn Stationsgebied aangeven wat zij in het kader van het beheer van punten c,d,f,h,i, j en k in haar prijs moet opnemen wanneer dit beheer onder de scope van haar opdracht valt? Zodanig dat iedere gegadigde dezelfde scope afprijst.

Antwoord:

In deze bepalingen dient de SBS als uitgangspunt te worden gehanteerd.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

277

Beheerovk Uithoflijn Stationsgebied - art. 3.2

Vraag:

In dit artikel worden een aantal beheerverantwoordelijkheden van de Provincie benoemd. Hierbij worden ook onderdelen benoemd die conform de scopeverdeling conform de SBS niet tot de scope van het contract zouden horen. Kan OG aangeven of tot de scope van de opdracht de volgende in de beheeroverkomst benoemde beheertaken behoren: c) bushaltes,abri's, verlichting, d) reizigersinformatie panelen, f) brandblusvoorzieningen, h) rioleringskolken, i) verlichting van bus en tramhaltes, j) winterdiensten, k) halte UCC, m) de overkluizing op het Smakkelaarsveld?

Antwoord:

In deze bepalingen dient de SBS als uitgangspunt te worden gehanteerd. volgende punten vallen buiten scope c, d, i en k.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

278

Onderwerp:

Beheerovereenkomst UU - art. 6.1

Vraag:

Deze beheerovereenkomst loopt 31-12-2021 af. Wanneer gegadigden dit documenten toch moeten meenemen als basis voor de prijsvorming, kan OG in het kader van het level playing field dan zo duidelijk mogelijk aangeven welke werkzaamheden Gegadigden exact moeten afprijzen.

Antwoord:

Voor de prijsbepaling kan de ON ervanuit gaan dat de overeenkomst verlengd wordt.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

279

Onderwerp:

Beheerovereenkomst UU - art. 6.1

Vraag:

Deze beheerovereenkomst loopt 31-12-2021 af. Kan OG bevestigen dat deze hiermee niet meer van toepassing is voor het nieuw af te sluiten contract?

Antwoord:

Voor de prijsbepaling kan de ON ervanuit gaan dat de overeenkomst verlengd wordt.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 280
Onderwerp: Beheerovereenkomst UMC - art. 6.1

Vraag:

Deze beheerovereenkomst loopt 31-12-2021 af. Wanneer gegadigden dit documenten toch moeten meenemen als basis voor de prijsvorming, kan OG in het kader van het level playing field dan zo duidelijk mogelijk aangeven welke werkzaamheden Gegadigden exact moeten afprijzen.

Antwoord:

Voor de prijsbepaling kan de ON ervanuit gaan dat de overeenkomst verlengd wordt. Echter geldt deze alleen voor groenonderhoud UMC heeft aangegeven gebouw onderhoud zelf uit te voeren vanaf 01-01-2022.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 281
Onderwerp: Beheerovereenkomst UMC - art. 6.1

Vraag:

Deze beheerovereenkomst loopt 31-12-2021 af. Kan OG bevestigen dat deze hiermee niet meer van toepassing is voor het nieuw af te sluiten contract?

Antwoord:

Voor de prijsbepaling kan de ON ervanuit gaan dat de overeenkomst verlengd wordt. Echter geldt deze alleen voor groenonderhoud UMC heeft aangegeven gebouw onderhoud zelf uit te voeren vanaf 01-01-2022.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 282
Onderwerp: Beheerovereenkomst HNK-NSI - Overeenkomst

Vraag:

ON ziet in deze overeenkomst geen onderdelen die relevant zijn voor de prijsvorming van onderhavige opdracht. Kan OG dit bevestigen? Zo nee, kan u dan aangeven welke onderdelen mee moeten worden genomen in welk

onderdeel van de prijs?

Antwoord:

Dat is correct, deze zijn niet relevant voor de prijsvorming.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
283

Onderwerp:

Beheerovereenkomst HNK-NSI - Offerte

Vraag:

Bij deze beheerovereenkomst zijn diverse offertes toegevoegd. Kan OG bevestigen dat deze in opdracht zijn gegeven en dat deze in ieder geval nu niet relevant zijn voor de prijsvorming van onderhavige opdracht?

Antwoord:

Dat is correct, deze zijn niet relevant voor de prijsvorming.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
284

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Gezien het grote aantal openstaande vragen voorziet gegadigde dat zij op een aantal antwoorden nog vervolgvragen zal gaan hebben. Daarom verzoeken wij met klem om nog een derde vragenronde in de procedure op te nemen.

Antwoord:

OG acht twee vragenrondes voor een aanbestedingstraject van deze aard en omvang proportioneel en is derhalve niet voornemens nog een derde ronde toe te voegen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
285

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, flowchart blz. 12

Vraag:

In het groene gedeelte staat, nadat de vaste som is vastgesteld (blauw), het uitvoeren van correctief onderhoud als onderdeel van de vaste som. Kunt u

dit verduidelijken? Naar ons idee valt het correctief onderhoud grotendeels onder "schade en werkzaamheden uit inspecties", wat onderdeel is van de variabele vergoeding

Antwoord:

De opdrachtnemer dient een volledige storings- en calamiteitendienst in te richten die voldoet aan de eisen in de vraagspecificatie. Deze inrichting en inzet van deze storings- en calamiteitendienst die verantwoordelijk is voor het herstellen van alle onregelmatigheden dient onderdeel te zijn van de vaste vergoeding. Alleen voor uitzonderlijke gevallen zoals aanrijdingen en ontsporingen of schades veroorzaakt door derden is een aanvullende vergoeding mogelijk indien er aantoonbaar aanvullende personele inzet is geweest en het herstel niet kon worden uitgevoerd door de storingsdienst die reeds wordt vergoed door de vaste vergoeding. "Indien het een kleine schade betreft en de schade hersteld is door de storingsdienst als UO of DOT en er is geen aanvullende personeelsinzet hiervoor nodig geweest vanuit de opdrachtgever maken de kosten deel uit van de vaste maandelijkse vergoeding. Indien het een grote schade betreft en er direct tot tijdelijk herstel moet worden overgegaan en hiervoor aanvullende personeelsinzet nodig is wordt dit afgerekend middels de tarieven die zijn opgegeven in het prijzenblad. Indien de werkzaamheden niet direct worden uitgevoerd en zullen worden ingepland zal de opdrachtnemer een kostenspecificatie opstellen en hierbij de tarieven hanteren zoals die zijn opgegeven in het prijzenblad.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
286

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1, antwoord vraag 5

Vraag:

Dient bij het maaien van de grasbaan van lijn 22 het maaisel te worden afgevoerd of mag dit blijven liggen?

Antwoord:

Er dient voldaan te worden aan OHD 7.1

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
287

Onderwerp:
Onderhoudsplan

Vraag:

Kunnen de kosten voor het afvoeren van het (zwerf)vuil die ontstaan bij de diverse werkzaamheden (inclusief reinigen afvoeren, groeven enzovoorts) aan de hand van de weeg/stortbonnen worden verrekend? Het is op dit moment niet in te schatten hoeveel vuil hierbij vrij komt en wij kunnen dit ook niet beïnvloeden

Antwoord:

Nee, dit wordt geacht onderdeel van de vaste som te zijn afgeprijsd.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
288

Onderwerp:

OHD 7.1, paragraaf 4.4

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de herstelkosten bij onregelmatigheden en/of acuut gevaar (zoals in dit OHD benoemd) veroorzaakt door een boom op terrein van derden kunnen worden verrekend?

Antwoord:

Ja, deze zijn verrekenbaar.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
289

Onderwerp:

OHD 7.1, paragraaf 4.2

Vraag:

Kunt u de inventarisatie van dit jaar m.b.t. de invasieve exoten verstrekken? Indien dit niet mogelijk is verzoeken wij u een uitgangspunt te geven voor het aantal locaties en oppervlakte met invasieve exoten die op deze wijze dienen te worden onderhouden, danwel om deze activiteit verrekenbaar te maken.

Antwoord:

Inventarisatie delen is niet mogelijk, conform OHD 7.1 par 4.2 zijn deze activiteiten verrekenbaar via de variabele vergoeding.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

290

AIV, artikel 17

Vraag:

In hoeverre is gegadigde aansprakelijkheid voor (verborgen) gebreken na oplevering, al dan niet in het kader van deze garanties? Er is naar mening van gegadigde geen sprake van leveringen daar alle relevante materialen door OG worden geleverd?

Antwoord:

"Deze garantieverplichting is van toepassing op geleverde zaken door Opdrachtnemer.
"

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**
291**Onderwerp:**

Nota van Inlichtingen 1, antwoord vraag 159

Vraag:

De hier opgenomen aansprakelijkheidsclausule is onevenredig hoog ten opzichte van de beoogde aanneemsom. Wij verzoeken u daarom nogmaals om deze significant te reduceren zodat deze clausule wel in verhouding staat tot de beoogde aanneemsom

Antwoord:

Opdrachtgever acht deze aansprakelijkheidsclausule proportioneel gezien de omvang en (technische) complexiteit van het te beheren areaal en zal deze clausule niet wijzigen.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**
292**Onderwerp:**

Bodemaspecten

Vraag:

Er is ON onvoldoende bekend omtrent aan te treffen bodemaspecten, zoals (niet gelimiteerd) of OG verantwoordelijk is voor bijzondere condities omtrent bouw- en/of werkterrein, geotechniek (geologie, hydrologie etc.), vervuiling, obstakels / bestaande constructies, NGE, kabels & leidingen, archeologie, flora & fauna. Kunt u bevestigen dat bovenstaande zaken (niet limitatief) voor risico van OG zijn?

Antwoord:

Er is geen reden om aan te nemen dat er speciale voorzieningen benodigd zijn voor bodemaspecten, maar als die voorkomen zijn deze voor risico OG.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
293

Onderwerp:
Vraagspecificatie par. 6.4.1

Vraag:

Hoe ver reikt de vergunningenplicht van ON? Welke vergunningen door OG worden geregeld en welke door ON (Demarcatie).

Antwoord:

Bij OG zijn de volgende vergunningen bekend: werkvergunningen en de WijT vergunning. De inschrijver dient zelf verder te onderzoeken welke vergunningen benodigd zijn. Alle vergunningen dienen te worden geregeld /aangevraagd door ON.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
294

Onderwerp:
AIV Artikel 10.2d

Vraag:

OG wordt verzocht deze bepaling te schrappen dan wel te beperken tot situaties waarin de bewuste wijziging de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden redelijkerwijs in gevaar zou brengen

Antwoord:

OG brengt geen wijzigingen aan in de Algemene Inkoop Voorwaarden, maar is bereid de toepassing te beperken tot situaties waarin de wijziging de bewuste wijziging de uitvoering en/of voortgang van de werkzaamheden redelijkerwijs negatief kan beïnvloeden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
295

Onderwerp:
AIV Artikel 10.1

Vraag:

"Volgens art. 10.1 kunnen beide partijen ontbinden in geval van verzuim

(een toerekenbare tekortkoming die niet binnen een redelijke termijn na de ingebrekestelling is hersteld). Dit is in lijn met het Burgerlijk Wetboek. Verschil is wel dat de benadeelde partij dan recht heeft op schadevergoeding, terwijl art. 10.5 van de AIV bepaalt dat ON in geval van ontbinding geen recht heeft op schadevergoeding. Dus ook niet bij verzuim van OG.

Vraag: OG wordt verzocht artikel 10.5 zodanig aan te passen dat deze bepaling niet geldt indien ontbinding het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van OG."

Antwoord:

Dit voorstel van de inschrijver wordt niet overgenomen. Ook in het geval van ontbinding van de overeenkomst dient de opdrachtgever de beschikking te hebben over het genoemde gebruiksrecht. Het gebruiksrecht blijft dan ook te allen tijde buiten de ongedaanmakingsverbintenis die ontstaat in geval van de ontbinding.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
296

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad §4.3.1

Vraag:

U vraagt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, echter deze is specifiek bedoeld voor dienstverleners zoals architecten, constructeurs maar ook advocaten en artsen. Een bouwbedrijf zoals gegadigde kan zo'n verzekering dus niet inkopen. De tegenhanger hiervan is Bouw Ontwerp Verzekering (PI), eigenlijk de tegenhanger van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering maar dan bedoeld voor een ontwerpende bouwer. Aangezien er echter geen sprake is van ontwerpwerkzaamheden binnen dit Werk, lijkt een dergelijke verzekering ons voor dit werk niet relevant. Wij verzoeken u dan ook om deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

De eis voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is komen te vervallen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
297

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 4.3.2.2

Vraag:

U vraagt om een certificering volgens ISO45001 of gelijkwaardig. Indien gegadigde niet beschikt over deze certificering, accepteert u dan een certificering op de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder), niveau 3 of hoger als gelijkwaardig?

Antwoord:

"Nee, een certificering op de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder), niveau 4 wordt als gelijkwaardig geaccepteerd.

Indien de inschrijver niet over deze certificering of gelijkwaardig beschikt dient deze binnen een jaar na aanvang van de opdracht te worden behaald.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
298

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 4.3.2.2

Vraag:

U vraagt om een certificering volgens ISO14001 of gelijkwaardig. In het geval gegadigde niet beschikt over deze certificering, accepteert u een gelijkwaardigheidsverklaring?

Antwoord:

Akkoord, indien een gelijkswaardigheidsverklaring wordt afgegeven door een daartoe erkende accrediterende instantie.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
299

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par 1.6

Vraag:

Wat wordt er exact verstaan onder de “Transitieperiode 7 februari 2022 – 5 juni 2022”? En wat wordt gedurende deze periode verwacht van de Inschrijvende partij?

Antwoord:

Onder de transitieperiode wordt voor de ON de mobilisatieperiode verstaan. De doelstelling is om in de mobilisatie periode de Opdrachtnemer de mogelijkheid te geven om de informatie waarop de inschrijving is gebaseerd te verifiëren en de voorbereidingen te treffen die noodzakelijk zijn voor de uitvoeringsfase. Tijdens deze periode worden de uitvoeringswerkzaamheden nog uitgevoerd door de huidige ON. Wat tijdens de de periode verwacht

wordt van ON staat beschreven in 6.8.1 van de vraagspecificatie. Ook de in overige in de mobilisatie periode te realiseren activiteiten uit de vraagspecificatie dienen door de ON te worden uitgevoerd. Zie voor de op te leveren dossiers ook bijlage 1 van de overeenkomst

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
300

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.4

Vraag:

Wij begrijpen dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de interpretatie van de stukken. Echter mag de opdrachtnemer er wel vanuit gaan dat bij het contract meegeleverde informatie juist is, onverminderd onze precontractuele waarschuwingsplicht. De opdrachtgever heeft immers meer tijd gehad de stukken te controleren op tegenstrijdigheden en onjuistheden welke redelijkerwijs geconstateerd konden worden dan dat de opdrachtnemer hier in de doorlooptijd van de tender de tijd voor heeft. Wij verzoeken u deze interpretatie te bevestigen.

Antwoord:

Het is vanzelfsprekend dat Opdrachtgever het maximale heeft gedaan om onjuistheden in de stukken te voorkomen. Opdrachtgever kan van opdrachtnemer niet meer verlangen dan de precontractuele waarschuwingsplicht.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
301

Onderwerp:
Social return

Vraag:

Social return: Gezien de complexiteit en contract van het werk is er een hoge arbeidscomponent. Wij achten het social return component van 5% van de aanneemsom niet haalbaar gezien de complexiteit van het werk en beschikbaarheid van kandidaten. Wij verzoeken u om dit percentage naar een gangbaarder percentage van 5% van de loonsom te brengen, maar het liefst zelfs naar 2% van de loonsom.

Antwoord:

Het percentage is vastgesteld op 5% van de loonsom van de opdracht, als dat ergens in de stukken anders vermeld staat dan is dat een fout van de aanbestedende dienst. U dient derhalve uit te gaan van 5% van de loonsom

van de opdracht voor het bepalen van de social return component.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
302

Onderwerp:
COVID-19/Corona

Vraag:

"Wij verzoeken u de Coronaclausule van Bouwend Nederland op te nemen in de Overeenkomst:

Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst.

De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs voor het werk resp. het (meerjarig) onderhoud.

Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de op-drachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging.

Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanneemsom/prijs en de opdrachtnemer deze niet had kunnen en niet behoefde te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald par. 11 lid 1 tot en met lid 3 UAV-GC 2005, dan wel in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in par. 6 lid 11 tot en met lid 13 UAV 2012"

Antwoord:

Deze bepaling wordt niet overgenomen. Zowel opdrachtgever als inschrijvers zijn inmiddels bekend met de consequenties van de huidige varianten van het Corona-virus, en de daartoe noodzakelijke beschermingsmaatregelen. U dient dus uit te gaan van de huidige stand van zaken met betrekking tot het corona virus. Mochten zich in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voordoen dan worden daarvoor passende maatregelen genomen via de meer/minder werk procedure

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
303

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.2.2

Vraag:

U geeft in artikel AL §3.2-2, blz. 16 aan dat inschrijvende partijen geen recht

hebben op tegemoetkoming in de kosten voor het doen van een aanbieding. Wij verwijzen u in dit kader naar paragraaf 3.8A van de Gids Proportionaliteit en verzoeken u, in lijn met de aanbestedingswet artikel 1.10 sub g, een redelijke vergoeding toe te kennen als tegemoetkoming van de hoge kosten voor de inschrijving. Een vergoeding van ten minste € 25.000 achten wij in dit kader minimaal redelijk. Indien u hier niet mee instemt dan vragen wij u om uw standpunt te motiveren.

Antwoord:

Er wordt een tegoedkomende vergoeding gegeven van € 10.000,- voor de verliezende inschrijvers mits de inschrijvingen voldoen aan uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en het kwalitatieve deel van de inschrijving wordt beoordeeld op minimaal een 6.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

304

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

De UAV-GC 2005 wordt nergens expliciet benoemd en is ook niet opgenomen in de rangorde, zoals vermeld in de OVK §1.2, blz. 1 (alook niet in de AL §3.5-10, blz. 19). OG wordt verzocht om de UAV-GC 2005 op te nemen onder bullet 'Vraagspecificatie inclusief bijlagen (Bijlage 3)'. Indien u hier niet mee instemt vragen wij u om uw standpunt te motiveren

Antwoord:

Het gaat bij deze aanbesteding niet om een contract voor Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) waarbij de UAV-GC 2005 een aangewezen contractvorm zou kunnen zijn, maar om een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer op basis van regie door de opdrachtgever wordt betaald. Om die reden is gekozen voor de classificatie als dienst en is dus de UAV-GC in zijn geheel niet van toepassing op deze overeenkomst maar wordt gewerkt conform de AIV van Opdrachtgever

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

305

Onderwerp:

NvI 1, antwoord vraag 58

Vraag:

Uw stelling is onjuist, daar materieel ingezet wordt inclusief specifiek opgeleed bedieningspersoneel zijn hier ook personeelskosten bij inbegrepen

en daarmee dus ook toeslagen. Tevens zijn nacht- en weekeindtarieven hoger vanwege de marktwerking (grotere vraag naar nacht- en weekeindwerk). Wij verzoeken u dus om dit aan te passen.

Antwoord:

In het prijzenblad is een regel toegevoegd voor bedieningspersoneel (regel 24 invoersheet), zodat voor personeel wel rekening gehouden kan worden met avond en weekendtoeslagen. Hiermee wordt aan uw verzoek naar mening van de aanbestedende dienst voldoende tegemoetgekomen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
306

Onderwerp:

NvI 1, antwoord vraag 57 en 168

Vraag:

Wij achten dit niet redelijk. Wij kunnen niet uitputtend voorspellen welk gespecialiseerd personeel of materieel nodig is gedurende de looptijd van het contract, zeker niet als het gaat om herstel van grote of complexe schades. Er zijn immers honderden materieeltypen en combinaties mogelijk, die onmogelijk allemaal in de lijst kunnen worden opgenomen. Dit zou betekenen dat wij dergelijke zaken op eigen kosten moeten herstellen. Hetzelfde geldt voor eventuele onderaanneming van specialistische werkzaamheden. Wij verzoeken u dan ook een regeling te treffen voor situaties waarbij de werkzaamheden redelijkerwijs niet kunnen worden uitgevoerd met het in de Prijslijst opgenomen materieel en personeel.

Antwoord:

Hiervoor is de regeling VTW beschikbaar.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
307

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par 5.3.1

Vraag:

3e bullit (criterium): Wat verwacht OG aanvullend op de verplichting terugmelding in het OMS?

Antwoord:

Verbeteringen, actualisatie van assets en bijbehorende assetkenmerken in het OMS.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
308

Onderwerp:
Lijst met assets

Vraag:

Ontsluit de opdrachtgever naast de lijst met assets in de realisatiefase nog op andere manieren informatie m.b.t. de assets, zoals bijvoorbeeld een GIS-omgeving?

Antwoord:

ON krijgt in de realisatiefase toegang tot ons GIS systeem en een toegang tot ons OMS waarin assets respectievelijk geografisch en administratief worden ontsloten.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
309

Onderwerp:
Vraagspecificatie par 6.7.1.1

Vraag:

Op welke wijze wordt de toegang tot het OMS geregeld? Is dit webbased of via een te installeren (desktop)applicatie, en is hierbij mobiel gebruik voorzien?

Antwoord:

ON krijgt toegang via een WebGUI (webbased) en via SAPGUI logon (desktop). Mobiel gebruik is voorzien in de mobiele applicatie.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
310

Onderwerp:
AIV, artikel 9.6

Vraag:

Wij menen dat artikel 9.6 erg ruim geformuleerd is. Wij verzoeken u deze bepaling als volgt te wijzigen: 'Alle in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de provincie heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde lid, komen voor rekening van de opdrachtnemer, met

inachtneming van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel.'

Antwoord:

Het voorstel van de inschrijver wordt overgenomen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

311

Onderwerp:

Overeenkomst, artikel 10.4

Vraag:

"Op grond van dit artikel kan opdrachtgever de overeenkomst, onder omstandigheden, laten uitvoeren door een derde voor rekening van opdrachtnemer. Ons inziens is de bewoording ""voor rekening van opdrachtnemer"" onredelijk. Dit heeft immers tot gevolg dat opdrachtnemer onbeperkt de kosten van deze derde dient te vergoeden. Ons inziens zijn de (meer)kosten van deze, door de opdrachtgever ingeschakelde, derde aan te merken als schade van opdrachtgever. Deze schade kan opdrachtgever reeds verhalen op grond van de overige bepalingen van artikel 7 van de Overeenkomst met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking. Daarnaast willen wij erop wijzen dat indien de opdracht door een tekortkoming in de nakoming van opdrachtnemer uitgevoerd dient te worden door een derde, de provincie alleen schade heeft wanneer deze derde duurder is dan hetgeen de provincie had moeten betalen wanneer de opdracht was uitgevoerd door opdrachtnemer. Aangezien het huidige artikel leidt tot een verplichting voor opdrachtnemer om de kosten van een derde onbeperkt te vergoeden vragen wij u de bewoording ""[...] voor rekening van en [...]"" te schrappen. Zoals gezegd kan schade (waaronder (meer)kosten van derden) op opdrachtnemer verhaald worden op grond van artikel 7. Kunt u instemmen met het door ons voorgestelde? Zo nee, kunt u aangeven waarom u het redelijk acht dat opdrachtnemer de kosten van een derde onbeperkt dient te vergoeden?"

Antwoord:

Het voorstel van de inschrijver wordt overgenomen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

312

Onderwerp:

Overeenkomst, artikel 10.3

Vraag:

In welk opzicht kunnen files aan Opdrachtnemer worden toegerekend?

Gegadigde verzoekt tot verwijderen van ‘files’ uit dit artikel.

Antwoord:

Niet akkoord. Opdrachtnemer is verantwoordelijk om tijdig op locatie te zijn.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
313

Onderwerp:

Overeenkomst, artikel 4.10

Vraag:

Zevende bullet: verzoek om volgende tekst toe te voegen aan het slot van de zin: ..., tenzij blijkt dat de opschorting heeft plaatsgevonden op – achteraf bezien – onjuiste en/of onrechtmatige gronden.

Antwoord:

Uw voorstel wordt niet overgenomen, bij bullet 4 is aangegeven onder welke omstandigheden opschorting plaatsvindt. Als opschorting niet correct is toepast zijn aan opschorting gerelateerde artikelen ook niet meer van toepassing.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
314

Onderwerp:

Overeenkomst, artikel 4.10

Vraag:

Vijfde bullet: ‘naar het oordeel van de Opdrachtgever’ geeft laatstgenoemde alle ruimte om op subjectieve gronden betaling op te schorten. Gegadigde stelt in dat kader voor om ‘naar het oordeel van de Opdrachtgever’ te vervangen in ‘naar objectief en in redelijkheid bepaalbare maatstaven’. Tevens stelt gegadigde voor om de tekst ‘en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost te vervangen in ‘en die tekortkoming niet binnen een redelijke termijn van tenminste 10 werkdagen is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost’.

Antwoord:

Het voorstel van de inschrijver wordt overgenomen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
315

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 4.10

Vraag:

Derde bullet: 'naar het oordeel van de Opdrachtgever' geeft laatstgenoemde alle ruimte om op subjectieve gronden betaling op te schorten. Gegadigde stelt in dat kader voor om 'naar het oordeel van de Opdrachtgever' te vervangen in 'naar objectief en in redelijkheid bepaalbare maatstaven'. Tevens stelt gegadigde voor om de tekst 'en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost te vervangen in 'en die tekortkoming niet binnen een redelijke termijn van tenminste 10 werkdagen is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost'.

Antwoord:

Het voorstel van de inschrijver wordt overgenomen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
316

Onderwerp:
Onderhoudsplan, taak "Inspectie NSE (HS)" (6-maandelijks)

Vraag:

In het onderhoudsvoorschrift van de NSE steller wordt geen 6-maandelijks onderhoud benoemd, alleen 12-maandelijks. Kunt u aangeven welke activiteiten u bij de 6-maandelijkse onderhoudsbeurt verwacht?

Antwoord:

Nee dat is niet van belang stellers zullen in de vernieuwing Nieuwegein Centrum vervangen worden door Unistar stellers.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
317

Onderwerp:
Onderhoudsplan, taak "Inspectie Contec" (6- en 24-maandelijks)

Vraag:

In het onderhoudsvoorschrift van Contec wordt geen onderscheid tussen 6- en 24-maandelijks onderhoud benoemd. Kunt u aangeven welke activiteiten u respectievelijk bij de 6- en 24-maandelijkse onderhoudsbeurt verwacht?

Antwoord:

Vervangend document wordt beschikbaar gesteld (voestalpine_Handbuch_UNISTAR HR_Utrecht_nl_vers.1.0.0), hierin staat

duidelijk waar de inspecties aan dienen te voldoen. Het onderhoudsplan is aangepast naar hetgeen gesteld in dit document.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

318

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "onderhoud tractiegeleider" (24- en 72-maandelijkse onderhoud)

Vraag:

In de lijst met assets staan slechts 4 geleiders benoemd. Het lijkt ons dat er meer geleiders aanwezig zijn, kunt u het juiste aantal verstrekken?

Antwoord:

ON dient uit te gaan van 21 stuks voor de prijsvorming.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

319

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "onderhoud tractiegeleider" (24- en 72-maandelijkse onderhoud)

Vraag:

In OHD3.3 en bijlagen wordt geen onderscheid tussen 12- en 72-maandelijkse onderhoud benoemd. Kunt u aangeven welke activiteiten u respectievelijk bij de 24- en 72-maandelijkse onderhoudsbeurt verwacht?

Antwoord:

"Voor de prijsvorming mag uitgegaan worden van het volgende:
24 maandelijks; Proefschakelen van de installatie, visuele controle op o.a. verontreiniging en vervuiling.

72 maandelijks; Reinigen van de installatie, vervuiling en stof verwijderen.,
beveiligingen meten.
"

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

320

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "onderhoud armatuur op hoogte (spanningsloos)" (12- en 36-maandelijkse onderhoud)

Vraag:

In OHD 3.2 is thans alleen toestand afhankelijk onderhoud van de verlichting beschreven. Welk onderhoud verwacht u dat in het kader van deze beurten aan de verlichting wordt uitgevoerd?

Antwoord:

Deze onderhoudstaak met de 12 maandelijkse frequentie betreft visuele inspectie deze zal niet op hoogte zijn en zonder spanningsloos stelling. De onderhoudstaak met de 36 maandelijkse frequentie betreft op hoogte met spanningsloos stelling. De onderhoudstaak is nu anders omschreven in het onderhoudsplan: Onderhoud armatuur op hoogte (spanningsloos).

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

321

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Olie- en gasanalyse"

Vraag:

In OHD3.3. wordt expliciet aangegeven dat de oliebonstering door de opdrachtgever in eigen regie wordt uitgevoerd. Betekent dit dat deze taak in het OHP kan komen te vervallen?

Antwoord:

Deze aanneme is niet juist, De laatste zin in OHD 3.3 blz 6 par 4.1 komt te vervallen. Deze activiteit dient opgenomen te worden als taak binnen de scope.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

322

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Onderhoud HVI overig (SVS, Xiria, Siemens)" (12- en 60-maandelijks onderhoud)

Vraag:

In de lijst met assets is tevens een HVI van het fabricaat Schneider benoemd met maar liefst 15 velden (TS Westraven). Deze wordt in de onderhoudsdocumentatie niet benoemd. Is dit wellicht een HVI van de netbeheerder die geen onderdeel van de scope uitmaakt? Indien deze HVI wel tot de scope behoort, kunt u de onderhoudsvoorschriften verstrekken en aangeven of - en eventueel onder welke voorwaarden - hier ten behoeve van het onderhoud kan worden geschakeld?

Antwoord:

Deze is onderdeel van de scope. De onderhoudsvoorschriften worden verstrekt zie document: Maintenance guide Prem set Schneider electric.pdf

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

323

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Onderhoud HVI overig (SVS, Xiria, Siemens)" (12- en 60-maandelijks onderhoud)

Vraag:

In OHD3.3 wordt voor het onderhoud van de Xiria en Siemens installaties verwezen naar de leveranciersinformatie. Beide systemen zijn volgens opgave van de fabrikant echter onderhoudsvrij en dientengevolge is er in deze documentatie geen 12- en 60-maandelijks onderhoud benoemd. Welke werkzaamheden verwacht u dat desondanks hieraan worden uitgevoerd?

Antwoord:

"Voor de prijsvorming mag uitgegaan worden van het volgende:
24 maandelijks; Proef schakelen van de installatie, visuele controle op oa verontreiniging en vervuiling.

72 maandelijks; Reinigen van de installatie, vervuiling en stof verwijderen, beveiligingen meten

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

324

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Inspectie EMC kast en -put

Vraag:

In de assetgroep "kasten" staat m.b.t. de EMC putten in regel 136 zowel een aantal van 50 als 128 stuks benoemd. Welk aantal dienen wij aan te houden?

Antwoord:

128 stuks

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

325

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Inspectie en onderhoud vaste afspanning"

Vraag:

In de assetgroep "bovenleiding" staan m.b.t. de Uithoflijn geen aantallen benoemd, alleen vraagtekens. Van hoeveel afspanningen dienen wij ten behoeve van de prijsvorming uit te gaan?

Antwoord:

"ON dient voor de prijsvorming uit te gaan van de volgende afspanningen op de Uithoflijn
24 vaste
68 beweegbaar
"

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

326

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Onderhoud bovenleidingschakelaar en baanscheiders" (12- en 60-maandelijks onderhoud)

Vraag:

In OHD3.2 wordt geen onderscheid gemaakt tussen 12- en 60-maandelijks onderhoud voor deze assets. Kunt u aangeven welke activiteiten u respectievelijk bij de 12- en 60-maandelijkse onderhoudsbeurt verwacht?

Antwoord:

"Voor de prijsvorming mag uitgegaan worden van het volgende: BVLS/Baanscheiders 12 maandelijks; Proef schakelen met de installatie, controleren op werking, visuele controle op oa verontreiniging en vervuiling

Deze is verlaagd van 60 maandelijks naar 36 maandelijks; Reinigen van de installatie, vervuiling en stof verwijderen. Contacten schakelaar reinigen en invetten speciaal contact vet, deurrubbers met siliconen insmeren voor behoud van de rubbers

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

327

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Inspectie laagspanningsverdeelinrichting"

Vraag:

In de assetgroep "kasten" staan een groot aantal kasten waarvan wij afgaand op de omschrijving vermoeden dat hier geen laagspanningsverdeelinrichting in aanwezig is. Hoeveel laagspanningsverdeelinrichtingen dienen er te

worden geïnspecteerd?

Antwoord:

55 stuks

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

328

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Onderhoud beweegbare afspanning"

Vraag:

In de assetgroep "bovenleiding" staan m.b.t. de Uithoflijn geen aantallen benoemd, alleen vraagtekens. Van hoeveel afspanningen dienen wij ten behoeve van de prijsvorming uit te gaan?

Antwoord:

"ON dient voor de prijsvorming uit te gaan van de volgende afspanningen op de Uithoflijn

24 vaste

68 beweegbaar

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

329

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Inspectie en onderhoud vast kunstwerk"

Vraag:

Deze inspectie zou moeten worden uitgevoerd volgens OHD3.2 (bovenleiding). Het lijkt ons dat dit OHD5.1 (kunstwerken) moet zijn?

Antwoord:

De onderhoudstaak was onduidelijk beschreven. Het betreft de bevestiging van de energievoorziening aan kunstwerken. Deze inspectie dient uitgevoerd te worden volgens OHD 3.1, 3.2 en 3.5 aangezien hier bedoeld wordt het techniekveld energievoorziening. De inspectie van het kunstwerk behoort tot een andere onderhoudstaak namelijk de taak Inspectie civiele objecten (regel 46).

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

330 Onderhoudsplan, taak "Meten aardelektrode"

Vraag:

Hier wordt (deels) verwezen naar de assetgroep "gebouwen", de gebouwen zijn echter ook benoemd in de assetgroep "aardelektrodes" waardoor mogelijk een dubbeling ontstaat. Wij stellen voor om voor deze taak alleen de assetgroep "aardelektrodes" aan te houden?

Antwoord:

Voorstel is akkoord. Voor prijsvorming kan de assetgroep aardelektrodes aangehouden worden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

331

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Onderhoud bevestiging puntstuk"

Vraag:

Deze beurt is in OHD1.2 niet nader beschreven. Kunt u dit toelichten, in het bijzonder ook voor de wissels die in verharding liggen?

Antwoord:

Hier wordt bedoeld onderhoud puntstuk. Er zal een nieuw document worden meegeleverd namelijk: 20161122 Manual Groefrailwissels 2016 Montage-Instandhouding Rille BRU Rev-1. Deze extra taak ontbreekt nog in OHD 1.2 . Dit zal op een later moment worden aangepast. Een aanvullende onderhoudshandeling die behoort tot het onderhoud van het puntstuk is het toegankelijkheid van het modulaire puntstuk. Hierbij dient het puntstuk te worden gedemonteerd, gereinigd en opnieuw worden gemonteerd. Deze extra taak ontbreekt ook nog in OHD 1.2. Dit zal op een later moment worden aangepast. Er zijn 14 wissels die een modulair puntstuk hebben.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

332

Onderwerp:

Onderhoudsplan, taak "Inspectie voor het slijpen van wissel"

Vraag:

Wordt met "inspectie slijpen wissel" een opname ten behoeve van toestandsafhankelijk slijpen bedoeld?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
333

Onderwerp:
Onderhoudsplan

Vraag:

Is het voor de beurten met een frequentie van >24 maanden de bedoeling dat alle objecten binnen de looptijd van het contract de betreffende beurt krijgen? Zo ja, dienen wij daarbij uit te gaan van de looptijd van 2 of 4 jaar van het contract? Is het niet realistischer om voor de prijsvorming uit te gaan van een evenredige verdeling (d.w.z. 1/6e deel per jaar bij een 72-maandelijke onderhoudsbeurt, enzovoorts)?

Antwoord:

"Alle onderhoudstaken mits specifiek aangegeven in het onderhoudsplan dienen te worden uitgevoerd in de contractperiode en daarmee onderdeel te zijn van de vaste prijs.

Indien in de mobilisatieperiode blijkt dat deze taken niet in de contractperiode zullen worden uitgevoerd zullen de hieruit voortvloeiende financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. "

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
334

Onderwerp:
Onderhoudsplan

Vraag:

In de vraagspecificatie wordt geplande vernieuwing uitdrukkelijk als binnen scope benoemd. Wij zien dit echter niet terug in het onderhoudsplan, is het juist dat er geen geplande vernieuwingen zijn voorzien binnen de looptijd van het contract? Als er wel vernieuwingen zijn voorzien, dan ontvangen wij hier graag een opgave van.

Antwoord:

Dat is correct. Provincie draagt zorg voor het vernieuwen, of door middel van groot onderhoud renoveren, van infrastructuur welke in beginsel buiten de scope van de Overeenkomst valt. Provincie laat op regelmatige basis projecten uitvoeren door derden.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
335

Onderwerp:
Onderhoudsplan

Vraag:

Kunt u bevestigen dat middels het bij NvI 1 verstrekte onderhoudsplan aan alle inspectie- en onderhoudsverplichtingen uit de vraagspecificatie en onderliggende documenten wordt voldaan? Wij wijzen u erop dat het gezien de korte doorlooptijd vrijwel onmogelijk is om alle "kleine lettertjes" te verifiëren met het onderhoudsplan, dit zou voor gegadigden dus een onacceptabel risico met zich meebrengen.

Antwoord:

"Ja voor de inschrijving wel, echter er wordt als bijlage van deze nota een aangepaste versie meegestuurd.
ON dient voor zijn inschrijving verder uit te gaan van de onderhoudstaken uit het onderhoudsplan. Indien uit de analyse van ON blijkt dat er ontbrekende onderhoudstaken zijn of dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de infra kan worden verbeterd of andere optimalisaties mogelijk zijn dient de Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging in voor een aanpassing van het onderhoudsplan. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. "

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
336

Onderwerp:
Onderhoudsplan

Vraag:

Kunt u specificeren welk groenonderhoud waar moet worden uitgevoerd? In de bestektekst voor IJsselstijn zijn wel hoeveelheden maar weinig/geen frequenties benoemd.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft deze informatie niet voor handen. Voor de prijsvorming kan gegadigde uitgaan van 3 maal de kwantiteiten die zijn opgegeven voor IJsselstein. In de mobilisatiefase zullen de daadwerkelijke kwantiteiten worden bepaald. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. Waarbij de ON dit moet onderbouwen middels een openboek calculatie. De frequentie van het groenonderhoud dient door inschrijver te worden ingeschat. Het dient te voldoen aan OHD 7.1. De uitzonderingen hierop staan beschreven in de SOK/BOK.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
337

Onderwerp:
Vraagspecificatie bijlage R

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de eerder onder bijlage R verstrekte documenten met de verstrekking van het document "OHP-PU" in NvI 1 komen te vervallen?

Antwoord:

Ja dat is correct

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
338

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 5

Vraag:

Als de aanneme omtrent het afvoeren van vervuilde bagger/grond niet juist is, kan OG dan aangeven waar zich vervuilde grond en bagger bevind in het contractgebied, van welke kwaliteit deze is en hoeveel ON moet gaan afvoeren?

Antwoord:

In beginsel valt het onder de VTW procedure maar de OG behoudt zich het recht voor om het separaat uit te vragen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
339

Onderwerp:
Overeenkomst, artikel 5

Vraag:

Opdrachtnemer gaat er voor haar prijsvorming vanuit dat eventueel af te voeren grond en bagger 'schoon' is. Of dat wanneer grond of bagger toch vervuild blijkt te zijn, de meerkosten voor het afvoeren van vervuilde grond /bagger verrekend kan worden. Is deze aanneme juist.

Antwoord:

Voorstel van gegadigde wordt overgenomen voor zover dit ziet grond en bagger betreft waarvan de aanwezigheid niet concreet en duidelijk is

beschreven in de aanbestedingsdocumenten.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
340

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1, antwoord vraag 170

Vraag:
De verwijzing naar vraag 24 lijkt niet te kloppen, deze vraag gaat over een geheel ander onderwerp. Kunt u de vraag alsnog inhoudelijk beantwoorden?

Antwoord:
Naar de mening van de aanbestedende dienst is deze verwijzing correct, beide vragen gaan over de demarcatie op basis van eis 44.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
341

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1, antwoord vraag 133

Vraag:
De vraag is niet (volledig) beantwoord. Kunt u de vraag alsnog beantwoorden?

Antwoord:
Nee dit is voor de inschrijving niet relevant.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
342

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1, antwoord vraag 125

Vraag:
De vraag is niet (volledig) beantwoord. De vraag is relevant, omdat bij substantieel achterstallig onderhoud bij aanvang contract de eerste onderhoudsbeurten volgens het onderhoudsplan intensiever en dus duurder zullen uitvallen. Kan OG bevestigen dat er (a) geen sprake is van substantieel achterstallig onderhoud en (b) dat eventueel alsnog gebleken achterstallig onderhoud als verrekenbare herstelling mag worden beschouwd?

Antwoord:

De vooronderstelling van de inschrijver is niet correct. Het onderhoudsplan bestaat uit werkzaamheden waarbij de duur van de onderhoudstaken onafhankelijk zijn van de toestand van de infra. Werkzaamheden die voortkomen uit de vaste onderhoudstaken (dus o.a. inspectie, controle van de toestand en testen worden afgerekend via de variabele vergoeding.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
343

Onderwerp:
Nota van Inlichtingen 1, antwoord vraag 5

Vraag:

Het antwoord op vraag 94 en 95 ("Groenonderhoud is vrij in te vullen door de aannemer, zolang er voldaan wordt aan de vraagspecificatie en het OHD 7.1") is strijdig met het antwoord op vraag 5, waarin het uitgangspunt wordt gesuggereerd van een gemiddeld aantal maaibeurten i.p.v. het resultaatgericht bereiken van de vereiste kwaliteit volgens het OHD7.1
Kunt u bevestigen dat de genoemde frequeuntie bij vraag 5 indicatief is en dat de resultaatsverplichting volgens vraag 94 / 95 prevaleert?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
344

Onderwerp:
Leidraad 5.3.1

Vraag:

Kunt u de definitie van 'herhaalstoringen' opgeven?

Antwoord:

Storingen waarvan de oorzaak niet de eerste keer direct juist wordt verholpen waardoor de storing op hetzelfde object terugkeert.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
345

Onderwerp:
VSE 5.1.4

Vraag:

In de door PU aangeleverde storingsregistratie zijn de volgende prioriteiten weergegeven: "1-2-3-4-5-8". Kan OG zo exact mogelijk verduidelijken wat onder elk van deze prioriteiten wordt verstaan?

Antwoord:

"1 Urgente storing – Stilstand dienstregeling,
2 Urgente storing – Vertraging dienstregeling,
3 Urgente storing – Geen aantasting dienstregeling,
4 Verzoek tot analyse (analyse uit monitoring systemen),
5 Verstoring met herstel op tijdsafpraak,
6 Verstoringen voor derde (VRI, groen gemeente, OVO)
7 –
8 –
9 Verzoek opdrachten
zie eerdere gestelde vraag NVI 1 regel 142 vraag 141. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

346

Onderwerp:

OHD 3.2 bijlage powerlijn motor kast

Vraag:

In het Onderhoudsdocument staat wel frequentie voor het onderhoud van de bovenleidingschakelaar en baanscheiders. Maar niet voor de powerlijn motorkast. Kan OG bevestigen dat de 5 jarige frequentie ook van toepassing is voor de powerlijn motorkast.

Antwoord:

Ja, want voor onderhoud van de bovenleidingschakelaar en baanscheider wordt verstaan zowel de schakelaar als de aansturing en daarmee ook de motorkast.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

347

Onderwerp:

OHD 2.1

Vraag:

De interlockings staan wel in het OHD 2.1, maar deze komen niet voor in het onderhoudsplan. Kan OG aangeven of deze binnen of buiten de scope van dit contract vallen?

Antwoord:

Deze vallen binnen scope van contract.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
348

Onderwerp:
Bijlage R

Vraag:

In Bijlage R wordt gesproken van 'Inspectie URTS-ruimte (NCTR)'. In de lijst met assets in Bijlage B, staat deze bij "Gebouwen". Kunt u aangeven wat een URTS-ruimte is, met welke aantallen, locaties en welk OHD van toepassing is?

Antwoord:

Deze komen in OHD 2.2 en 2.3 (zijn in ontwikkeling) en deze is alleen aanwezig op het remise terrein. Dit betreft een technische ruimte in het gebouw NCTR. Voor prijsvorming kan op dit moment uitgegaan worden OHD 7.3 remise faciliteiten.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
349

Onderwerp:
OHD 1.4

Vraag:

In het onderhoudsplan wordt gesproken over "testen blusleiding. Kan OG aangeven wat voor testen hier wordt bedoeld en wat voor type blussysteem aanwezig is, droog of nat met geboorde put?

Antwoord:

Zie document: Overzicht bluswatervoorzieningen.pdf

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
350

Onderwerp:
OHD 1.1. bijlage R

Vraag:

In het Onderhoudsplan staat de schouw op veilige berijdbaarheid met twee keer met OHD 1.1. Dient hier niet bij één van deze twee regels OHD 1.2

voor de wissels te staan?

Antwoord:

Bij beide dient gelezen te worden OHD 1.1 en 1.2.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
351

Onderwerp:
Bijlage R

Vraag:

De KAR-(X) kasten worden als te onderhouden asset genoemd in bijlage B. Echter komen de KAR-(X) kasten niet in bijlage R met het Onderhoudsplan terug. Kan OG het betreffende OHD en de frequenties van het onderhoud aangeven?

Antwoord:

KAR kast zal toegevoegd worden aan bijlage R. OHD 2.1 is van toepassing. Zie regel 59 van bijlage R.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
352

Onderwerp:
Bijlage B toelichting

Vraag:

In bijlage B staat bij de toelichting: "Bovenstaande is ook van kracht voor "verkeersborden" die voor het tramverkeer gelden". Kan de opdrachtgever bevestigen dat de verkeersborden voor het tramverkeer niet in de scope van het onderhoud vallen? Als deze wel tot de scope behoren, kan OG dan de aantallen en locaties aangeven?

Antwoord:

"Deze vallen binnen scope van contract. Hoeveelheden niet volledig bekend, deze dienen tijdens mobilisatie fase in kaart gebracht te worden. Voor prijsvorming dienen 50 borden meegenomen te worden, ze bevinden zich vooral op GEO 138.

Indien later blijkt dat objectkwantiteiten anders zijn kan ON hiervoor een verzoek tot wijziging indienen. De hieraan gekoppelde financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

353

Onderwerp:

Bijlage B toelichting

Vraag:

Voor de inductielussen wordt door OG als uitgangspunt aangehouden: niet zichtbaar = niet genoteerd. Dat betekent dat onduidelijk is welke hoeveelheden en aantallen moeten worden aangehouden. Kan OG de te hanteren aantallen inductielussen als uitgangspunt opgeven? Zo ontstaat op dit onderdeel level playing field.

Antwoord:

Voor de prijsvorming kunt u aanhouden de aantallen welke benoemd zijn op tabblad detectielus.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

354

Onderwerp:

Bijlage B toelichting

Vraag:

Onbekend is of op halte Jaarbeurs de 6 toonfrequente spoorstroomlopen (1) nog fysiek aanwezig zijn en (2) nog in dienst zijn. Kan OG aangeven of de 6 toonfrequente spoorstroomlopen op halte Jaarbeurs binnen de scope van het onderhoud vallen?

Antwoord:

Ja deze vallen binnen scope. voor prijsvorming dient uit gegaan te worden van 8 stuks.

Beantwoord op: 10-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

355

Onderwerp:

Bijlage B toelichting

Vraag:

Kan OG voor het geïsoleerd spoor de lengtes en hoeveelheden aangeven en het betreffende Onderhoudsplan opgeven?

Antwoord:

Deze zijn niet van belang voor de prijsvorming, deze gaan vervallen na ombouw Nieuwegein Centrum. Jaarbeursplein betreft toonfrequent en geen

geïsoleerd spoor.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
356

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

Kan OG in het tabblad "7 Hekwerk" bevestigen dat de kolom H genoemde "Shape lengte" het aantal m1 hekwerk betreft? Als dat niet het geval is, kan OG dan van ieder object de kilometreringen van "Van km" tot "Tot km" opgeven? Dat is nu niet volledig gevuld.

Antwoord:

ON dient uit te gaan van kolom G voor de lengte voor prijsvorming.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
357

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "7 Verlichting" staan 450 stuks verlichting benoemd. Kan OG aangeven of deze verlichting eenvoudig bereikbaar is voor onderhoud, bijvoorbeeld op knikmasten?

Antwoord:

Betreft lampen op hoogte zowel op portalen/masten als lijnverlichting boven de schouwpaden voor geo 928 Betreffende geo 138 lampen op hoogte aan portalen/masten en onder kunstwerken. Onderhoud staat aangegeven in OHD 7.3 par 4.1 en is onderdeel van de scope. Deze betreffen geen knikmasten.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
358

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "5 Kunstwerken" is niet duidelijk of dit een betonnen of stalen kunstwerk betreft. Kan OG dat per kunstwerk aangeven?

Antwoord:

Ja dat kan, Jutphasebrug over het Amsterdam Rijnkanaal betreft een stalen kunstwerk. Voor de overige zijn deze kunstwerken van beton.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
359

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

Kan OG de sectie indeling aangeven van het bovenleidingsstelsel?

Antwoord:

Zie schakelschema's in map (schakelschema's).

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
360

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "3 Overspanningbeveiliging" staan totaal 44 stuks DSV aangegeven. Kan OG aangeven dat, gezien tabblad "3 Draagconstructie", niet iedere bovenleidingsportaal of mast een DSV heeft?

Antwoord:

Dit betreft alleen de hoogvermogen doorslag veiligheid die vermeld zijn in tabblad 3. Elke mast of bovenleidingsportaal is voorzien van een paal-spoorstaafverbinding.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
361

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

In het tabblad 3 "Draagconstructie" staat aangegeven dat er 477 stuks portalen 788 stuks draagconstructie aanwezig zijn. Kan OG aangeven waar deze draagconstructies bestaan uit masten, palen of ophangsconstructies

onder viaducten?

Antwoord:

"Voor prijsvorming dient u uit te gaan: Palen/constructie;
Uithoflijn
516 palen
16 viaduct ophangingen

Sunijlijn
697 palen
10 portalen
25 viaductophangingen
"

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

362

Onderwerp:

Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "3 Bovenleiding" ontbreken de aantallen en types afspaninrichtingen voor de Uithoflijn. Kan OG deze informatie verstrekken?

Antwoord:

"ON dient voor de prijsvorming uit te gaan van de volgende afspanningen op de Uithoflijn
24 vaste
68 beweegbaar

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

363

Onderwerp:

Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "2 TWI(L)" staan de te onderhouden TWI's aangegeven. Kan OG de aantallen opnemen en bevestigen dat de remise geen TWI heeft?

Antwoord:

"ON kan bevestigen dat er geen TWI op de remise aanwezig is, daarnaast kan de ON voor de prijsvorming van de volgende aantallen uitgaan.
Ijsselstein Zuid 1 overgang met 2 lampen
Nieuwegein Zuid 1 overgang met 2 lampen

Fokkestee 2 overgangen met 4 lampen
Wiersdijk 2 overgangen met 4 lampen
Merwestein 2 overgangen met 4 lampen
Hooghe Waerd 1 overgang met 2 lampen"

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
364

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "1 Aanrijdvoorziening" ontbreekt informatie over het type vangrail, het type barrier en de lengtes. Kan OG deze informatie verstrekken?

Antwoord:

Nee, is niet van belang voor de inschrijving.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
365

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "1 Spoor" zijn assets opgenomen met de kenmerk "spoor op kunstwerk". Ook is in bijlage B het tabblad "1 Spoor op kunstwerk" opgenomen. Deze informatie is niet 1-op-1 aan elkaar te relateren. Kan OG de relatie aangeven tussen de informatie uit tabblad "1 Spoor" en de informatie uit tabblad "Spoor op kunstwerk"?

Antwoord:

Deze is niet eenvoudig te verklaren, Voor de prijsvorming dient ON uit te gaan van tabblad 1. Tabblad spoor op kunstwerken is verwijderd uit de assetlijst.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
366

Onderwerp:
Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "3 Gebouwen" staan te onderhouden gebouwen aangegeven.

Kan OG bevestigen dat Gebouwen binnen de scope van de te onderhouden assets van dit contract vallen?

Antwoord:

Gebouwen die beschreven staan in deze Assetlijst vallen binnen scope.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

367

Onderwerp:

Bijlage B

Vraag:

In het tabblad "2 Kasten" staat bij enkele enkele kasten aangegeven dat deze buiten de scope van de PCA vallen. Kan OG bevestigen dat deze objecten niet binnen dit contract thuishoren?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

368

Onderwerp:

Bijlage B

Vraag:

In Bijlage B staan de te onderhouden assets. Bij meerdere assets is de indruk van gegadigde dat informatie onvolledig is. Kan OG een overzicht bijvoegen van de te onderhouden assets met de volledige informatie?

Antwoord:

Nee, OG kan geen verdere informatie bijvoegen. Dit onderdeel dient in de mobilisatiefase verder ingericht te worden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

369

Onderwerp:

Vraag 183

Vraag:

Het antwoord op vraag 183 stelt dat Bijlage B leidend is voor de te onderhouden assets. Kan OG in bijlage B per asset aangeven welk

Onderhoudsdocument van toepassing is en met welke frequentie dit onderhoud uitgevoerd moet worden?

Antwoord:

Nee. Dit is te bepalen aan de hand van het onderhoudsplan. In het onderhoudsplan staat de verwijzing naar de betreffende assets in bijlage B.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
370

Onderwerp:

Vraag 183

Vraag:

Het antwoord op vraag 183 stelt dat Bijlage B leidend is voor de te onderhouden assets. Wij zien dat de objecten in het Onderhoudsplan uit bijlage R niet volledig overeenkomen met Bijlage B. Kan OG een geactualiseerd onderhoudsplan bijvoegen dat overeenkomt met de te onderhouden assets uit Bijlage B.

Antwoord:

Het onderhoudsplan OHP-PU en de lijst met assets (bijlage B) is geactualiseerd.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
371

Onderwerp:

NVI vraag 186

Vraag:

Uit het antwoord op vraag 186 volgt dat het GIS bestand niet up to date is. En dat wijzigingen vanuit diverse projecten niet zijn aangeleverd. Kan OG bevestigen dat op het moment van mobilisatie er een geactualiseerd, juist en volledig GIS bestand aan gegadigde ter beschikking wordt gesteld?

Antwoord:

Nee, dat kunnen wij door vertragingen bij de aanleverende partijen niet bevestigen, zodra gegevens aangeleverd worden door de projectpartners van genoemde projecten zullen deze aan de onderhoudsaannemer verstrekt worden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
372

Onderwerp:
NVI vraag 91

Vraag:

U bent bereid een regeling in te bouwen voor het "terugverdienen" van korting door een betere prestatie. Kunt u duidelijkheid geven hoe deze regeling is opgebouwd? Mag gegadigde er van uit gaan dat voor het bepalen van de korting het gemiddelde over meerdere maanden wordt gehanteerd?

Antwoord:

De opdrachtnemer kan de korting terugverdienen indien er voor 4 direct aansluitende maanden aan de betreffende KPI wordt voldaan. Inschrijver dient er hierbij niet vanuit te gaan dat voor het bepalen van de korting een gemiddelde bepaald wordt. Korting wordt per maand opgelegd en ook de terugverdienregeling geldt voor elke individuele maand.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
373

Onderwerp:
VS 1.4 / NVI vraag 87

Vraag:

De definitie van calamiteit geeft aan dat er pas sprake kan zijn van een calamiteit als er ook schade is ontstaan. Hoe classificeert OG onregelmatigheden die weliswaar buiten de invloedssfeer van ON liggen maar geen schade veroorzaken? Bijvoorbeeld storingen in de energievoorziening (bij het energiebedrijf) die het resetten van systemen noodzakelijk maken. Is er dan sprake van overmacht? Kunt u naar aanleiding van dit voorbeeld ook vraag 87 van de NVI1 beantwoorden?

Antwoord:

De opdrachtnemer dient een volledige storings- en calamiteitendienst in te richten die voldoet aan de eisen in de vraagspecificatie. Deze inrichting en inzet van deze storings- en calamiteitendienst die verantwoordelijk is voor het herstellen van alle onregelmatigheden dient onderdeel te zijn van de vaste vergoeding. Alleen voor uitzonderlijke gevallen zoals aanrijdingen en ontsporingen of schades veroorzaakt door derden is een aanvullende vergoeding mogelijk indien er aantoonbaar aanvullende personele inzet is geweest en het herstel niet kon worden uitgevoerd door de storingsdienst die reeds wordt vergoed door de vaste vergoeding. "Indien het een kleine schade betreft en de schade hersteld is door de storingsdienst als UO of DOT en er is geen aanvullende personeelsinzet hiervoor nodig geweest vanuit de opdrachtgever maken de kosten deel uit van de vaste maandelijkse vergoeding. Indien het een grote schade betreft en er direct tot tijdelijk hertstel moet worden overgegaan en hiervoor aanvullende personeelsinzet

nodig is wordt dit afgerekend middels de tarieven die zijn opgegeven in het prijzenblad.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
374

Onderwerp:
NVI vraag 59

Vraag:

Een risicotoeslag op het materieel acht Aanbestedende dienst niet noodzakelijk. Bevestigt u hiermee dat de uitvoeringsrisico's op materieelinzetten voor rekening OG zijn en alle inzetten vergoed worden als de werkzaamheden conform contract voor rekening OG zijn?

Antwoord:
Nee

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
375

Onderwerp:
NVI vraag 58

Vraag:

In de visie van OG is materieel in de nacht en weekend niet duurder dan overdag. In de aangeboden tarieven van GMG is echter in sommige gevallen het bedienend personeel opgenomen, die niet in de tarievenlijst staan vermeld. Hierdoor kunnen toch tariefsverschillen in dag- nacht en weekend ontstaan. Dit geldt tevens voor transport. Wij verzoeken u toch het nacht - en weekendtarief voor materieel aan te vullen in het prijzenblad, om speculatie van gegadigden op nacht/weekend inzetten te voorkomen

Antwoord:
In het geactualiseerde prijzenblad is een apart veld gemaakt voor het bedienend personeel van genoemde machines, zodat voor personeel wel nacht- en weekendtarieven berekend kunnen worden.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
376

Onderwerp:
NVI vraag 136

Vraag:

Kunt u aangeven welke informatie u wenst op orde te houden in uw Sap systeem?

Antwoord:

Alle onderdelen benoemd in kolom A t/m F uit document '210601 SBS Tramsysteem V1.1' inclusief onder andere de bijbehorende nog niet toegevoegde assetkenmerken, het werkordermanagement, voorraadbeheer van de in dit document genoemde assets.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
377

Onderwerp:

Prijzenblad versie 1.1, tabblad Totaal

Vraag:

Er lijkt een fout in het prijzenblad te zijn geslopen: in de invoersheet ingevulde tarieven bij 'medewerker kabelaanwijs', 'medewerker aarding' en 'medewerker werkaanvraag derde partijen', worden niet op de juiste plaats doorgerekend in de sheet Totaal. Kunt u de achterliggende formules bij het prijzenblad controleren en een correctie doorvoeren?

Antwoord:

Prijzenblad is gecorrigeerd en opnieuw als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
378

Onderwerp:

artikel 9 lid 5 en 9 lid 6 AIV Provincies 2018 en uw antwoord op vraag 119

Vraag:

Wij gaan er vanuit dat u met de toevoeging “met inachtneming van de leden 1, 2, en 3 van dit artikel” bedoeld dat de verplichting tot vrijwaren uit artikel 9 lid 5 en het vergoeden van kosten (waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente) uit artikel 9 lid 6, tot dezelfde bedragen beperkt worden als opgenomen artikel 10 lid 1 van de Overeenkomst voor Dienstverlening en ook onderdeel zijn van de beperking per gebeurtenis en per jaar. Klopt deze uitleg?

Antwoord:

Deze uitleg is correct.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 379
Onderwerp: artikel 9 lid 5 en 9 lid 6 AIV Provincies 2018

Vraag:

Wij gaan er vanuit dat u met de toevoeging “met inachtneming van de leden 1, 2, en 3 van dit artikel” bedoeld dat de verplichting tot vrijwaren uit artikel 9 lid 5 en het vergoeden van kosten (waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente) uit artikel 9 lid 6, tot dezelfde bedragen beperkt worden als opgenomen artikel 10 lid 1 van de Overeenkomst voor Dienstverlening en ook onderdeel zijn van de beperking per gebeurtenis en per jaar. Klopt deze uitleg? (deze vraag is niet meer van toepassing indien u bereid bent de vrijwaring te schrappen)

Antwoord:

Deze uitleg is correct en de vrijwaring wordt niet geschrapt.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 380
Onderwerp: artikel 9 lid 5 AIV Provincies 2018

Vraag:

In Artikel 9 lid 5 AIV Provincies 2018 wordt een vrijwaring gevraagd voor aansprakelijkheidsstelling door derden. Dit is een disproportioneel groot risico voor de aard en omvang van de opdracht. Een dergelijke vrijwaring is ook onverzekerbaar. Bent u bereid deze artikelen (9 lid 5 en 9 lid 6 AIV Provincies 2018) te schrappen?

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 381
Onderwerp: Bijlage R Onderhoudsplan

Vraag:

Het document OHP-PU geeft frequenties van taken aan, echter staat niet beschreven wanneer de laatste keer was dat de betreffende taak is

uitgevoerd. Dit is wel relevant, omdat gegadigden aan de hand van die informatie kunnen bepalen hoe vaak een taak uitgevoerd moet worden binnen de contracttermijn. Aangezien de huidige aannemer over deze kennis beschikt, zien wij hier een verstoring van het level playing field. Wij verzoeken u deze informatie toe te voegen.

Antwoord:

Alle onderhoudstaken mits specifiek aangegeven in het onderhoudsplan dienen te worden uitgevoerd in de contractperiode en daarmee onderdeel te zijn van de vaste prijs. Indien in de mobilisatieperiode blijkt dat deze taken niet in de contractperiode zullen worden uitgevoerd zullen de hieruit voortvloeiende financiële implicaties worden afgehandeld via de meerwerk en minderwerk procedure.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

382

Onderwerp:

Vraagspecificatie 6.3.5

Vraag:

Kunt u bevestigen dat bevestigingsmiddelen van de spoorstaven geen onderdeel zijn van kijk- en grijpmaterialen?

Antwoord:

Nee, deze dienen onderdeel te zijn van kijk- en grijpmaterialen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

383

Onderwerp:

Onderhoudsplan lijn 22

Vraag:

Kan gegadigde gebruik maken van de meetsystemen die gemonteerd zijn op de trams? (dit herleiden wij uit de eerdere versie van het Onderhoudsplan lijn 22, waar wordt gesproken van inspectie per tram) Wordt de apparatuur op de tram en de historische en actuele data beschikbaar gesteld voor de digitale meting?

Antwoord:

Nee. De meetapparatuur op de tram is hiertoe niet toereikend.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
384

Onderwerp:
Vraagspecificatie 6.3.5

Vraag:

Wordt de grijpvoorraad overgedragen? (om niet) Dit omdat de huidige aannemer al beschikt over deze voorraad en er dus geen sprake is van een level playing field.

Antwoord:

Grijpvoorraad betreft standaard onderhoudsmateriaal waarover iedere onderhoudsaannemer beschikt. Dit staat los van de projecten en dient dan ook door de aannemer zelf aangeleverd te worden. Hier kan geen sprake zijn van overdracht van overdracht en naar de mening van de aanbestedende dienst is de grijpvoorraad niet van invloed op het level playing field.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
385

Onderwerp:
Beheergrenzen

Vraag:

Kunt u de beheergrenzen aangeven mbt het groenonderhoud en hekken voor zowel de Sunij lijn als de Uithoflijn?

Antwoord:

Deze zijn opgenomen in de BOK/SOK.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
386

Onderwerp:
Prijzenblad versie 1.1, tabblad Totaal

Vraag:

In totaal is er 7045 uur aan extra werk ingeschat in het prijzenblad. Is deze inschatting gemaakt voor 1, 2 of 4 jaar?

Antwoord:

Dit is fictieve inschatting voor de looptijd van de overeenkomt.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
387

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 4.9

Vraag:

De hoogte van de boetes kan oplopen tot 50% en maandelijks worden opgelegd. Deze boetes staan niet in verhouding tot de geleden schade bij de aanbestedende dienst, zoals voorgeschreven wordt in de Gids Proportionaliteit. Wij stellen voor de hoeveelheid boetes op jaarbasis te maximeren tot 5 % van de jaarlijkse vaste som. Kunt u gegadigden hierin tegemoetkomen?

Antwoord:

Voor opgelegde boetes als gevolg van niet voldoen aan de KPI geldt dat de opdrachtnemer deze boete weer terug kan verdienen door in de vier opvolgende maanden de betreffende KPI wel te behalen. Opdrachtgever zal zodra aan deze voorwaarde voldaan is de boete ongedaan maken. Omdat het geen onvoorwaardelijke boete betreft acht de aanbestedende dienst dit boeteregime ook niet disproportioneel. Overigens is de maximalisering van boetes zoals inschrijver voorstelt van toepassing op nieuwbouw of verbouwprojecten en zal dus niet overgenomen worden.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
388

Onderwerp:
Overeenkomst artikel 4

Vraag:

In een ritmisch contract zoals deze is een neutrale cashflow belangrijk. Doordat Opdrachtnemer de mobilisatie achteraf vergoed krijgt en de betalingstermijn op de vaste som 30 dagen is, is er sprake van een zeer lange periode van voorfinanciering door ON. De eerste betaling vindt immers pas plaats vier maanden nadat de eerste kosten worden gemaakt. Graag zien wij dit veranderen, bijvoorbeeld door de Mobilisatie vooruit te betalen of in maandelijkse termijnen te verdelen. Kunt u gegadigden hiermee tegemoetkomen?

Antwoord:

Voor mobilisatie zal vooraf een voorschot van 50% gegeven worden, opdrachtnemer dient wel aan te tonen dat het vooraf opgegeven bedrag ook daadwerkelijk besteed is. Mobilisatie zal achteraf op basis van werkelijk gemaakte kosten verrekend worden.

Beantwoord op: 10-12-2021
Label: Contract

Ref.nr.
389

Onderwerp:
Prijzenblad versie 1.1

Vraag:

Kunt u een ondergrens instellen voor de prijs voor de mobilisatie? Omdat de huidige aannemer hier minder kosten zal hebben, lijkt hier sprake van een verstoring van het level-playing field. Een Stelpost zou ook uitkomst kunnen bieden.

Antwoord:

Mobilisatiekosten dienen wel opgegeven te worden, dit om het voorschot als bedoeld in vraag 388 toegezegd) te bepalen, maar zullen niet meegerekend worden in het bepalen van de prijs waarop de aanbidding beoordeeld wordt.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
390

Onderwerp:
Overeenkomst 6.1

Vraag:

De termijn van 2 jaar laat weinig tijd om personeel op te leiden voor specifieke taken en om optimalisaties toe te passen. Bovendien bevoordeelt dit de zittende aannemer in hoge mate. Kan de initiële contracttermijn verlengd worden naar 4 jaar?

Antwoord:

Zoals eerder aangegeven kan een onderhoudsaannemer de beoogde verlengingen verdienen als hij een passende service verleent. Het is dus aan de onderhoudsaannemer om hierin de juiste keuzes te maken. Gezien de vele recente vernieuwingen op het areaal zijn wij van mening dat de zittende aannemer absoluut geen voordeel zal hebben door deze korte contractperiode.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
391

Onderwerp:
Leidraad 5.3.1 en 5.3.2

Vraag:

Kunt u (eventueel door middel van een voorbeeld) toelichten wat het verschil is tussen een storing en een onregelmatigheid?

Antwoord:

Een onregelmatigheid geeft een verhoogd risico op een storing, maar hoeft nog niet (direct) tot een verstoring van de dienstregeling te leiden. Bij een storing is er wel sprake van een verstoring van de dienstverlening.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
392

Onderwerp:
Overeenkomst - 4.9

Vraag:

Het voldoen aan eisen 31 en 32 van de vraagspecificatie is deels afhankelijk van externe invloeden die niet door Opdrachtnemer zijn te beheersen, zoals verkeersdrukke, ongelukken, slecht weer, beschikbaarheid van benodigde materialen en materieel, etc. In dit kader is Gegadigde van mening dat de mogelijke maandelijkse kortingen van in het ergste geval 2x 25% van het maandbedrag conform art 4.9 van de Overeenkomst niet proportioneel zijn. Gegadigde verzoekt ON om deze kortingen te verlagen naar maximaal 10% van het maandbedrag.

Antwoord:

Als het voldoen aan een eis afhankelijk is van externe niet door de inschrijver te beïnvloeden zaken dan is elke korting disproportioneel, wij zien het verschil niet in het bijstellen van de percentages. Als we iets zouden doen dan zou dat eerder coulance zijn indien aantoonbaar sprake is van niet beïnvloedbare of externe oorzaken, dit dient in voorkomende gevallen beoordeeld te worden, maar het voert te ver om de percentages in het algemeen aan te passen.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
393

Onderwerp:
Vraagspecificatie - Eis 32

Vraag:

Een functieherstel van 90 minuten is in absolute zin niet te garanderen (ook al laat KPI van Overeenkomst 4.9 een zekere afwijking toe). Zeker bij storingen waarvoor Opdrachtnemer andere materialen en/of materieel nodig heeft dan standaard in de storingsbus aanwezig. Gegadigde stelt daarom voor om uit te gaan van een gemiddelde functiehersteltijd van 90 minuten. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
394

Onderwerp:
Vraagspecificatie - Eis 31

Vraag:

Een absolute aanrijdtijd van 45 minuten maakt het voor gegadigde niet mogelijk om vanuit consignatie haar storingsdienst te bemannen. Dit zou betekenen dat gegadigde 24/7 mensen in dienst moet hebben op een locatie nabij de infrastructuur van de RTU. Dit is voor gegadigde niet te bemensen. Gegadigde wil daarom de volgende aanpassing voorstellen (in combinatie met de andere vragen inzake eis 30, 31 en 32):

- Van 6 uur tot 22 uur van maandag t/m vrijdag garandeert gegadigde een aanrijdtijd van gemiddeld 30 minuten.
- Van 22 uur tot 6 uur van maandag t/m vrijdag garandeert gegadigde een aanrijdtijd van gemiddeld 60 minuten
- Op zaterdag en zondag garandeert gegadigde een aanrijdtijd van gemiddeld 60 minuten.

Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:

"Uw voorstel wordt niet geheel overgenomen. De volgende aanrijdtijden gelden:

- Van 6 uur tot 22 uur garandeert gegadigde een aanrijdtijd van gemiddeld 45 minuten.
- Van 22 uur tot 6 uur garandeert gegadigde een aanrijdtijd van gemiddeld 60 minuten

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
395

Onderwerp:
Vraagspecificatie - Eis 31

Vraag:

Een aanrijdtijd van 45 minuten is in absolute zin niet te garanderen doordat verkeersdrukte, omleidingen, slecht weer (sneeuw) en talloze overige externe oorzaken dit beïnvloeden. Ook al staat de KPI van Overeenkomst 4.9 een kleine afwijking van deze eis toe, wil ON toch verzoeken om een gemiddelde aanrijdtijd als eis te hanteren. Dit maakt de eis veel reëler. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?
(Gegadigde doet dit verzoek in combinatie met haar andere vragen inzake

eisen 30, 31 en 32.)

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

396

Onderwerp:

Vraagspecificatie - Eis 30

Vraag:

Eis 30 verlangt dat Opdrachtnemer gedurende ruim 19 uur per dag (van maandag t/m zaterdag) 2 complete storingsploegen voor alle voorkomende techniekvelden in de buurt van de infra van de RTU paraat heeft staan, die direct kunnen uitrukken bij een storing aan deze infrastructuur. Dit is voor Gegadigde niet te bemensen, gezien de schaarste van met name adequaat opgeleid e-personeel. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever met klem om deze eis aan te passen naar:

“De opdrachtnemer dient een storingsdienst in te richten. De storingsdienst dient zo te zijn ingericht dat deze in staat is minimaal 1 Onregelmatigheid tegelijkertijd te verhelpen die op het gehele tracé kan optreden.

Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?

(Gegadigde doet dit verzoek in combinatie met haar vragen inzake eisen 31 en 32.)

Antwoord:

De opdrachtnemer dient een storingsdienst in te richten. De storingsdienst dient zo te zijn ingericht dat deze in staat is minimaal 1 Onregelmatigheid tegelijkertijd te verhelpen die op het gehele tracé kan optreden.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

397

Onderwerp:

Vraagspecificatie par 6.7.1.1

Vraag:

In hoeverre biedt het OMS van Opdrachtgever ruimte om documenten van Opdrachtnemer op te slaan? Dit als aanvulling op het invullen van gegevens.

Antwoord:

OG heeft op dit moment niet de intentie gebruik te gaan maken van SAP DMS. Daartoe gebruiken wij op dit moment SharePoint. Tussen SAP en SharePoint is nog geen interface.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
398

Onderwerp:
Vraagspecificatie par 6.8.1

Vraag:

Welke bijdrage mag gegadigde verwachten van Opdrachtgever tijdens de mobilisatiefase, anders dan beschreven voor het vaststellen van de definitieve scope? Denk hierbij aan uitleg over informatiesystemen, opzetten interface en overdrachtsoverleggen.

Antwoord:

"Waar mogelijk en in goed overleg levert OG alle mogelijke ondersteuning zolang redelijk en billijk.

Het is van groot belang van OG dat ON de mobilisatie periode succesvol en tijdig doorloopt. "

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
399

Onderwerp:
Vraagspecificatie par 6.7.1.1

Vraag:

In hoeverre mag Opdrachtnemer beschikbaarheid en expertise van de rolhouder bij Opdrachtgever verwachten bij het opstellen van een interface naar het OMS?

Antwoord:

Een goed werkende interface is ook in het belang van OG. Daarbij is de rol van een Functioneel Beheerder van OG essentieel.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
400

Onderwerp:
Vraagspecificatie par 6.8.1

Vraag:

Welke rol neemt Opdrachtgever in tijdens de mobilisatiefase tussen de zittende opdrachtnemer en de nieuwe opdrachtnemer?

Antwoord:

OG zal daarin regie voeren op het proces. OG zal sturen op een goede overgang.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
401

Onderwerp:

Vraagspecificatie par 6.7.1.1

Vraag:

Kan Opdrachtgever duiden hoe areaalgegevens van derden en op welk moment verwerkt worden in het OMS van Opdrachtgever? Zo kan Opdrachtnemer tijdig een complete oorzaakanalyse uitvoeren.

Antwoord:

Dit wordt verwerkt door de Opdrachtgever zodra informatie beschikbaar is gesteld door betreffende derde.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
402

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par 5.3.2

Vraag:

Hoe vindt bij Opdrachtgever besluitvorming en vrijgave plaats bij Opdrachtgever functioneel en definitief herstel van storingen?

Antwoord:

Vrijgave van storingen is een verantwoordelijkheid van ON.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
403

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par 5.3.2

Vraag:

Op welke wijze geeft Opdrachtgever akkoord op het functioneel -mits veilig- herstel van storingen boven definitief herstel

Antwoord:

Vrijgave van storingen is een verantwoordelijkheid van ON.

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

404

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par 5.3.2

Vraag:

Dienen de kosten die voortvloeien uit de maatregelen als onderdeel van criterium 2 door Gegadigde te zijn opgenomen in de vaste som? U vraagt immers om extra handelingen en of inzet van extra personeel.

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 10-12-2021

Label: Contract