

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
23156

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DIRECTIE VASTGOEDBEHEER
AFDELING REALISATIE & ADVIES BUITENRUIMTE

Bezoekadres:
St. Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht

Correspondentieadres:
Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat. Het ZSX bestand is ter informatie toegevoegd. Het PDF bestand is rechtsgeldig.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
101010							Opstellen van een deelopdracht.				
101010	100101						Opstellen van een deelopdracht. Betreft het uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in de procedure zoals vermeld in deel 1 paragraaf 12	keer	15,00	F	
			1				Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: volgens deze overeenkomst				
				1			De som van de deelopdracht is groter dan € 0,- en kleiner of gelijk aan € 100.000,-				
					9		Met inbegrip van het maken van de werkomschrijvingen het bijwonen van de aanwijzing en aansluitende overleg				
						1	Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen: Uitvoeringstekeningen, bouwplaatsinrichting, logistiek en verkeersmaatregelen	keer			15,00 L
103030							Toepassen rijplatenbaan.				
103030	101402						Toepassen rijplatenbaan. Betreft het beschermen van groen of bestrating d.m.v. rijplaten	m	500,00	F	
							Voor een periode van maximaal 12 weken In dwarsrichting geplaatst. Eenheid betreft prijs per meter met een breedte van 5 meter				
			2				Met materieel van de aannemer	m			500,00 I
				3			T.b.v. beschermen van groen of bestrating d.m.v. rijplaten				
					9		T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer				
						9 9	Enkele rij in dwarsrichting van de rijbaan Afmetingen en materiaal rijplaat door aannemer te bepalen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
105010								EENHEID AANGEPAST					
105010	100599							Inzetten hydraulische graafmachine. Machine voor gecontroleerd grondwerk in verdacht gebied Voorzien van de materieel-technische veiligheidsvoorzieningen conform het Certificatieschema Opsporen ontplofbare oorlogsresten Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	DAG	15,00	F		
251010								Verwijderen kunststofbuis.					
251010	251103							Verwijderen kunststofbuis. Betreft het verwijderen van bestaande kunststofbuizen incl. hulpstukken diameter 125 mm Grondwerk volgens bestekspostengroep bestekspostnr. 221050 of 221060 Afdoppen gerekend met 1 st per 5 meter Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) 125mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding te Leidschendam erkend inzamelpunt. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m	200,00	F		
		1							st			40,00	L
			1						m			200,00	I
				1									
					1								
						3							
251020								Verwijderen kunststofbuis.					
251020	251103							Verwijderen kunststofbuis. Betreft het verwijderen van bestaande kunststofbuizen incl. hulpstukken diameter 125 mm Grondwerk volgens bestekspostengroep bestekspostnr. 221050 of 221060 Afdoppen gerekend met 1 st per 5 meter Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) 125 Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door Bureau Leiding te Leidschendam erkend inzamelpunt. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m	200,00	F		
		1							st			40,00	L
			1						m			200,00	I
				1									
					1								
						3							
331030								HOEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST					
331030	339999							Vervoeren schampblok / geleideblok Betreft het vervoeren van schampblokken / geleideblokken -Vervoeren naar depot binnen het object -Opslaan in depot -Opnemen uit depot -Vervoeren naar de plaats van verwerking Totale vervoersafstand < 10 km	st st	100,00	F	100,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
621030							OMSCHRIJVING AANGEPAST				
621030	620399						Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig 83 Omleiding volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 83 Met materiaal van de aannemer Voor een periode van maximaal 6 weken	keer keer	30,00	F	30,00 I
621040							OMSCHRIJVING AANGEPAST				
621040	620399						Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 84 Omleiding volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 84 Met materiaal van de aannemer Voor een periode van maximaal 6 weken	keer keer	30,00	F	30,00 I
801310							BESTEKSPOST VERVALLEN				
801320							BESTEKSPOST VERVALLEN				
801330							BESTEKSPOST VERVALLEN				
802070							Aanbrengen laag zandcement.				
802070	800305						Aanbrengen laag zandcement. >1000 m2 Incl. profileren Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m Minimum laagdikte 200 mm Materiaal in het werk bereiden Met zand uit ter plaatse aanwezige zandbed Circa 150 kg per m3 Hoeveelheid bepalen op basis van vooronderzoek proef 16 en proef 17	m2 m3 kg	2.500,00	F	500,00 I 75.000,00 I
		1									
			3								
				1							
					2						
816030							HOEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST				
816030	811399						Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Situering: verspreid over de verschillende locaties Betreft het vullen / repareren van kleinschalige incidentele schades en gaten welke nodig zijn om het wegdek weer (tijdelijk) functioneel te maken tot het volgende groot onderhoud Vullen met PURFALT reparatie asfalt Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Reparatiemortel verdichten met trilplaat. Losliggend afdek materiaal verwijderen. Vrijgekomen (teerhoudende) materialen vervoeren naar een inrichting. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd Acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer Inclusief alle handelingen welke nodig zijn bij het aanbrengen en afwerken	kg kg	2.000,00	F	2.000,00 L
819321							Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
819321	816101							Aanbrengen laag emulsieasfaltbeton. >2500 m2	m2		25.000,00	I
		1						Emulsieasfaltbeton 0/3: hoeveelheid 10 - 12 kg/m2	ton		300,00	L
		9						Totale breedte groter dan 2,50 meter				
			3					Op een bestaande verharding welke is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 819322 en 819323				
832030								Aanbrengen straatbakstenen.				
832030	831111							Aanbrengen straatbakstenen. < 250 m2	m2	2.500,00	F	
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st		153.250,00	I
			3					Sortering 4/12, kwaliteit A				
			9					Totale breedte 3,00 m en meer				
				1				In keperverband zonder driehoekstenen				
				1				Op straatlaag				
					1			Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
					5			Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm	m3		37,50	L
846200								BESTEKSPOST VERVALLEN				