

Behoort bij: 23154

RAW Raamovereenkomst wegen Noord Oost Nederland

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
10	WERK ALGEMENE AARD				
101	OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
101010	Opstellen van een deelopdracht. <€100.000,-	keer	15,00	F	
101020	Opstellen van een deelopdracht. >€100.000,-	keer	20,00	F	
101030	Opstellen van een deelopdracht. <€50.000,-	keer	10,00	F	
102	PLANNEN				
102010	Plan van Aanpak Flora en Fauna.	keer	6,00	F	
103	INRICHTEN WERKTERREIN				
103010	Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak.	m2	2.000,00	F	
103020	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	400,00	F	
103030	Toepassen rijplaten.	m	500,00	F	
103040	Toepassen stamommanteling.	st	50,00	F	
104	INZET WERKNEMERS				
104010	Inzetten tekenaar.	uur	120,00	F	
104020	Inzetten werknemer, bouwvakhelper	uur	80,00	F	
104030	Inzetten werknemer, beroepsverkeersregelaar	uur	80,00	F	
104040	Inzetten werknemer, vakman GWW	uur	80,00	F	
104050	Inzetten werknemer, senior deskundige	uur	64,00	F	
104060	Inzetten werknemer, deskundige	uur	32,00	F	
104070	Inzetten werknemer, assistent deskundige	uur	32,00	F	
105	INZET MATERIEEL				
105010	Inzetten hydraulische graafmachine.	DAG	15,00	F	
16	ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN				
161	DETECTEREN				
161010	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie - RIJBAAN	are	500,00	F	
161020	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie - BERMEN	are	500,00	F	
161030	Uitvoeren non-realtime oppervlakedetectie - RIJBAAN	are	500,00	F	
161040	Uitvoeren non-realtime oppervlakedetectie - BERMEN	are	500,00	F	
161050	Uitvoeren non-realtime oppervlakedetectie -3D RIJBAAN	are	500,00	F	
161060	Vastleggen detectiepunten realtime detectie	st	1.500,00	F	
162	BENADEREN, IDENTIFICEREN EN VEILIGSTELLEN				
162010	Inzet benaderploeg - MACHINAAL	dag	40,00	F	
162020	Inzet benaderploeg - HANDMATIG	dag	40,00	F	
163	BIJKOMENDE WERKEN				
163010	Overdracht ontplofbare oorlogsresten	keer	50,00	F	
163020	Vervoeren schroot	kg	5.000,00	F	
163030	Opstellen van projectplan en PvO	keer	15,00	F	
22	GRONDWERKEN				
221	GROND ONTGRAVEN				
221010	Grond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b<1.	m3	100,00	F	
221020	Grond ontgr. cunet/berm/oph. h< 0,6m < 100m3 b>1.	m3	100,00	F	
221030	Grond ontgr. uit cunet/berm/oph. h< 0,6m > 100m3 b>1.	m3	500,00	F	
221040	Graven proefsleuf. l = 3 m.	st	50,00	F	
221050	Graven en aanv. sleuf 0,50 x 1,20 m.	m	300,00	F	
221060	Graven en aanv. sleuf 0,30 x 0,80	m	300,00	F	
221070	Verlagen bermen. dikte <0,10 m.	m2	4.000,00	F	
221080	Verlagen bermen. dikte 0,10 - 0,30 m.	m2	8.000,00	F	
222	GROND VERVOEREN				
222010	Grond verv. naar en verwerken in depot <500 m.	m3	1.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222020	Grond verv. naar en verw. in depot 0,5 km tot 5 km.	m3	1.000,00	F	
222030	Grond verv. naar en verw. in depot 5 km tot 15 km.	m3	700,00	F	
222040	Grond ontgr. en verv vanuit depot <500 m.	m3	1.000,00	F	
222050	Grond ontgr. en verv vanuit depot 0,5 km tot 5 km.	m3	1.000,00	F	
222060	Grond ontgr. en verv vanuit depot 5 km tot 15 km.	m3	700,00	F	
223	GROND VERWERKEN				
223010	Grond verw. in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b<1.	m3	100,00	F	
223020	Grond verw. in cunet / oph. h < 0,6m < 100m3 b>1.	m3	100,00	F	
223030	Grond verw. in cunet / oph. h < 0,6m > 100m3 b>1.	m3	500,00	F	
223040	Grond verwerken in bekleding. h<0,30 m.	m3	500,00	F	
224	GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN				
224010	Verd. en prof. zand c.q. niet samenl. voet- en fp.	m2	1.250,00	F	
224020	Verd. en prof. zand c.q. niet samenl. gr. rijbane	m2	3.000,00	F	
224030	Afwerken van bermen	m2	12.000,00	F	
225	GROND BEWERKEN				
2250	<u>FREZEN</u>				
225010	Frezen tot ca. 1000 m2.	are	40,00	F	
225020	Frezen ca. 1000 tot ca. 5000 m2.	are	200,00	F	
225030	Frezen ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2.	are	400,00	F	
226	GROND LEVEREN				
226010	Leveren grond.- zand in zandbed <100m3.	m3	200,00	F	
226020	Leveren grond.- zand in zandbed >100m3.	m3	500,00	F	
227	CLASSIFICERING GROND				
2270	<u>Proeven t.b.v. bepaling zand in zandbed</u>				
227010	Bepalen zand in zandbed.	keer	12,00	F	
2271	<u>Proeven t.b.v. bepaling zand in aanvulling of</u>				
227110	Bepalen zand in aanvulling of ophoging.	st	12,00	F	
2272	<u>AP04 grond</u>				
227210	Uitvoeren AP04 onderzoek IN situ <30 cm.	st	12,00	F	
227220	Uitvoeren AP04 onderzoek IN situ <60 cm.	st	12,00	F	
227230	Uitvoeren AP04 onderzoek EX situ.	st	12,00	F	
25	RIOLERING				
251	VERWIJDEREN RIOLERING				
251010	Verwijderen kunststofbuis.125 mm PVC.	m	200,00	F	
251020	Verwijderen kunststofbuis.125 mm PP.	m	200,00	F	
251030	Verwijderen keramische buis.	m	200,00	F	
251040	Verw. putrand met deksel en bijkomende werkzaamhed.	st	15,00	F	
251050	Verwijderen gemetselde put 800x800 mm.	st	8,00	F	
251060	Verwijderen geprefab. put 800 x 800 mm.	st	8,00	F	
251070	Verwijderen kunststof put PE diam. 800 mm.	st	5,00	F	
251080	Verwijderen trottoirkolk.	st	25,00	F	
251090	Verwijderen straatkolk.	st	25,00	F	
251100	Vervoeren straat- en trottoirkolken afv.	st	25,00	F	
251110	Vervoeren straat- en trottoirkolken her.	st	25,00	F	
252	PUTTEN EN KOLKEN RIOLERING				
2520	<u>PUTTEN</u>				
252010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	15,00	F	
252020	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252030	Lev. en aanbr. ronde putafdekking in asfalt.	st	15,00	F	
252040	Lev. en aanbr. putrand met deksel, verharding elem.	st	5,00	F	
252050	Leveren stelringen van beton 40 mm dik.	st	20,00	F	
252060	Leveren stelringen van beton 100 mm dik.	st	20,00	F	
2521	<u>KOLKEN</u>				
252110	Aanbrengen kolk incl. grondwerk.	st	50,00	F	
2522	<u>LEVERANTIE KOLKEN</u>				
252210	Leveren Trottoirkolk 18/20.	st	10,00	F	
252220	Leveren Trottoirkolk 18/20 waaiermotief.	st	10,00	F	
252230	Leveren Trottoirkolk RWS.	st	10,00	F	
252240	Leveren Straatkolk.	st	10,00	F	
252250	Leveren Straatkolk waaiermotief.	st	10,00	F	
253	<u>BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN KUNSTSTOF, RIOLERING</u>				
2530	<u>KOLKLEIDINGEN</u>				
253010	Lev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 125 mm.	m	300,00	F	
253020	Lev. en aanbr. kolkaansluiting PVC 160 mm.	m	300,00	F	
2531	<u>OP HOOGTE STELLEN STRAATPOT</u>				
253110	Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, asfalt.	st	25,00	F	
253120	Op hoogte stellen+aanstraten straatpot, elementenv.	st	25,00	F	
253130	Op hoogte stellen en aanstraten straatpot, groenv.	st	25,00	F	
253140	Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot,asfalt.	st	25,00	F	
253150	Op hoogte stellen brandkr. incl.straatpot,elementv.	st	25,00	F	
253160	Op hoogte stellen brandkraan incl.straatpot, groen.	st	25,00	F	
26	<u>KABELWERK - MANTELBUIZEN</u>				
261	<u>KABELBUIZEN</u>				
261010	Lev. en aanbr. kabelbuis inclusief grondwerk.	m	100,00	F	
32	<u>WEGBEBAKENING</u>				
321	<u>MARKERINGEN</u>				
3210	<u>VERWIJDEREN MARKERING</u>				
321010	Volledig verwijderen markering. vlakken wegenverf.	m2	200,00	F	
321020	Volledig verwijderen markering. lijnen wegenverf.	m2	200,00	F	
321030	Stralen wegoppervlak combinatiedeklagen str.	m2	50,00	F	
321040	Volledig verwijderen markering. vlakken niet vv.	m2	160,00	F	
321050	Volledig verwijderen markering. lijnen niet vv.	m2	500,00	F	
3211	<u>MARKERINGEN - 2 COMPONENTEN</u>				
321110	L+A overige mark. -2 comp. wegenv- pijl/drie/blok.	m2	200,00	F	
321120	L+A overige mark. -2 comp. wegenv- vlak.	m2	200,00	F	
321130	L+A lengtemark. -2 comp. wegenv. - (0,10).	km	15,00	F	
321140	L+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 1-3 (0,10).	km	10,00	F	
321150	L+A lengtemark. -2 comp. wegenv.- 3-1 (0,10).	km	5,00	F	
321160	L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 1-1 / 0,5-0,5.	km	4,00	F	
321170	L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv- 0,3-2,70 (0,10)	km	2,00	F	
321180	L+A lengtemark.- 2 comp. wegenv 2,70-0,30 (0,10).	km	1,00	F	
3212	<u>MARKERINGEN - AGGLOMERAAT (SPETTER)</u>				
321210	L+A lengtemarkering -koudplastisch (0,10)	km	5,00	F	
321220	L+A lengtemarkering -koudplastisch 1-3 (0,10)	km	5,00	F	
321230	L+A lengtemarkering -koudplastisch 1-1 0,5-0,5 (0,10)	km	5,00	F	
3213	<u>MARKERINGEN - THERMOPLAST</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321310	L+A overige markering -thermopl.- pijl/drie/blok.	m2	200,00	F	
321320	L+A lengtemark.- thermopl.- (0,10).	km	15,00	F	
321330	L+A lengtemark.-thermopl.- 1-3 (0,10).	km	10,00	F	
321340	L+A lengtemark.-thermopl.- 3-1 (0,10).	km	5,00	F	
321350	L+A - thermopl.- 1-1 en 0,5-0,5 (0,10).	km	4,00	F	
321360	L+A - thermopl.- 0,30-2,70 (0,10).	km	2,00	F	
321370	L+A - thermopl. 2,70-0,30 (0,10).	km	1,00	F	
3214	<u>MARKERINGEN - PRIMER</u>				
321410	L+A primer op verw. markering	m2	200,00	F	
3215	<u>MARKERINGEN - BESTRATING</u>				
321510	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	250,00	F	
3216	<u>MARKERINGSPLOEG</u>				
321610	Mobiliseren strepenploeg.	keer	32,00	F	
321620	Mobiliseren figuratieploeg.	keer	32,00	F	
322	<u>BEBORDINGEN</u>				
3220	<u>VERWIJDEREN BEBORDINGEN</u>				
322010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	200,00	F	
322020	Verwijderen verkeersborden.	st	200,00	F	
3221	<u>LEVEREN EN AANBRENGEN BEBORDINGEN</u>				
322110	Leveren en aanbrengen verkeersbordpalen.	st	200,00	F	
322120	Leveren en aanbrengen verkeersborden.	st	200,00	F	
323	<u>REFLECTORPALEN</u>				
3230	<u>VERWIJDEREN REFLECTORPALEN</u>				
323010	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	25,00	F	
3231	<u>AANBRENGEN REFLECTORPALEN</u>				
323110	Leveren en aanbrengen reflectorpalen.	st	25,00	F	
33	<u>AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN</u>				
331	<u>VERWIJDEREN BERMBLOKKEN</u>				
331010	Verwijderen schampblok.	st	50,00	F	
331020	Verwijderen genieblok.	st	50,00	F	
331030	Vervoeren schampblok / geleideblok.	st	100,00	F	
332	<u>BERMBLOKKEN</u>				
332010	Aanbrengen schampblok.	st	25,00	F	
332020	Aanbrengen genieblok.	st	25,00	F	
332030	Leveren schampblok.	st	25,00	F	
332040	Leveren genieblok.	st	25,00	F	
332050	Lev. en aanbr. coating over bestaande coating.	m2	100,00	F	
43	<u>STAALCONSTRUCTIES</u>				
430010	L+A Afrastering dubbelstaafmathekwerk >300m1	m1	1.000,00	F	
51	<u>GROENVOORZIENINGEN</u>				
511	<u>VERWIJDEREN GROEN</u>				
511010	Afsteken overgroeide kanten. > 250 m1	m	5.000,00	F	
511020	Verwijderen begroeiing, hoogte tot 1,00 m. <250m2	are	10,00	F	
511030	Verwijderen boomwortels. <250 m2	m2	1.000,00	F	
511040	Maaien bermen en taluds. (tot 10 are)	are	50,00	F	
511050	Maaien bermen en taluds. (10 - 50 are)	are	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512	INZAAIEN TERREIN				
512010	Zaaïen. (tot 10 are).	are	10,00	F	
512020	Zaaïen. (10 - 50 are).	are	100,00	F	
513	WORTELSCHERM				
513010	Aanbrengen wortelscherm.	m	500,00	F	
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING				
621	VERKEERSMAATREGELEN				
621010	Toepassen afzetting(en) wegvak - fig. 1205.	keer	30,00	F	
621020	Toepassen afzetting(en) weg - wegafsluiting.	keer	80,00	F	
621030	Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 83.	keer	30,00	F	
621040	Toepassen bebording t.b.v. omleiding fig. 84.	keer	30,00	F	
621050	Toepassen verkeerskegels	st	5.000,00	F	
80	FUNDERINGSLAGEN				
801	VERWIJDEREN WEGFUNDERING				
8010	<u>Milieuhygiënisch onderzoek funderingslagen</u>				
801010	Asfaltboring t.b.v. fund. onderz. standaard pakket.	st	40,00	F	
801020	Fundatie onderzoek standaard pakket - analyse.	st	40,00	F	
801030	Toeslag boringen in OO verdacht gebied.	st	40,00	F	
801040	Fundatie onderzoek uitloogproef.	st	10,00	F	
801050	Fundatie onderzoek asbest.	st	10,00	F	
8011	<u>Verwijderen ongebonden fundering</u>				
801110	Verwijderen ongeb. fundering gem. 250 mm. <250 m2	m2	500,00	F	
801120	Verwijderen ongeb. fundering gem. 350 mm. <250 m2	m2	500,00	F	
801130	Verw. ongeb. fundering gem. 350 mm lokaal.	m2	100,00	F	
8012	<u>Verwijderen gebonden fundering</u>				
801210	Verwijderen geb. fundering gem. 250 mm. <250 m2	m2	500,00	F	
801220	Verwijderen geb. fundering gem. 350 mm. <250 m2	m2	500,00	F	
801230	Verw. geb. fundering gem. 350 mm lokaal.	m2	100,00	F	
8013	<u>Verwijderen hoogovenslakken</u>				
802	AANBRENGEN WEGFUNDERING				
802010	L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2.	m2	500,00	F	
802020	L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2.	m2	1.000,00	F	
802030	L+A betongranulaat, dikte 0,25 m. <250 m2.	m2	250,00	F	
802040	L+A betongranulaat, dikte 0,25 m. >250 m2.	m2	1.000,00	F	
802050	L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. <500 m2<2m.	m2	500,00	F	
802060	L+A menggranulaat, dikte 0,25 m. >500 m2<2m.	m2	1.000,00	F	
802070	Aanbrengen laag zandcement 0,20 m. >1000 m2.	m2	2.500,00	F	
802080	Leveren cement.	ton	75,00	F	
802090	Uitvoeren van proef 16.	st	10,00	F	
802100	Uitvoeren van proef 17	st	10,00	F	
802110	Aanbrengen perforaties.	st	125,00	F	
802120	Lev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Brekerzand.	m2	20.000,00	F	
802130	Lev. en aanbr. straatlaag 50 mm. Straatzand	m2	20.000,00	F	
803	UITVULLEN / PROFILEREN PUINFUNDERING				
803010	L+A laag menggranulaat 0/31,5 dgem=50 mm.	ton	250,00	F	
803020	Lev. en aanbr. inlage van kunststof 40 kN/m1.	m2	500,00	F	
803030	Lev. en aanbr. inlage van kunststof 80 kN/m1.	m2	500,00	F	
803040	Profileren fundatie materiaal - bestaand.	m2	1.000,00	F	
81	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810	TRANSPORTKOSTENMATERIEEL				
8100	<u>AAN- EN AFVOER MATERIEEL</u>				
810010	Mobiliseren van materieel: kleine asfaltset.	keer	20,00	F	
810020	Mobiliseren van materieel: grote asfaltset.	keer	20,00	F	
810030	Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 0,5 m.	keer	20,00	F	
810040	Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,0 m.	keer	20,00	F	
810050	Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 1,5 m.	keer	20,00	F	
810060	Mobiliseren van materieel: freesmachine b = 2,1 m.	keer	20,00	F	
810070	Mobiliseren van materieel: asfaltzaagmachine.	keer	20,00	F	
8101	<u>VERPLAATSING MATERIEEL</u>				
810110	Verplaatsen van materieel: kleine asfaltset.	keer	20,00	F	
810120	Verplaatsen van materieel: grote asfaltset.	keer	20,00	F	
810130	Verplaatsen van materieel: freesmachine b = 0,5 m.	keer	20,00	F	
810140	Verplaatsen van materieel: freesmachine b = 1,0 m.	keer	20,00	F	
810150	Verplaatsen van materieel: freesmachine b = 1,5 m.	keer	20,00	F	
810160	Verplaatsen van materieel: freesmachine b = 2,1 m.	keer	20,00	F	
810170	Verplaatsen van materieel: asfaltzaagmachine.	keer	20,00	F	
811	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN ASFALT				
811010	Opleveringscontrole asfalt.	m2	100.000,00	F	
811020	Boorkernen t.b.v. asfaltonderzoek.	st	150,00	F	
811030	Toeslag boringen in NGE verdacht gebied.	st	100,00	F	
811040	HPLC-GC/MS analyse PAK van asfaltmonster.	st	150,00	F	
811050	Aanleveren van een frees/overlagingsplan.	st	15,00	F	
812	ZAGEN VAN ASFALTVERHARDINGEN				
812010	Zagen van bitumineuze verharding. 5 cm.	m	200,00	F	
812020	Zagen van bitumineuze verharding. 10 cm.	m	200,00	F	
812030	Zagen van bitumineuze verharding. 15 cm.	m	200,00	F	
812040	Zagen van bitumineuze verharding. 20 cm.	m	100,00	F	
812050	Zagen van bitumineuze verharding. 25 cm.	m	100,00	F	
813	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
8130	<u>OPBREKEN ASFALT VERHARDINGEN</u>				
813010	Opbreken asfaltverharding.<100m2 <120 mm.	m2	100,00	F	
813020	Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 <120 mm.	m2	250,00	F	
813030	Opbreken asfaltverharding.>500m2 <120 mm.	m2	2.500,00	F	
813040	Opbreken asfaltverharding.<100m2 120-300 mm.	m2	100,00	F	
813050	Opbreken asfaltverharding. 100-500m2 120-300 mm.	m2	250,00	F	
813060	Opbreken asfaltverharding.>500m2 120-300 mm.	m2	2.500,00	F	
8131	<u>VERVOEREN ASFALT SCHOLLEN</u>				
813110	Vervoeren niet teerhoudend asfalt, schollen.	ton	960,00	F	
813120	Vervoeren teerhoudend asfalt, schollen.	ton	960,00	F	
814	FREZEN VAN ASFALT				
8140	<u>BAK- EN AANSLUITFREZEN ASFALT <150 M2</u>				
814010	Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte aansl.	m3	50,00	F	
814020	Frezen asfalt ten behoeve van een aansl.	m3	25,00	F	
814030	Bakfrezen van asfalt < 150 m2 30 - 80 mm.	m2	3.000,00	F	
8141	<u>BAKFREZEN ASFALT >150 M2</u>				
814110	Bakfrezen van asfalt > 150 m2 30 - 80 mm.	m2	10.000,00	F	
8142	<u>FREZEN ASFALT < 500 M2</u>				
814210	Frezen van asfalt < 500 m2 >2,1 10-40 mm.	m2	6.000,00	F	
814220	Frezen van asfalt < 500 m2 >2,1 40-80 mm.	m2	6.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
814230	Frezen van asfalt < 500 m2 >2,1 80-120 mm.	m2	3.000,00	F	
814240	Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 10-40 mm.	m2	1.500,00	F	
814250	Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 40-80 mm.	m2	1.500,00	F	
814260	Frezen van asfalt < 500 m2 <2,1 80-120 mm	m2	1.500,00	F	
8143	<u>FREZEN ASFALT 500-1500 M2</u>				
814310	Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 10-40 mm.	m2	15.000,00	F	
814320	Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 40-80 mm.	m2	16.500,00	F	
814330	Frezen van asfalt 500-1500 m2 >2,1 80-120 mm.	m2	6.000,00	F	
8144	<u>FREZEN ASFALT >1500 M2</u>				
814410	Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 10-40 mm.	m2	52.000,00	F	
814420	Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 40-80 mm.	m2	45.000,00	F	
814430	Frezen van asfalt >1500 m2 >2,1 80-120 mm.	m2	21.000,00	F	
8145	<u>AFVOEREN FREESASFALT</u>				
814510	Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt. rood.	ton	1.380,00	F	
814520	Vervoeren niet teerhoudend freesasfalt. zwart.	ton	19.250,00	F	
814530	Vervoeren teerhoudend freesasfalt. zwart en rood.	ton	6.870,00	F	
815	<u>REPAREREN VAN SCHEUREN</u>				
815010	Repareren van scheuren in asfalt. d.m.v. opzagen.	m	500,00	F	
815020	Repareren van scheuren in asft. <10mm 3 cm dik.	m	5.000,00	F	
815030	Repareren van scheuren in asf. 10 - 20 mm 3 cm dik.	m	2.000,00	F	
815040	Repareren van scheuren in asfalt.	m	750,00	F	
815050	Lev. en aanbr. asfaltwapening.	m2	1.000,00	F	
816	<u>AANBR. UITVULLINGEN / REPARATIES</u>				
816010	Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt IsoF.	kg	2.000,00	F	
816020	Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Easyf.	kg	2.000,00	F	
816030	Repareren gaten in asfalt - reparatie asfalt Purf.	kg	2.000,00	F	
816040	Repareren gaten in asfalt - reactief koud asfalt.	kg	2.000,00	F	
816050	Repareren gaten in asfalt - gietasfalt.	kg	2.000,00	F	
816060	Lev. en aanbr. kantvoorziening asfalt/asfalt.	m	2.500,00	F	
816070	Lev. en aanbr. langsvoeg asfalt/beton.	m	250,00	F	
817	<u>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</u>				
8170	<u>AANBR. ASFALT IN FREESVAKKEN</u>				
817010	Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.< 150 m2.	m2	3.000,00	F	
817020	Aanbr. v/e laag asf. ; 30 - 80 mm freesv.>150 m2.	m2	10.000,00	F	
8171	<u>DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN< 500 m2</u>				
817110	Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. < 2,5m.	m2	4.500,00	F	
817120	Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m.	m2	15.000,00	F	
817130	L+A combinatiedekl.<500 m2 dik 50 mm.	m2	500,00	F	
8172	<u>DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN 500 -1500 m2</u>				
817210	Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5m.	m2	36.000,00	F	
817220	L+A combi.dek 500-1500 m2 dik 50 mm.	m2	1.500,00	F	
8173	<u>DL ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN>1500 m2</u>				
817310	Aanbr. v/e laag asfalt ; 25 - 50 mm dekl. > 2,5 m.	m2	118.000,00	F	
8174	<u>TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN< 500 m2</u>				
817410	Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tussl. < 2,5 m.	m2	2.100,00	F	
817420	Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tussl. > 2,5 m.	m2	6.300,00	F	
8175	<u>TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN 500-1500</u>				
817510	Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tussl. > 2,5 m.	m2	15.400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8176	<u>TL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN >1500 m2</u>				
817610	Aanbr. v/e laag asfalt ; 30 - 70 mm tussl. > 2,5 m.	m2	46.200,00	F	
8177	<u>OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN < 500 m2</u>				
817710	Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. < 2,5m.	m2	750,00	F	
817720	Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m.	m2	1.500,00	F	
8178	<u>OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARD. 500-1500 m2</u>				
817810	Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5m.	m2	3.000,00	F	
8179	<u>OL AANBR. ASFALT OP ASFALTVERHARDINGEN > 1500 m2</u>				
817910	Aanbr. v/e laag asfalt ; 40 - 90 mm ondl. > 2,5 m.	m2	10.500,00	F	
818	LEVERANTIES ASFALT				
818010	Leveren asfalt AC22 base OL-B.	ton	2.560,00	F	
818020	Leveren asfalt AC16 bind TL-B.	ton	8.750,00	F	
818030	Leveren asfalt AC8 surf DL-B.	ton	50,00	F	
818040	Leveren asfalt AC8 surf DL-B rood.	ton	50,00	F	
818050	Leveren asfalt AC11 surf DL-B.	ton	4.510,00	F	
818060	Leveren asfalt AC11 surf DL-B rood.	ton	100,00	F	
818070	Leveren asfalt AC16 surf DL-B.	ton	5.415,00	F	
818080	Leveren asfalt SMA 11B.	ton	4.515,00	F	
818090	Leveren AC16 surf PmB.	ton	1.805,00	F	
818100	Leveren AC11 surf PmB.	ton	1.805,00	F	
819	OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN- KLEEF - EAB				
8191	<u>SLIJTLAG (nagestrooid)</u>				
819110	L+A nagestrooide slijtlaag <7500 m2	m2	15.000,00	F	
819120	L+A nagestrooide slijtlaag >7500 m2	m2	30.000,00	F	
8192	<u>VERJONGEN</u>				
819210	Afplakken markering.	m2	1.000,00	F	
819220	L+A nagestr. opp. behandeling Neomex <7500 m2.	m2	15.000,00	F	
819230	L+A nagestr. opp. behandeling Neomex >7500 m2.	m2	30.000,00	F	
8193	<u>EMULSIE ASFALT BETON</u>				
819310	L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 <2500 m2.	m2	5.000,00	F	
819320	L+A laag emulsieasfaltbeton. 0/3 >2500 m2.	m2	25.000,00	F	
8194	<u>SLIJTLAG VLOEIBAAR KUNSTSTOF</u>				
819410	Leveren en aanbrengen slijtlaag betonvloeren PMMA > 1000m2	m2	1.000,00	F	
82	BEDRIJFSVLOERPLATEN				
821	OPBREKEN BEDRIJFSVLOERPLATEN				
821010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten. 16 cm.	m2	2.500,00	F	
822	AANBRENGEN BEDRIJFSVLOERPLATEN				
8220	<u>Aanbrengen platen van prefab betonelementen</u>				
822010	L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 ongew.	st	350,00	F	
822020	L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,16 ongew.	st	40,00	F	
822030	L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,16 ongew.	st	40,00	F	
822040	L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,16 gew.	st	350,00	F	
822050	L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,5x0,16 gew.	st	40,00	F	
822060	L+A verh. van prefab. betonpl. 2x1,0x0,16 gew.	st	40,00	F	
822070	L+A verh. van prefab. betonpl. 2x2x0,25 ongew.	st	500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822080	L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,5x0,25 ongew.	st	50,00	F	
822090	L+A verh. van pref. betonpl. 2x1,0x0,25 ongew.	st	50,00	F	
8221	<u>Aanbrengen goot van prefab betonelementen</u>				
822110	L+A goot van betonel. verh. 1995x495x330.	m	120,00	F	
822120	L+A zandvangelement in goot.	st	8,00	F	
83	ELEMENTEN VERHARDINGEN				
831	OPBREKEN BESTRATING				
8310	<u>Opbreken koperslak keien</u>				
831010	Opbreken koperslakkeien.	m2	2.000,00	F	
8311	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
831110	Opbreken straatbakstenen.	m2	35.000,00	F	
8312	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
831210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	65.000,00	F	
8313	<u>Opbreken betontegels</u>				
831310	Opbreken betontegels <3,00 m.	m2	3.000,00	F	
831320	Opbreken betontegels >3,00 m.	m2	6.000,00	F	
8314	<u>Opbreken goot van betontegels</u>				
831410	Opbreken goot van betontegels; breedte 150 mm.	m	1.200,00	F	
8315	<u>Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot</u>				
831510	Vervoeren straatbakstenen naar depot.	m2	28.000,00	F	
831520	Vervoeren betonstraatsteen naar depot.	m2	52.000,00	F	
831530	Vervoeren betontegels naar depot.	m2	4.500,00	F	
831540	Vervoeren koperslak keien naar depot.	m2	2.000,00	F	
8316	<u>Vervoeren bestratingsmateriaal uit depot</u>				
831610	Vervoeren herbruikbare straatbakstenen uit depot.	m2	28.000,00	F	
831620	Vervoeren herbruikbare betonstraatsteen uit depot.	m2	52.000,00	F	
831630	Vervoeren herbruikbare betontegels uit depot.	m2	4.500,00	F	
831640	Vervoeren herbruikbare koperslak keien uit depot.	m2	2.000,00	F	
832	AANBRENGEN STRAATWERK				
8320	<u>Aanbrengen straatbaksteen <250 m2</u>				
832010	Aanbrengen SBS waalformaat. hv < 250 m2.	m2	2.500,00	F	
832020	Aanbrengen SBS dikformaat hv < 250 m2.	m2	2.500,00	F	
832030	Aanbrengen SBS keiformaat. kv < 250 m2.	m2	2.500,00	F	
832040	Aanbrengen SBS keiformaat. hv < 250 m2.	m2	2.500,00	F	
8321	<u>Aanbrengen straatbaksteen >250 m2</u>				
832110	Aanbrengen SBS waalformaat. hv > 250 m2.	m2	5.000,00	F	
832120	Aanbrengen SBS dikformaat hv > 250 m2.	m2	7.500,00	F	
832130	Aanbrengen SBS keiformaat. kv > 250 m2.	m2	7.500,00	F	
832140	Aanbrengen SBS keiformaat. hv > 250 m2.	m2	5.000,00	F	
8322	<u>Aanbrengen betonstraatsteen <250 m2</u>				
832210	Aanbrengen BSS waalformaat. hv < 250 m2.	m2	1.000,00	F	
832220	Aanbrengen BSS dikformaat. hv < 250 m2.	m2	1.000,00	F	
832230	Aanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm <250 m2.	m2	2.500,00	F	
832240	Aanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm <250 m2.	m2	1.000,00	F	
832250	Aanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm < 250 m2	m2	1.000,00	F	
832260	Aanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. < 250 m2.	m2	1.000,00	F	
832270	Aanbrengen BSS keiformaat. hv < 250 m2.	m2	2.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832280	Aanbrengen BSS keiformaat. ev < 250 m2.	m2	2.500,00	F	
832290	Aanbrengen BSS dubbelklinker hv < 250 m2.	m2	1.000,00	F	
8323	<u>Aanbrengen betonstraatsteen >250 m2</u>				
832310	Aanbrengen BSS waalformaat. hv > 250 m2.	m2	2.500,00	F	
832320	Aanbrengen BSS dikformaat. hv > 250 m2.	m2	2.500,00	F	
832330	Aanbrengen BSS keiformaat. kv 80 mm > 250 m2.	m2	15.000,00	F	
832340	Aanbrengen BSS keiformaat. kv 100 mm >250 m2.	m2	8.000,00	F	
832350	Aanbrengen BSS keiformaat. kv 120 mm > 250 m2.	m2	4.000,00	F	
832360	Aanbrengen BSS keiformaat. kv Hprof. > 250 m2.	m2	4.000,00	F	
832370	Aanbrengen BSS keiformaat. hv > 250 m2.	m2	4.000,00	F	
832380	Aanbrengen BSS keiformaat. ev > 250 m2.	m2	10.000,00	F	
832390	Aanbrengen BSS dubbelklinker hv > 250 m2.	m2	1.500,00	F	
8324	<u>Aanbrengen betontegels <250 m2</u>				
832410	Aanbrengen BT grijs, dikte 60 mm. hv <250 m2.	m2	1.500,00	F	
832420	Aanbrengen BT grijs, dikte 80 mm. hv <250 m2.	m2	1.500,00	F	
832430	Aanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv <250 m2.	m2	1.500,00	F	
8325	<u>Aanbrengen betontegels >250 m2</u>				
832510	Aanbrengen BT, dikte 60 mm. hv >250 m2.	m2	3.000,00	F	
832520	Aanbrengen BT, dikte 80 mm. hv >250 m2.	m2	3.000,00	F	
832530	Aanbrengen zeskant grijs, dikte 100 mm. hv >250 m2.	m2	3.000,00	F	
8326	<u>Aanbrengen grasbeton tegels</u>				
832610	Lev. en aanbr. grasbetontegels.	m2	500,00	F	
833	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - STENEN				
8330	<u>Leveren straatbakstenen</u>				
833010	Leveren straatbakstenen. waalformaat.	st	117.500,00	F	
833020	Leveren straatbakstenen. dikformaat.	st	264.300,00	F	
833030	Leveren straatbakstenen. keiformaat.	st	183.900,00	F	
8331	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
833110	Leveren betonstraatstenen. waalformaat.	st	26.250,00	F	
833120	Leveren betonstraatstenen. dikformaat.	st	144.200,00	F	
833130	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 80.	st	238.000,00	F	
833140	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 100.	st	95.200,00	F	
833150	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs 120.	st	47.600,00	F	
833160	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - grijs Hpro.	st	59.500,00	F	
833170	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - wit.	st	11.900,00	F	
833180	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - zwart.	st	11.900,00	F	
833190	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - heidepaars.	st	47.600,00	F	
8332	<u>Leveren betonstraatstenen vervolg</u>				
833210	Leveren betonstraatstenen. keiformaat - rood.	st	11.900,00	F	
833220	Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - grijs.	st	500,00	F	
833230	Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - zwart.	st	500,00	F	
833240	Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - heidep.	st	500,00	F	
833250	Leveren betonstraatstenen. bisschopsmutsen - rood.	st	500,00	F	
8333	<u>Leveren betontegels</u>				
833310	Leveren betontegels. dik 60 mm.	st	17.550,00	F	
833320	Leveren halve betontegels. dik 60 mm.	st	5.825,00	F	
833330	Leveren betontegels. dik 80 mm.	st	25.000,00	F	
833340	Leveren halve betontegels. dik 80 mm.	st	5.825,00	F	
833350	Leveren betonstraatstenen. dubbelklinker - rood	st	25.000,00	F	
833360	Leveren betonstraatstenen. gootteg.	st	5.830,00	F	
833370	Leveren zeskantteg.	st	76.050,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	KANTOPSLUITINGEN				
841	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
8410	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
841010	Opbreken betonbanden op zandbed.	m	1.000,00	F	
841020	Opbreken betonband 500 x 250/230 mm incl steunrug.	m	250,00	F	
8411	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
841110	Opbreken betonbanden op zandbed.	m	2.000,00	F	
841120	Opbreken betonbanden in beton.	m	2.750,00	F	
8412	<u>Opbreken banden diversen</u>				
841210	Opbreken Leiconbanden 440x280x300 mm in beton.	m	100,00	F	
841220	Opbreken inritband in beton.	m	30,00	F	
841230	Opbr. goot van betonbanden breedte 500 mm in beton.	m	250,00	F	
842	AANBRENGEN OPSLUITBAND				
8420	<u>Aanbrengen opsluitband 80 x 200mm</u>				
842010	Aanbrengen betonband 80 x 200 mm.	m	220,00	F	
842020	Aanbrengen betonband 80 x 200 mm, gebogen.	m	30,00	F	
8421	<u>Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm</u>				
842110	Aanbrengen betonband 100 x 200 mm.	m	220,00	F	
842120	Aanbrengen betonband 100 x 200 mm, gebogen.	m	30,00	F	
8422	<u>Aanbrengen opsluitband 120 x 250mm</u>				
842210	Aanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton.	m	220,00	F	
842220	Aanbrengen betonband 120 x 250 mm in beton; geb.	m	30,00	F	
843	AANBRENGEN TROTTOIRBAND 130/150				
8430	<u>Aanbrengen trottoirband 130/150mm</u>				
843010	Aanbrengen 130/150 x 250 mm in beton.	m	1.300,00	F	
843020	Aanbrengen 130/150 x 250 mm in beton; gebogen.	m	200,00	F	
844	AANBRENGEN TROTTOIRBAND 180/200				
8440	<u>Aanbrengen trottoirband 180/200mm</u>				
844010	Aanbrengen betonband 180/200 x 250 mm in beton.	m	1.300,00	F	
844020	Aanbrengen 180/200 x 250 mm in beton; gebogen.	m	200,00	F	
845	AANBRENGEN RWS-BAND				
8450	<u>Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm</u>				
845010	Aanbrengen 110/220 x 250 mm in beton; recht.	m	900,00	F	
845020	Aanbrengen 110/220 x 250 in beton; gebogen.	m	100,00	F	
846	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN DIVERS				
8460	<u>Goottegels langs asfalt constructies</u>				
846010	Herstellen gootegel tussen kant asfalt en band bt.	m	250,00	F	
846020	Herstellen bss goot tussen kant asfalt en band	m	250,00	F	
8462	<u>Aanbrengen gootelementen</u>				
846210	Aanbrengen goot van betontegels 300x150x 80 mm.	m	2.500,00	F	
846220	Aanbrengen goot van 2 strek bss 80 mm.	m	1.500,00	F	
8463	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
846310	Aanbrengen BSS molgoot waalformaat in beton 6 str.	m	200,00	F	
846320	Aanbrengen BSS molgoot dikformaat in beton 15	m	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
846330	Aanbrengen BSS molgoot keiformaat in beton 5 str.	m	500,00	F	
846340	Aanbrengen SBS molgoot keiformaat in beton 5 str.	m	200,00	F	
847	PASMAKEN BETONBANDEN				
847010	Pasmaken van betonband 80 x 200 mm; zagen.	st	50,00	F	
847020	Pasmaken van betonband 100 x 200 mm; zagen.	st	50,00	F	
847030	Pasmaken van betonband 120 x 250 mm; zagen.	st	100,00	F	
847040	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm; zagen.	st	250,00	F	
847050	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm; zagen.	st	250,00	F	
847060	Pasmaken van betonbanden 110/220 x 250 mm; zagen.	st	250,00	F	
848	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL - BANDEN				
8480	<u>TB 180/200x250 mm</u>				
848010	Lever. rechte trottoirband 180/200x250 mm.	st	1.500,00	F	
8481	<u>TB 130/150x250 mm</u>				
848110	Lever. rechte trottoirband 130/150x250 mm.	st	1.500,00	F	
8482	<u>TB RWS 110/220x250 mm</u>				
848210	Lever. rechte trottoirband 110/220x250 mm.	st	1.000,00	F	
8483	<u>Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden TB</u>				
848310	Toeslag bocht- en hoekbanden.	st	500,00	F	
848320	Toeslag verloopbanden.	st	50,00	F	
8485	<u>OB 80x200 mm</u>				
848510	Leveren rechte opsluitband van beton 80x200 mm.	st	75,00	F	
8486	<u>OB 100x200 mm</u>				
848610	.Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm.	st	120,00	F	
8487	<u>OB 120x250 mm</u>				
848710	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm.	st	300,00	F	
8488	<u>Toeslag leveren bocht- en speciaalbanden OB</u>				
848810	Toeslag bocht- en hoekbanden.	st	100,00	F	
848820	Toeslag verloopbanden.	st	35,00	F	
85	AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN				
851	AFVOEREN BESTRATINGSMATERIALEN				
851010	Vervoeren puin.	ton	5.660,00	F	
851020	Vervoeren koperslak keien.	ton	640,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				