

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
43			STAALCONSTRUCTIES			
430010			NIEUWE BESTEKSPPOST			
430010	432199		L+A Afrastering dubbelstaafmathekwerk >300m1 >300m1 Betreft leveren en aanbrengen van stijlen, dubbelstaafmatelementen, puntdraden in horizontaal tot licht hellend	m1	1.000,00 F	
430011			NIEUWE BESTEKSPPOST			
430011	103102		Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. Betreft het leveren en aanbrengen van stijlen Inclusief stijlen op hoeklocaties circa 1 op de 20 stuks Stalen stijl: Afmeting: kokerprofiel 60x40x3 mm Lengte: 4000 mm Staalkwaliteit conform EN 10219-1 en EN 10219-2 Productienorm conform EN 10017 en EN EN 10025 Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461 Afwerking: poedercoating conform EN 13438:2013 Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen) Stijlen minimaal 1800 mm inheien onder maaiveld Schoorpalen: geen Stijlafstand: 2,5 m h.o.h. Hoogte paalkop boven maaiveld: 2,15 m Stijlen te lood aanbrengen	st st		401,00 I 401,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
430012							NIEUWE BESTEKSPPOST				
430012	103199						Aanbrengen dubbelstaafmatelementen	st		400,00	I
							Betreft leveren en aanbrengen van dubbelstaafmatelementen (met ingraving onderzijde)				
							Dubbelstaafmatelement staal:	st		400,00	L
							Materiaal: staal				
							Hoogte: ca. 2430 mm (bovenzijde met stekeinden)				
							Paneelbreedte: 2500 mm effectief (met aan beide uiteinden een overlap van minimaal 30 mm)				
							Opbouw dubbelstaafmat:				
							- horizontaal: 2 x Ø 8 mm				
							- verticaal: 1 x Ø 6 mm				
							- maasafmeting: 50 x 200 mm				
							Hoogte boven maaiveld: 2,15 m				
							Onderzijde ingraven tot 300 mm onder maaiveld				
							Staalkwaliteit conform EN 10219-1 en EN 10219-2				
							Productienorm conform EN 10017 en EN EN 10025				
							Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461				
							Afwerking: poedercoating conform EN 13438:2013				
							Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen)				
							Montage/afwerkprofiel:	st		401,00	L
							Materiaal: staal				
							Afmeting: kokerprofiel 40x20x3 mm met onder 45 graden				
							aangelaste schuine puntdraadhouder				
							Lengte uithouder: 510 mm				
							Lengte montage profiel inclusief puntdraadhouder circa 2,6 m				
							Staalkwaliteit conform EN 10219-1 en EN 10219-2				
							Productienorm conform EN 10017 en EN EN 10025				
							Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461				
							Afwerking: poedercoating conform EN 13438:2013				
							Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen)				
							Verbinding dubbelstaafmat/stijl: RVS draadstift				
							M8 breekmoer (in de stijl), max. tussenruimte 3 matmazen				
							Aantal bevestigingspunten per stijl: 7 st.				
430013							NIEUWE BESTEKSPPOST				
430013	103103						Aanbrengen puntdraad.	m		1.000,00	I
							Betreft leveren en aanbrengen van puntdraad in schuine puntdraadhouders.				
							3 puntdraden	m		3.000,00	L
							Materiaal: staal geplastificeerd				
							Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen)				
							Puntdraad dient te zijn samengesteld uit twee in elkaar gedraaide draden van 1,7 mm, met een totaal gewicht van 5,1 kg per 100 m.				
							Puntdraden h.o.h. 150 mm bevestigen met stalen klemplaat				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
8194			NIEUWE BESTEKSPPOST			
8194			SLIJTLAAG VLOEIBAAR KUNSTSTOE			
819410			NIEUWE BESTEKSPPOST			
819410	813199		Leveren en aanbrengen slijtlaag betonvloeren PMMA> 1000m2 >1000 m2 Triflex BFS systeem, kwartszand grof Vloerafwerking, kunststof, vloeibaar Materiaal: Ultra-flexibele polymethylmethacrylaat. Kleur: RAL 7047 Grijs Vloer opruwen doormiddel van stofarm stralen Aanbrengen primer 0,4 kg/m2 Triflex Primer Aanbrengen gietvloer 4,0 kg/m2 Triflex ProFloor RS 2K/3K Aanbrengen instrooi materiaal in vloeibare gietvloer: 7,0 kg/m2 vuurgedroogd naturel kwartszand 0,7 - 1,2 mm. Aanbrengen eindafwerklaag aangebracht: 0,7 kg/m2 Triflex Cryl Finish Satin of Triflex Cryl Finish 202 Verwerking systeem volgens gebruiksaanwijzing fabrikant	m2 m2 kg kg kg kg	1.000,00 F	
832040			HOEEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST			
832040	831111		Aanbrengen straatbakstenen. < 250 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Sortering 4/12, kwaliteit A Totale breedte 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm	m2 st m3	2.500,00 F	153.250,00 I
832220			HOEEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST			
832220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. < 250 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: volgens leverantie Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2 st	1.000,00 F	72.100,00 I
832230			HOEEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST			
832230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. < 250 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In keperverband met bisschopsmutsen Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: volgens leverantie Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2 st	2.500,00 F	119.000,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8461			<u>BESTEKSPPOST VERVALLEN</u>			
846110			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
846120			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
846130			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
846140			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
846150			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
846160			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
846170			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
846180			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
8484			<u>BESTEKSPPOST VERVALLEN</u>			
848410			BESTEKSPPOST VERVALLEN			
848420			BESTEKSPPOST VERVALLEN			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN - LID 86 TOEVOEGEN

- 86 In deel 2.2. zijn bij bundelpost ook in de 0-posten resultaatsbeschrijvingen en/of leveranties opgenomen die onderdeel zijn van de resultaatsverplichting

41 STAALCONSTRUCTIES - NIEUWE BEPALING

41 06 BOUWSTOFFEN - NIEUWE BEPALING

41 06 71 DUBBELSTAAFMAT HEKWERK - NIEUWE BEPALING

- 71 Te leveren onderdelen van dubbelstaafmathekwerk, te noemen: stijlen, dubbelstaafmatelementen, montage/afwerkprofielen, puntdraadhouders en dienen thermisch verzinkt te zijn conform NEN-EN-ISO 1461, waarna de conservering wordt afgewerkt met een epoxyhars poedercoating in de kleur RAL 6020 (Chroom-groen) met een minimale laagdikte van 80 µm
- 72 Te leveren dubbelstaafmatelementen dienen gefabriceerd te zijn van onbehandeld staal. Na verzinken mogen er geen laswerkzaamheden meer plaats hebben gevonden aan de dubbelstaafmatelementen
- 73 Leveranties van dubbelstaafmatelementen getrokken van voorverzinkte draad zijn niet toegestaan