

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
43			STAALCONSTRUCTIES			
430010			NIEUWE BESTEKSPPOST			
430010	432199		L+A Afrastering dubbelstaafmathekwerk >300m1 >300m1 Betreft leveren en aanbrengen van stijlen, dubbelstaafmatelementen, puntdraden in horizontaal tot licht hellend	m1	1.000,00 F	
430011			NIEUWE BESTEKSPPOST			
430011	103102		Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. Betreft het leveren en aanbrengen van stijlen Inclusief stijlen op hoeklocaties circa 1 op de 20 stuks Stalen stijl: Afmeting: kokerprofiel 60x40x3 mm Lengte: 4000 mm Staalkwaliteit conform EN 10219-1 en EN 10219-2 Productienorm conform EN 10017 en EN EN 10025 Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461 Afwerking: poedercoating conform EN 13438:2013 Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen) Stijlen minimaal 1800 mm inheien onder maaiveld Schoorpalen: geen Stijlafstand: 2,5 m h.o.h. Hoogte paalkop boven maaiveld: 2,15 m Stijlen te lood aanbrengen	st st		401,00 I 401,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
430012								NIEUWE BESTEKSPPOST				
430012	103199							Aanbrengen dubbelstaafmatelementen	st		400,00	I
								Betreft leveren en aanbrengen van dubbelstaafmatelementen (met ingraving onderzijde)				
								Dubbelstaafmatelement staal:	st		400,00	L
								Materiaal: staal				
								Hoogte: ca. 2430 mm (bovenzijde met stekeinden)				
								Paneelbreedte: 2500 mm effectief (met aan beide uiteinden een overlap van minimaal 30 mm)				
								Opbouw dubbelstaafmat:				
								- horizontaal: 2 x Ø 8 mm				
								- verticaal: 1 x Ø 6 mm				
								- maasafmeting: 50 x 200 mm				
								Hoogte boven maaiveld: 2,15 m				
								Onderzijde ingraven tot 300 mm onder maaiveld				
								Staalkwaliteit conform EN 10219-1 en EN 10219-2				
								Productienorm conform EN 10017 en EN EN 10025				
								Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461				
								Afwerking: poedercoating conform EN 13438:2013				
								Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen)				
								Montage/afwerkprofiel:	st		401,00	L
								Materiaal: staal				
								Afmeting: kokerprofiel 40x20x3 mm met onder 45 graden aangelaste schuine puntdraadhouder				
								Lengte uithouder: 510 mm				
								Lengte montage profiel inclusief puntdraadhouder circa 2,6 m				
								Staalkwaliteit conform EN 10219-1 en EN 10219-2				
								Productienorm conform EN 10017 en EN EN 10025				
								Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461				
								Afwerking: poedercoating conform EN 13438:2013				
								Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen)				
								Verbinding dubbelstaafmat/stijl: RVS draadstift				
								M8 breekmoer (in de stijl), max. tussenruimte 3 matmazen				
								Aantal bevestigingspunten per stijl: 7 st.				
430013								NIEUWE BESTEKSPPOST				
430013	103103							Aanbrengen puntdraad.	m		1.000,00	I
								Betreft leveren en aanbrengen van puntdraad in schuine punctdraadhouders.				
								3 puntdraden	m		3.000,00	L
								Materiaal: staal geplastificeerd				
								Kleur: RAL 6020 (Chroom-groen)				
								Puntdraad dient te zijn samengesteld uit twee in elkaar gedraaide draden van 1,7 mm, met een totaal gewicht van 5,1 kg per 100 m.				
								Puntdraden h.o.h. 150 mm bevestigen met stalen klemplaat				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8194								NIEUWE BESTEKSPOST				
8194								SLIJTLAG VLOEIBAAR KUNSTSTOE				
819410								NIEUWE BESTEKSPOST				
819410	813199							Leveren en aanbrengen slijtlaag betonvloeren PMMA> 1000m2 >1000 m2 Triflex BFS systeem, kwartszand grof Vloerafwerking, kunststof, vloeibaar Materiaal: Ultra-flexibele polymethylmethacrylaat. Kleur: RAL 7047 Grijs Vloer opruwen doormiddel van stofarm stralen Aanbrengen primer 0,4 kg/m2 Triflex Primer Aanbrengen gietvloer 4,0 kg/m2 Triflex ProFloor RS 2K/3K Aanbrengen instrooi materiaal in vloeibare gietvloer: 7,0 kg/m2 vuurgedroogd naturel kwartszand 0,7 - 1,2 mm. Aanbrengen eindafwerklaag aangebracht: 0,7 kg/m2 Triflex Cryl Finish Satin of Triflex Cryl Finish 202 Verwerking systeem volgens gebruiksaanwijzing fabrikant	m2	1.000,00	F	
832040								HOEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST				
832040	831111							Aanbrengen straatbakstenen. < 250 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Sortering 4/12, kwaliteit A Totale breedte 3,00 m en meer In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Intrillen na afstrooien en invegen met split 0-2 mm	m2 st m3	2.500,00	F	153.250,00
		9										
			3									
				1								
					1							
						1						
							5				37,50	
832220								HOEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST				
832220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. < 250 m2 Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: volgens leverantie Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2 st	1.000,00	F	72.100,00
		1										
			1									
				1								
					1							
						2						
							5					
832230								HOEVEELHEID TER INLICHTINGEN AANGEPAST				
832230	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. < 250 m2 Totale breedte van 3,00 m en meer In keperverband met bisschopsmutsen Op straatlaag Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: volgens leverantie Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m2 st	2.500,00	F	119.000,00
		3										
			5									
				1								
					2							
						4						
							5					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE		1	2	3	4	5	6					
8461									<u>BESTEKSPOST VERVALLEN</u>				
846110									BESTEKSPOST VERVALLEN				
846120									BESTEKSPOST VERVALLEN				
846130									BESTEKSPOST VERVALLEN				
846140									BESTEKSPOST VERVALLEN				
846150									BESTEKSPOST VERVALLEN				
846160									BESTEKSPOST VERVALLEN				
846170									BESTEKSPOST VERVALLEN				
846180									BESTEKSPOST VERVALLEN				
8484									<u>BESTEKSPOST VERVALLEN</u>				
848410									BESTEKSPOST VERVALLEN				
848420									BESTEKSPOST VERVALLEN				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN - LID 86 TOEVOEGEN

- 86 In deel 2.2. zijn bij bundelpost ook in de 0-posten resultaatsbeschrijvingen en/of leveranties opgenomen die onderdeel zijn van de resultaatsverplichting

41 STAALCONSTRUCTIES - NIEUWE BEPALING

41 06 BOUWSTOFFEN - NIEUWE BEPALING

41 06 71 DUBBELSTAAFMAT HEKWERK - NIEUWE BEPALING

- 71 Te leveren onderdelen van dubbelstaafmathekwerk, te noemen: stijlen, dubbelstaafmatelementen, montage/afwerkprofielen, puntdraadhouders en dienen thermisch verzinkt te zijn conform NEN-EN-ISO 1461, waarna de conservering wordt afgewerkt met een epoxyhars poedercoating in de kleur RAL 6020 (Chroom-groen) met een minimale laagdikte van 80 µm
- 72 Te leveren dubbelstaafmatelementen dienen gefabriceerd te zijn van onbehandeld staal. Na verzinken mogen er geen laswerkzaamheden meer plaats hebben gevonden aan de dubbelstaafmatelementen
- 73 Leveranties van dubbelstaafmatelementen getrokken van voorverzinkte draad zijn niet toegestaan