

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERK VAN ALGEMENE AARD				
11	DEELOPDRACHT				
110010	Opstellen van een deelopdracht.	keer	2,00	F	
110020	Opstellen van een deelopdracht.	keer	6,00	F	
110030	Opstellen van een deelopdracht.	keer	8,00	F	
110040	Opstellen van een deelopdracht.	keer	2,00	F	
12	VOOR- EN EINDOPNAME				
121	OPENBARE RUIMTE				
121010	Vastleggen bestaande situatie tot 2,5 km	km	10,00	F	
121020	Vastleggen bestaande situatie 2,6-5,0 km	km	10,00	F	
121030	Vastleggen bestaande situatie 5,1-10,0 km	km	20,00	F	
121040	Vastleggen bestaande situatie > 10,0 km	km	40,00	F	
122	INVENTARISEREN INVASIEVE EXOTEN				
122010	Inventariseren en registreren flora (0 tot 100 m2).	keer	10,00	F	
122020	Inventariseren en registreren flora (101 tot 200 m2).	keer	10,00	F	
122030	Inventariseren en registreren flora (201 tot 300 m2).	keer	5,00	F	
122040	Inventariseren en registreren flora (301-400 m2).	keer	5,00	F	
13	PLANNEN EN VERGUNNINGEN				
131	V&G-PLAN UITVOERINGSFASE				
131010	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase (tot 20 monstervakken)	keer	10,00	F	
131020	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase (21-50 monstervakken)	keer	10,00	F	
131030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase (51+ monstervakken)	keer	2,00	F	
133	GEDETAILLEERD WERKPLAN EN PLANNING				
133010	Opstellen gedetailleerd werkplan en planning	keer	10,00	F	
133020	Gedetailleerd werkplan en planning	keer	5,00	F	
133030	Gedetailleerd werkplan en planning	keer	5,00	F	
134	ECOLOGIE				
134010	Uitvoeren quickscan flora en fauna	keer	10,00	F	
134020	Uitvoeren quickscan flora en fauna	keer	5,00	F	
134030	Uitvoeren quickscan flora en fauna	keer	5,00	F	
134040	Inzet ecooloog	uur	80,00	F	
135	GEDETAILLEERD PLAN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
135010	Opstellen plan vrijkomende materialen	keer	20,00	F	
137	AANVRAGEN VERGUNNINGEN				
137010	Melding bij waterschap.	st	20,00	F	
137020	Melding Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi-melding)	st	20,00	F	
137030	Opstellen PvA ten behoeve van Blbi-melding	st	10,00	F	
14	RIJPLATEN				
141	AANBRENGEN STALEN RIJPLATENBAAN				
141010	Aanbrengen stalen rijplatenbaan < 50 m	m	100,00	F	
141020	Aanbrengen stalen rijplatenbaan 51-100 m	m	200,00	F	
141030	Aanbrengen stalen rijplatenbaan 101-250 m	m	500,00	F	
141040	Aanbrengen stalen rijplatenbaan 251-500 m	m	750,00	F	
141050	Aanbrengen stalen rijplatenbaan > 500 m	m	1.000,00	F	
142	INSTANDHOUDEN STALEN RIJPLATENBAAN				
142010	In stand houden stalen rijplatenbaan < 50 m	m*d	10.000,00	F	
142020	In stand houden stalen rijplatenbaan 51-100 m	m*d	25.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142030	In stand houden stalen rijplatenbaan 101-250 m	m*d	12.500,00	F	
142040	In stand houden stalen rijplatenbaan 251-500 m	m*d	7.500,00	F	
142050	In stand houden stalen rijplatenbaan > 500 m	m*d	10.000,00	F	
143	VERWIJDEREN STALEN RIJPLATENBAAN				
143010	Verwijderen stalen rijplatenbaan < 50 m	m	100,00	F	
143020	Verwijderen stalen rijplatenbaan 51-100 m	m	200,00	F	
143030	Verwijderen stalen rijplatenbaan 101-250 m	m	500,00	F	
143040	Verwijderen stalen rijplatenbaan 251-500 m	m	750,00	F	
143050	Verwijderen stalen rijplatenbaan > 500 m	m	1.000,00	F	
144	AANBRENGEN KUNSTSTOF RIJPLATENBAAN				
144010	Aanbrengen kunststof rijplatenbaan < 50 m	m	100,00	F	
144020	Aanbrengen kunststof rijplatenbaan 51-100 m	m	200,00	F	
144030	Aanbrengen kunststof rijplatenbaan 101-250 m	m	500,00	F	
144040	Aanbrengen kunststof rijplatenbaan 251-500 m	m	750,00	F	
144050	Aanbrengen kunststof rijplatenbaan > 500 m	m	1.000,00	F	
145	INSTANDHOUDEN KUNSTSTOF RIJPLATENBAAN				
145010	In stand houden kunststof rijplatenbaan < 50 m	m*d	10.000,00	F	
145020	In stand houden kunststof rijplatenbaan 51-100 m	m*d	25.000,00	F	
145030	In stand houden kunststof rijplatenbaan 101-250 m	m*d	12.500,00	F	
145040	In stand houden kunststof rijplatenbaan 251-500 m	m*d	7.500,00	F	
145050	In stand houden kunststof rijplatenbaan > 500 m	m*d	10.000,00	F	
146	VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIJPLATENBAAN				
146010	Verwijderen kunststof rijplatenbaan < 50 m	m	100,00	F	
146020	Verwijderen kunststof rijplatenbaan 51-100 m	m	200,00	F	
146030	Verwijderen kunststof rijplatenbaan 101-250 m	m	500,00	F	
146040	Verwijderen kunststof rijplatenbaan 251-500 m	m	750,00	F	
146050	Verwijderen kunststof rijplatenbaan > 500 m	m	1.000,00	F	
15	KABELS EN LEIDINGEN				
150010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	200,00	F	
150020	Opsporen kabels en leidingen in en nabij wateren.	keer	400,00	F	
16	METINGEN WATERBODEM				
160010	Metingen waterbodem (controle inpeiling 0-50 st tot 5 m breed)	keer	5,00	F	
160020	Metingen waterbodem (controle inp. 51-100 st tot 5 m breed)	keer	5,00	F	
160030	Metingen waterbodem (controle inp. 101-150 st tot 5 m breed)	keer	5,00	F	
160040	Metingen waterbodem (controle inp. 0-50 st 5,1 tot 10 m breed)	keer	5,00	F	
160050	Metingen waterbodem (contr. inp. 51-100 st 5,1 tot 10 m breed)	keer	5,00	F	
160060	Metingen waterbodem (contr. inp. 101-150 st 5,1 -10m breed)	keer	5,00	F	
160070	Metingen waterbodem (controle inpeiling 0-50 st >10 m breed)	keer	5,00	F	
160080	Metingen waterbodem (controle inp. 51-100 st >10m breed)	keer	5,00	F	
160090	Metingen waterbodem (controle inp. 101-150 st > 10 m breed)	keer	5,00	F	
17	WERKTERREIN				
171	INRICHTEN WERKTERREIN				
171010	Inrichten werkterrein deelopdracht tot € 25k	keer	10,00	F	
171020	Inrichten werkterrein deelopdracht € 25k - € 50k	keer	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171030	Inrichten werkterrein deelopdracht € 50k-€ 100k	keer	10,00	F	
171040	Inrichten werkterrein deelopdracht > € 100k	keer	10,00	F	
172	OPRUIMEN WERKTERREIN				
172010	Opruimen werkterrein deelopdracht tot € 25k	keer	10,00	F	
172020	Opruimen werkterrein deelopdracht € 25k - € 50k	keer	10,00	F	
172030	Opruimen werkterrein deelopdracht € 50k-€ 100k	keer	10,00	F	
172040	Opruimen werkterrein deelopdracht > € 100k	keer	10,00	F	
2	BAGGERWERKZAAMHEDEN				
21	VEILIGHEID EN GEZONDHEIDSMATREGELEN				
211	TEGENGAAN VERTROEBELING OPPERVLAKTEWATER				
2111	<u>Slibschermen</u>				
211110	Toepassen slibschermen (0 tot 5 meter breed)	keer	10,00	F	
211120	Toepassen slibschermen (5,1 tot 10 meter breed)	keer	10,00	F	
211130	Toepassen slibschermen (breder dan 10 meter)	keer	10,00	F	
2112	<u>Dichtzetten duikers</u>				
211210	Dichtzetten duiker rond diameter 0 tot 0,5 m	keer	20,00	F	
211220	Dichtzetten duiker rond diameter 0,6 tot 1,0 m	keer	20,00	F	
211230	Dichtzetten duiker rond diameter 1,1 m en groter	keer	20,00	F	
211240	Dichtzetten duiker vierkant breedte tot 1,0 m	keer	20,00	F	
211250	Dichtzetten duiker vierkant breedte 1,1 tot 2,0 m	keer	20,00	F	
211260	Dichtzetten duiker vierkant breedte 2,1 m en groter	keer	20,00	F	
212	MAATREGELEN CROW400				
2121	<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, niet vluchtig</u>				
212110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3	m3	500,00	F	
212120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3	m3	400,00	F	
212130	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500	m3	500,00	F	
212140	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3	m3	1.000,00	F	
2122	<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, niet vluchtig</u>				
212210	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3	m3	500,00	F	
212220	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3	m3	400,00	F	
212230	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500	m3	500,00	F	
212240	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3	m3	1.000,00	F	
2123	<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, niet vluchtig</u>				
212310	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3	m3	500,00	F	
212320	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3	m3	400,00	F	
212330	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500	m3	500,00	F	
212340	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3	m3	1.000,00	F	
2124	<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, vluchtig</u>				
212410	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3	m3	500,00	F	
212420	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3	m3	400,00	F	
212430	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500	m3	500,00	F	
212440	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3	m3	1.000,00	F	
2125	<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, vluchtig</u>				
212510	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3	m3	500,00	F	
212520	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3	m3	400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212530	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500	m3	500,00	F	
212540	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3	m3	1.000,00	F	
2126	<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, vluchtig</u>				
212610	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen tot 100 m3	m3	500,00	F	
212620	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 101-200 m3	m3	400,00	F	
212630	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen 201-500	m3	500,00	F	
212640	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen > 500 m3	m3	1.000,00	F	
22	ONTGRAVEN BAGGERSPECIE				
221	WATERGANGEN TWEEZIJDIG BEREIKBAAR				
2211	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
221110	Ontgraven baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2212	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
221210	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2213	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
221310	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2214	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
221410	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2215	<u>Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
221510	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2216	<u>Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
221610	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2217	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
221710	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2218	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
221810	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
222	WATERGANGEN EENZIJDIG BEREIKBAAR				
2221	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
222110	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2222	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
222210	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2223	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
222310	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2224	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
222410	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2225	<u>Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
222510	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2226	<u>Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
222610	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2227	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
222710	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2228	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222810	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
223	UITSLUITEND VANAF KOPEINDE BEREIKBAAR				
2231	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
223110	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2232	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
223210	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2233	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
223310	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2234	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
223410	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2235	<u>Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
223510	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2236	<u>Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
223610	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2237	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
223710	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2238	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
223810	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
224	WATERGANGEN MET BEPERKTE WERKRUIJTE				
2241	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
224110	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2242	<u>Breedte 0-2,5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
224210	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2243	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
224310	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2244	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
224410	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2245	<u>Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
224510	Ontgraven baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
2246	<u>Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
224610	Ontgraven baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
225	HYDRAULISCH BAGGEREN				
2251	<u>Persleiding.</u>				
225110	Aanbrengen en beheer persleiding lengte	m	5.000,00	F	
225120	Instandhouden en beheer persleiding lengte	week	26,00	F	
225130	Verwijderen persleidingen	m	5.000,00	F	
225140	Inzetten booster	week	20,00	F	
225150	Realiseren kruisingen/doorgangen persleiding (tot 20 m).	week	52,00	F	
225160	Realiseren kruisingen/doorgangen persleiding (>20 m).	week	52,00	F	
225170	Toepassen portalen persleiding t.b.v. wegkruising.	week	26,00	F	
2252	<u>Overzetten materieel</u>				
225210	Voorzieningen voor overzetten materieel.	st	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2253	<u>Verpompen in transportmiddel (per as).</u>				
225310	Inrichten verpomp locatie	st	10,00	F	
225320	Instandhouden verpomp locatie	week	40,00	F	
225330	Verwijderen verpomp locatie	st	10,00	F	
225340	Verpompen baggerspecie in middelen van vervoer per as	m3	5.000,00	F	
2254	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
225410	Ontgraven baggerspecie	m3	1.000,00	F	
225420	Vervoeren baggerspecie	m3	1.000,00	F	
2255	<u>Breedte 2,5 tot 5 m, sliblaagdikte gemiddeld >0,25 m</u>				
225510	Ontgraven baggerspecie	m3	1.500,00	F	
225520	Vervoeren baggerspecie	m3	1.500,00	F	
2256	<u>Breedte 5 - 10 m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
225610	Ontgraven baggerspecie	m3	2.500,00	F	
225620	Vervoeren baggerspecie	m3	2.500,00	F	
2257	<u>Breedte 5- 10 m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
225710	Ontgraven baggerspecie	m3	2.500,00	F	
225720	Vervoeren baggerspecie	m3	2.500,00	F	
2258	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld tot 0,25 m</u>				
225810	Ontgraven baggerspecie	m3	1.000,00	F	
225820	Vervoeren baggerspecie	m3	1.000,00	F	
2259	<u>Breedte 10+ m, sliblaagdikte gemiddeld > 0,25 m</u>				
225910	Ontgraven baggerspecie	m3	5.000,00	F	
225920	Vervoeren baggerspecie	m3	5.000,00	F	
226	AANGRENZENDE WATERGANGEN BAGGEREN				
2261	<u>Breedte 0-1 m</u>				
226110	Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren.	st	100,00	F	
2262	<u>Breedte 1,1 tot 5 m</u>				
226210	Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren.	st	200,00	F	
2263	<u>Breedte 5,1 - 10 m</u>				
226310	Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren.	st	100,00	F	
2264	<u>Breedte 10+ m</u>				
226410	Ontgraven baggerspecie aangrenzende wateren.	st	20,00	F	
227	TOEPASSEN OVERSLAGLOCATIES				
227010	Toepassen overslaglocaties baggerspecie.	st	500,00	F	
227020	Verwijderen overslaglocaties baggerspecie.	st	500,00	F	
23	VERVOEREN EN BESTEMMEN BAGGERSPECIE				
231	KWALITEIT PFAS TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN				
2311	<u>TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM</u>				
231110	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.500,00	F	
231120	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2312	<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231210	Vervoeren baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
231220	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2313	<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231310	Vervoeren baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
231320	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2314	<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231410	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.500,00	F	
231420	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2315	<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231510	Vervoeren baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
231520	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.500,00	F	
2316	<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231610	Vervoeren baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
231620	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2317	<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231710	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.500,00	F	
231720	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2318	<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR LANDBODEM</u>				
231810	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.500,00	F	
231820	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2319	<u>KLASSE A WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR LANDBODEM</u>				
231910	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
231920	Vervoeren baggerspecie.	m3	2.000,00	F	
232	BAGGERSPECIE NIET TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN				
2321	<u>NIET TOEPASBAAR BBK, OF HANDELINGSKADER PFAS</u>				
232110	Vervoeren baggerspecie.	m3	15.000,00	F	
2322	<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
2323	<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
2324	<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
2325	<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
2326	<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
2327	<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
2328	<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR LANDBODEM</u>				
2329	<u>NIET TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM</u>				
233	VERVOEREN BAGGERSPECIE EXCL. ACCEPTATIEKOSTEN				
2331	<u>Vervoeren baggerspecie tot 1 km</u>				
233110	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.500,00	F	
2332	<u>Vervoeren baggerspecie 1,1 - 5 km</u>				
233210	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
2333	<u>Vervoeren baggerspecie 5,1 - 10 km</u>				
233310	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2334	<u>Vervoeren baggerspecie 10,1 - 20 km</u>				
233410	Vervoeren baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2335	<u>Vervoeren baggerspecie 20,1 - 40 km</u>				
233510	Vervoeren baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2336	<u>Vervoeren baggerspecie 40,1 - 60 km</u>				
233610	Vervoeren baggerspecie.	m3	4.000,00	F	
2337	<u>Vervoeren baggerspecie 60,1 - 100 km</u>				
233710	Vervoeren baggerspecie.	m3	5.000,00	F	
2338	<u>Vervoeren baggerspecie 100,1 - 150 km</u>				
233810	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.500,00	F	
2339	<u>Vervoeren baggerspecie 150,1+ km</u>				
233910	Vervoeren baggerspecie.	m3	1.000,00	F	
24	REINIGEN DUIKERS				
241	RONDE DUIKERS				
241010	Verwijderen baggerspecie uit duiker (0-300 mm, L 0-17m).	st	100,00	F	
241020	Verwijderen baggerspecie uit duiker (300-800 mm, L 0-17m)	st	100,00	F	
241030	Verwijderen baggerspecie uit duiker (>800 mm, L 0-17m)	st	50,00	F	
241040	Verwijderen baggerspecie uit duiker (0-300 mm, L >17m)	st	100,00	F	
241050	Verwijderen baggerspecie uit duiker (300-800 mm, L >17m)	st	100,00	F	
241060	Verwijderen baggerspecie uit duiker (>800 mm, L >17m)	st	50,00	F	
242	RECHTHOEKIGE DUIKERS				
242010	Verwijderen baggerspecie uit duiker (1000x500, L tot 17 m)	st	50,00	F	
242020	Verwijderen baggerspecie uit duiker (>1000x>500, L tot 17 m)	st	50,00	F	
242030	Verwijderen baggerspecie uit duiker (1000x500, L > 17m)	st	50,00	F	
242040	Verwijderen baggerspecie uit duiker (>1000x>500, L > 17m)	st	50,00	F	
25	SCHONEN WATERGANG				
251	VERWIJDEREN DRIJVEND VUIL EN PLANTMATERIAAL				
251010	Wateren ontdoen van drijvende plantenresten.	dag	10,00	F	
251020	Wateren ontdoen van drijfvuil	uur	80,00	F	
252	VERWIJDEREN OBJECTEN VAN DE WATERBODEM				
252010	Wateren ontdoen van grove objecten	uur	80,00	F	
3	HERSTELLEN BESCHOEIINGEN				
31	VERWIJDEREN BESCHOEIINGEN				
311	VERWIJDEREN VANAF HET WATER				
3111	<u>Verwijderen houten palen met schotten</u>				
311110	Verwijderen beschoeiing hout, tot 10m	m	50,00	F	
311120	Verwijderen beschoeiing, hout, 11 tot 50m	m	50,00	F	
311130	Verwijderen beschoeiing, hout, meer dan 51m	m	100,00	F	
3112	<u>Verwijderen betonnen beschoeiing</u>				
311210	Verwijderen beschoeiing, beton, tot 10m	m	30,00	F	
311220	Verwijderen beschoeiing, beton, 11 tot 50m	m	50,00	F	
311230	Verwijderen beschoeiing, beton, meer dan 51m	m	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3113	<u>Verwijderen palissaden</u>				
311310	Verwijderen palissaden, tot 10m	m	30,00	F	
311320	Verwijderen palissaden, 11 tot 50m	m	100,00	F	
3114	<u>Verwijderen houten damwand</u>				
311410	Verwijderen damwand, tot 10m.	m	50,00	F	
311420	Verwijderen damwand, 11 tot 50m.	m	50,00	F	
311430	Verwijderen damwand, meer dan 51 m.	m	100,00	F	
3115	<u>Verwijderen palen</u>				
311510	Verwijderen palen 0-100 st.	st	100,00	F	
311520	Verwijderen palen 101-500 st.	st	500,00	F	
311530	Verwijderen palen 501+ st.	st	500,00	F	
3116	<u>Verwijderen verankering</u>				
311610	Verwijderen damwand verankering (0-10 st)	st	50,00	F	
311620	Verwijderen damwand verankering (11-50 st)	st	50,00	F	
311630	Verwijderen damwand verankering (51+ st)	st	100,00	F	
312	VERWIJDEREN VANAF DE KANT				
3121	<u>Verwijderen houten palen met schotten</u>				
312110	Verwijderen beschoeiing hout, tot 10m	m	50,00	F	
312120	Verwijderen beschoeiing, hout, 11 tot 50m	m	50,00	F	
312130	Verwijderen beschoeiing, hout, meer dan 51m	m	100,00	F	
3122	<u>Verwijderen betonnen beschoeiing</u>				
312210	Verwijderen beschoeiing, beton, tot 10m	m	30,00	F	
312220	Verwijderen beschoeiing, beton, 11 tot 50m	m	50,00	F	
312230	Verwijderen beschoeiing, beton, meer dan 51m	m	100,00	F	
3123	<u>Verwijderen palissaden</u>				
312310	Verwijderen palissaden, tot 10m	m	30,00	F	
312320	Verwijderen palissaden, 11 tot 50m	m	50,00	F	
3124	<u>Verwijderen houten damwand</u>				
312410	Verwijderen damwand, tot 10m.	m	50,00	F	
312420	Verwijderen damwand, 11 tot 50m.	m	50,00	F	
312430	Verwijderen damwand, meer dan 51m.	m	100,00	F	
312440	Verwijderen damwand (gecreosoteerd), tot 10m.	m	30,00	F	
312450	Verwijderen damwand (gecreosoteerd), 11 tot 50m.	m	50,00	F	
312460	Verwijderen damwand (gecreosoteerd), meer dan 51m	m	100,00	F	
3125	<u>Verwijderen palen</u>				
312510	Verwijderen palen 0-100 st.	st	100,00	F	
312520	Verwijderen palen 101-500 st.	st	500,00	F	
312530	Verwijderen palen 501+ st.	st	1.000,00	F	
3126	<u>Verwijderen verankering</u>				
312610	Verwijderen damwand verankering (0-10 st)	st	50,00	F	
312620	Verwijderen damwand verankering (11-50 st)	st	50,00	F	
312630	Verwijderen damwand verankering (51+ st)	st	100,00	F	
32	AANBRENGEN BESCHOEIINGEN				
321	LEVEREN MATERIALEN				
3211	<u>Leveren palen</u>				
321110	Leveren houten perkoenpalen Ø 10 cm L 4 m	st	200,00	F	
321120	Leveren houten perkoenpalen Ø 10 cm L 5 m	st	200,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321130	Leveren houten perkoenpalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
321140	Leveren houten palen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
321150	Leveren houten palen 10 x 10 cm L 4 m	st	200,00	F	
321160	Leveren houten palen 10 x 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
321170	Leveren combipalen Ø 10 cm L 4 m	st	200,00	F	
321180	Leveren combipalen Ø 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
321190	Leveren combipalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
321200	Leveren combipalen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
321210	Leveren stalen buispalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
321220	Leveren stalen buispalen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
3213	<u>Leveren beschoeiingselementen</u>				
321310	Leveren houten schotten hoogte 60 cm	m	200,00	F	
321320	Leveren houten schotten hoogte 80 cm	m	200,00	F	
321330	Leveren houten schotten hoogte 100 cm	m	200,00	F	
321340	Leveren kunststof schotten hoogte 60 cm	m	200,00	F	
321350	Leveren kunststof schotten hoogte 80 cm	m	200,00	F	
321360	Leveren kunststof schotten hoogte 100 cm	m	200,00	F	
321370	Leveren houten damplanken L 3 m	m	200,00	F	
321380	Leveren houten damplanken L 4 m	m	200,00	F	
321390	Leveren houten damplanken L 5 m	m	200,00	F	
3214	<u>Leveren gordingen, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk.</u>				
321410	Leveren houten klemgordingen 5 x 15 cm	m	2.000,00	F	
321420	Leveren houten gordingen 10 x 10 cm	m	400,00	F	
321430	Leveren houten gordingen 15 x 15 cm	m	400,00	F	
321440	Leveren kunststof gordingen 10 x 10 cm	m	400,00	F	
321450	Leveren kunststof gordingen 15 x 15 cm	m	400,00	F	
3215	<u>Leveren geotextiel</u>				
321510	Aanbrengen geotextiel of folie (0-100 m2).	m2	1.000,00	F	
321520	Aanbrengen geotextiel of folie (101+ m2).	m2	1.000,00	F	
322	WERKEN VANAF HET WATER				
3221	<u>Grond ontgraven</u>				
322110	Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3	m3	200,00	F	
322120	Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3	m3	200,00	F	
322130	Grond ontgraven uit oever 51+ m3	m3	200,00	F	
322140	Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3	m3	200,00	F	
322150	Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3	m3	200,00	F	
322160	Grond ontgraven uit oever 51+ m3	m3	200,00	F	
3222	<u>Aanbrengen Palen</u>				
322210	Aanbrengen houten perkoenpalen Ø 10 cm L 4m	st	200,00	F	
322220	Aanbrengen houten perkoenpalen Ø 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
322230	Aanbrengen houten perkoenpalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
322240	Aanbrengen houten palen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
322250	Aanbrengen houten palen 10 x 10 cm L 4 m	st	200,00	F	
322260	Aanbrengen houten palen tot 10 x 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
322270	Aanbrengen combipalen Ø 10 cm L 4 m	st	200,00	F	
322280	Aanbrengen combipalen Ø 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
322290	Aanbrengen combipalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
322300	Aanbrengen combipalen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
322310	Aanbrengen stalen buispalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
322320	Aanbrengen stalen buispalen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
3224	<u>Aanbrengen beschoeiingselementen</u>				
322410	Aanbrengen houten schotten hoogte 60 cm	m	200,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322420	Aanbrengen houten schotten hoogte 80 cm	m	200,00	F	
322430	Aanbrengen houten schotten hoogte 100 cm	m	200,00	F	
322440	Aanbrengen kunststof schotten hoogte 60 cm	m	200,00	F	
322450	Aanbrengen kunststof schotten hoogte 80 cm	m	200,00	F	
322460	Aanbrengen kunststof schotten hoogte 100 cm	m	200,00	F	
322470	Aanbrengen houten damplanken L 3 m	m	200,00	F	
322480	Aanbrengen houten damplanken L 4 m	m	200,00	F	
322490	Aanbrengen houten damplanken L 5 m	m	200,00	F	
3226	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
322610	Aanbrengen houten klemgordingen	m	200,00	F	
322620	Aanbrengen houten gordingen 10 x 10 cm	m	200,00	F	
322630	Aanbrengen houten gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
322640	Aanbrengen dubbele houten gordingen 10 x 10 cm	m	200,00	F	
322650	Aanbrengen dubbele houten gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
322660	Aanbrengen kunststof gordingen 10 x 10 cm	m	200,00	F	
322670	Aanbrengen kunststof gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
322680	Aanbrengen dubbele kunststof gordingen 10x10 cm	m	200,00	F	
322690	Aanbrengen dubbele houten gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
3227	<u>Aanbrengen verankering</u>				
322710	Aanbrengen verankering damwand 2 tot 10 stuks.	st	100,00	F	
322720	Aanbrengen verankering damwand 11 tot 20 stuks.	st	200,00	F	
3228	<u>Aanbrengen grondlichte geotextiel/folie</u>				
322810	Aanbrengen geotextiel of folie (0-10 m2).	m2	200,00	F	
322820	Aanbrengen geotextiel of folie (11-100 m2).	m2	1.000,00	F	
322830	Aanbrengen geotextiel of folie (101 m2 +).	m2	500,00	F	
3229	<u>Grond verwerken in talud</u>				
322910	Grond verwerken in talud <10 m3.	m3	200,00	F	
322920	Grond verwerken in talud 11 tot 50 m3.	m3	200,00	F	
322930	Grond verwerken in talud 51+ m3.	m3	200,00	F	
323	WERKEN VANAF DE KANT				
3231	<u>Grond ontgraven</u>				
323110	Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3	m3	200,00	F	
323120	Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3	m3	200,00	F	
323130	Grond ontgraven uit oever 51+ m3	m3	200,00	F	
323140	Grond ontgraven uit oever 0 tot 10 m3	m3	200,00	F	
323150	Grond ontgraven uit oever 11 tot 50 m3	m3	200,00	F	
323160	Grond ontgraven uit oever 51+ m3	m3	200,00	F	
3232	<u>Aanbrengen Palen</u>				
323210	Aanbrengen houten perkoenpalen Ø 10 cm L 4m	st	200,00	F	
323220	Aanbrengen houten perkoenpalen Ø 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
323230	Aanbrengen houten perkoenpalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
323240	Aanbrengen houten palen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
323250	Aanbrengen houten palen 10 x 10 cm L 4 m	st	200,00	F	
323260	Aanbrengen houten palen tot 10 x 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
323270	Aanbrengen combipalen Ø 10 cm L 4 m	st	200,00	F	
323280	Aanbrengen combipalen Ø 10 cm L 5 m	st	200,00	F	
323290	Aanbrengen combipalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
323300	Aanbrengen combipalen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
323310	Aanbrengen stalen buispalen Ø 15 cm L 4 m	st	200,00	F	
323320	Aanbrengen stalen buispalen Ø 15 cm L 5 m	st	200,00	F	
3234	<u>Aanbrengen beschoeiingselementen</u>				
323410	Aanbrengen houten schotten hoogte 60 cm	m	200,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323420	Aanbrengen houten schotten hoogte 80 cm	m	200,00	F	
323430	Aanbrengen houten schotten hoogte 100 cm	m	200,00	F	
323440	Aanbrengen kunststof schotten hoogte 60 cm	m	200,00	F	
323450	Aanbrengen kunststof schotten hoogte 80 cm	m	200,00	F	
323460	Aanbrengen kunststof schotten hoogte 100 cm	m	200,00	F	
323470	Aanbrengen houten damplanken L 3 m	m	200,00	F	
323480	Aanbrengen houten damplanken L 4 m	m	200,00	F	
323490	Aanbrengen houten damplanken L 5 m	m	200,00	F	
3235	<u>Aanbrengen gordingen</u>				
323510	Aanbrengen houten klemgordingen	m	200,00	F	
323520	Aanbrengen houten gordingen 10 x 10 cm	m	200,00	F	
323530	Aanbrengen houten gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
323540	Aanbrengen dubbele houten gordingen 10 x 10 cm	m	200,00	F	
323550	Aanbrengen dubbele houten gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
323560	Aanbrengen kunststof gordingen 10 x 10 cm	m	200,00	F	
323570	Aanbrengen kunststof gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
323580	Aanbrengen dubbele kunststof gordingen 10x10 cm	m	200,00	F	
323590	Aanbrengen dubbele houten gordingen 15 x 15 cm	m	200,00	F	
3237	<u>Aanbrengen verankering</u>				
323710	Aanbrengen verankering damwand 2 tot 10 stuks.	st	200,00	F	
323720	Aanbrengen verankering damwand 11 tot 20 stuks.	st	200,00	F	
3238	<u>Aanbrengen grondlichte geotextiel/folie</u>				
323810	Aanbrengen geotextiel of folie (0-10 m2).	m2	200,00	F	
323820	Aanbrengen geotextiel of folie (11-100 m2).	m2	1.000,00	F	
323830	Aanbrengen geotextiel of folie (101 m2 +).	m2	500,00	F	
3239	<u>Grond verwerken in talud</u>				
323910	Grond verwerken in talud <10 m3.	m3	200,00	F	
323920	Grond verwerken in talud 11 tot 50 m3.	m3	200,00	F	
323930	Grond verwerken in talud 51+ m3.	m3	200,00	F	
33	NATUURVRIENDELIJKE OEVERS				
331	AANBRENGEN ONDERWATERBESCHOEIING				
3311	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
331120	Aanbrengen palen.	st	1.000,00	F	
331130	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	1.000,00	F	
331140	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	1.100,00	F	
332	PROFILEREN OEVER				
332010	Herstellen talud van watergang.	m	500,00	F	
332020	Herstellen talud van watergang.	m	500,00	F	
332030	Herstellen talud van watergang.	m	500,00	F	
34	HERSTELLEN OEVERS				
341	LEVEREN GROND				
341010	Leveren grond 0-10 m3	m3	50,00	F	
341020	Leveren grond 11-30 m3	m3	100,00	F	
341030	Leveren grond 31+ m3	m3	100,00	F	
342	FREZEN				
342010	Frezen tot 1 are	are	10,00	F	
342020	Frezen 1 are +	are	20,00	F	
342030	Frezen tot 1 are	are	10,00	F	
342040	Frezen 1 are +	are	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343	ZAAIEN				
343010	Zaaïen tot 1 are.	are	20,00	F	
343020	Zaaïen 1 are +.	are	20,00	F	
343030	Zaaïen tot 1 are.	are	20,00	F	
343040	Zaaïen 1 are +.	are	20,00	F	
4	GROENWERKZAAMHEDEN				
41	MAAI- EN SNOEIWERKZAAMHEDEN				
411	UITMAAIEN WATERGANGEN				
411010	Uitmaaïen nat profiel van watergang.	m	1.500,00	F	
411020	Uitmaaïen nat profiel van watergang.	m	1.500,00	F	
411030	Uitmaaïen nat profiel van watergang.	m	1.500,00	F	
411040	Uitmaaïen nat profiel van watergang.	m	1.500,00	F	
412	VERWIJDEREN BEGROEIING				
4121	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
412110	Verwijderen begroeiing (0-10 m2)	m2	250,00	F	
412120	Verwijderen begroeiing (11-50 m2)	m2	200,00	F	
412130	Verwijderen begroeiing (51+ m2)	m2	200,00	F	
4122	<u>Verwijderen struiken</u>				
412210	Verwijderen struiken (0-10 st)	st	100,00	F	
412220	Verwijderen struiken (11+ st)	st	200,00	F	
4128	<u>Verwijderen overhangende takken</u>				
412810	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 0-5 m	m	200,00	F	
412820	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 0-5 m	m	400,00	F	
412830	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 0-5 m	m	500,00	F	
412840	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 5,1-10 m	m	200,00	F	
412850	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 5,1-10 m	m	400,00	F	
412860	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 5,1-10 m	m	500,00	F	
412870	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 10,1+ m	m	200,00	F	
412880	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 10,1+ m	m	400,00	F	
412890	Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 10,1+ m	m	500,00	F	
4129	<u>Verwijderen takken en bomen</u>				
412910	Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 0-25 cm)	st	20,00	F	
412920	Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 26-50 cm)	st	20,00	F	
412930	Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 51-75 cm)	st	10,00	F	
412940	Verwijderen bomen in watergang (stamdiameter 76+ cm)	st	5,00	F	
412950	Verwijderen takken in watergang (diameter 0-25 cm)	uur	80,00	F	
5	AFVALSTROMEN				
51	VERVOEREN MATERIALEN				
510010	Vervoeren hout klasse A	ton	100,00	F	
510020	Vervoeren hout klasse B	ton	100,00	F	
510030	Vervoeren hout klasse C	ton	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510040	Vervoeren metalen	ton	50,00	F	
510050	Vervoeren steen- en betonafval	ton	100,00	F	
510060	Vervoeren rubber afval	ton	50,00	F	
510070	Vervoeren plastic en glas en dergelijke	ton	25,00	F	
510080	Vervoeren bouw- en sloopafval	ton	100,00	F	
52	VERVOEREN GROENAFVAL				
520010	Vervoeren houtsnippers	m3	100,00	F	
520020	Vervoeren plantenresten en houtsnippers	ton	100,00	F	
520030	Vervoeren groenafval	ton	70,00	F	
520040	Vervoeren herbruikbaar hout	ton	20,00	F	
6	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
61	INZETTEN MATERIEEL				
611	INZETTEN HEKWERKEN				
6111	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
611110	Aanbrengen tijdelijke afrastering tot 20 m	m	400,00	F	
611120	Aanbrengen tijdelijke afrastering 21-50 m	m	400,00	F	
611130	Aanbrengen tijdelijke afrastering > 50 m	m	200,00	F	
6112	<u>Instandhouden hekwerken</u>				
611210	In stand houden tijdelijke afrastering tot 20 m	dag	150,00	F	
611220	In stand houden tijdelijke afrastering 21-50	dag	50,00	F	
611230	In stand houden tijdelijke afrastering > 50 m	dag	10,00	F	
6113	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
611310	Verwijderen tijdelijke afrastering tot 20 m	m	400,00	F	
611320	Verwijderen tijdelijke afrastering 21-50 m	m	400,00	F	
611330	Verwijderen tijdelijke afrastering > 50 m	m	200,00	F	
612	INZETTEN PONTONS				
612010	inzetten ponton (klein)	dag	40,00	F	
612020	inzetten ponton (middel)	dag	40,00	F	
612030	inzetten ponton (groot)	dag	40,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%			
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				