

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

AI 2022-0024

RAW-raamovereenkomst baggerwerkzaamheden watergangen Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 AANBESTEDER**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 PROCEDURE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 INLICHTINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 INSCHRIJVING

De bij de RAW-raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 AANBESTEDING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 OPDRACHT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.02 DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.03 LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

- | | |
|-------------|---|
| 1.06 | ONDERHOUDSTERMIJN
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 1.07 | KWALITEITSBORGING
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 1.08 | PRESTATIE METEN
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 1.09 | INNOVATIES
Geen wijzigingen of aanvullingen. |

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- | | |
|----|---|
| 01 | TEKENINGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 02 | PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 03 | KWALITEITSBORGING
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 04 | BIJLAGEN
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 05 | WATERSTANDEN
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 06 | WERKTERREIN
Geen wijzigingen of aanvullingen. |
| 07 | BEHEERDERS/ LOCATIES
Geen wijzigingen of aanvullingen. |

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
131010								Tekstueel tekst aangepast naar "baggerwerkzaamheden in 1 tot 20 monstervakken		
131010	012199							Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase Betreft het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase. V&G-plan ten behoeve van baggerwerkzaamheden in 1 tot 20 monstervakken. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermindering van de in de ontwerpfase geïnteriseerde en overige optredende risico's. V&G-plan indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	10,00 V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
133010							Tekst toegevoegd, hoeveelheidsverplichting gewijzigd naar "10".				
133010	012199						Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 1 tot en met 20 monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	10,00	V	
133020							Bestekspost toegevoegd				
133020	012199						Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 21 tot en met 50 monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
133030							Bestekspost toegevoegd				
133030	012199						Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 51+ monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
134010							Tekstueel tekst aangepast naar "quickscan ter plaatse van 1 tot 20 monstervakken". Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "10" keer.				
134010	641199						Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 1 tot 20 monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	10,00	V	
134020							Bestekspost gewijzigd				
134020	641199						Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 21 tot 50 monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
134030							Bestekspost toegevoegd				
134030	641199						Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 51+ monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
134040							Bestekspost toegevoegd, betreft voormalig bestekspost 134020.				
134040	649999						Inzet ecooloog Betreft de inzet van een ecooloog.	uur	80,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212								MAATREGELEN CROW400				
2121								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, niet- vluchtig</u>				
212110								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212110	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				
212120								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212120	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	400,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				
212130								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212130	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				
212140								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212140	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	1.000,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2122								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, niet vluchtig</u>				
212210								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212210	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
212220								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212220	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	400,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
212230								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212230	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
212240								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212240	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	1.000,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2123								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, niet vluchtig</u>				
212310								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212310	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig	m3	500,00	V	
212320								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212320	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig	m3	400,00	V	
212330								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212330	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig	m3	500,00	V	
212340								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212340	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
2124							<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, vluchtig</u>			
212410							Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"			
212410	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig	m3	500,00	V
		1								
			4							
212420							Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"			
212420	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig	m3	400,00	V
		1								
			4							
212430							Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"			
212430	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig	m3	500,00	V
		1								
			4							
212440							Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"			
212440	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig	m3	1.000,00	V
		1								
			4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2125								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, vluchtig</u>				
212510								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212510	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	m3	500,00	V	
				1								
				5								
212520								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212520	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	m3	400,00	V	
				1								
				5								
212530								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212530	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	m3	500,00	V	
				1								
				5								
212540								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212540	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	m3	1.000,00	V	
				1								
				5								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 2 3 4 5 6				
2126			<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, vluchtig.</u>			
212610			Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"			
212610	170101		Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig	m3	500,00 V	
212620		1	Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"			
212620	170101	6	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig	m3	400,00 V	
212630		1	Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"			
212630	170101	6	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig	m3	500,00 V	
212640		1	Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"			
212640	170101	6	Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig	m3	1.000,00 V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
225							HYDRAULISCH BAGGEREN				
2251							<u>Persleiding.</u>				
225110							Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "5000".				
225110	610299						Aanbrengen en beheer persleiding lengte Situering: ter plaatsen van hydraulisch te baggeren trajecten. Betreft het aanleggen, onderhouden, beheer en na afronding van de werkzaamheden verwijderen van de persleiding t.b.v. transport volgens de bestekshoofdstukken 2254 tot en met 2259. Alle kosten voor aanleg, verplaatsen, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer moet ervan uitgaan dat de persleiding niet over particulier terrein of terrein van derden gelegd kan worden en dat deze in de te baggeren watergang wordt aangebracht.	m	5.000,00	V	
225120							Eenheid gewijzigd naar "week", hoeveelheidsverplichting ingevuld "26".				
225120	610299						Instandhouden en beheer persleiding lengte Betreft het instandhouden en beheren van de leidingen aangebracht conform bestekspost 225110.	week	26,00	V	
225130							Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "5000".				
225130	610299						Verwijderen persleidingen Betreft het verwijderen van de leidingen aangebracht conform bestekspost 225110.	m	5.000,00	V	
225140							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225140	610299						Inzetten booster Betreft het inzetten van een booster ten behoeve van het transport van de baggerspecie dat hydraulische wordt gebaggerd en waarbij de transportafstand te groot is. Inclusief alle werkzaamheden die zijn gemoeid aan de inzet van de booster.	week	20,00	V	
225150							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225150	610299						Realiseren kruisingen/doorgangen persleiding (tot 20 m). Situering: t.p.v. duikers en bruggen bij hydraulisch te baggeren watergangen. Betreft het realiseren van doorgangen/overgangen voor de persleiding t.p.v. bruggen, duikers, e.d. Alle kosten voor aanleg, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen. Lengte kruisingen: tot 20 meter.	week	52,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
225160							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225160	610299						Realiseren kruisingen/doorgangen persleiding (>20 m). Situering: t.p.v. duikers en bruggen bij hydraulisch te baggeren watergangen. Betreft het realiseren van doorgangen/overgangen voor de persleiding t.p.v. bruggen, duikers, e.d. Alle kosten voor aanleg, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen. Lengte kruisingen: >20 meter.	week	52,00	V	
225170							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225170	610299						Toepassen portalen persleiding t.b.v. wegkruising. Situering: t.p.v. wegkruisingen bij hydraulisch te baggeren watergangen. Betreft het plaatsen, onderhouden en verwijderen van een portaal voor de persleiding over de openbare weg. Aantal portalen en locaties ter keuze van de aannemer, in overleg met de directie en de wegbeheerder. Eventuele vergunningen dienen bij de prijs zijn inbegrepen. Overspanning: ca. 15 m. Alle kosten voor aanleg, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.	week	26,00	V	
23							VERVOEREN EN BESTEMMEN BAGGERSPECIE				
231							KWALITEIT PFAS TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN				
2311							<u>TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM</u>				
231110							Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar, altijd toepasbaar"				
231110	181121						Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodembodem; - Altijd toepasbaar op landbodembodem. Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	2.500,00	V	
			3								
			1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
231120							Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			
231120	181121						Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Altijd toepasbaar op landbodem. Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V
			3							
				1						
2312							<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>			
231210							Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar"			
231210	181121						Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Wonen op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	4.000,00	V
			3							
				1						
231220							Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			
231220	181121						Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Wonen op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V
			3							
				1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
2313								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>			
231310								Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar"			
231310	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Industrie op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	4.000,00	V
		3									
			1								
231320								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			
231320	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Industrie op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V
		3									
			1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2314								<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231420								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231420	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodern; - Klasse Wonen op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2315								<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231520								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231520	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodern; - Klasse Industrie op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.500,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2316								<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>			
231620								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			
231620	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodern; - Klasse Wonen op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V
2317								<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>			
231720								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			
231720	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodern; - Klasse Industrie op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar depot een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2318								<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR</u> LANDBODEM				
231820								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231820	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodem; - Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2319								<u>KLASSE A WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR</u> LANDBODEM				
231910								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek				
231910	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodem; - Klasse Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	2.000,00	V	
231920								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek				
231920	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodem; - Klasse Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	2.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
232								BAGGERSPECIE NIET TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN				
2321								<u>NIET TOEPASBAAR BBK, OF HANDELINGSKADER PFAS</u>				
232110								Tekst gewijzigd naar: " Baggerspecie niet toepasbaar op basis van het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK), of Handelingskader PFAS (HPFAS)". Hoeveelheidsresultaatsverplichting is gewijzigd naar: 15000 m3.				
232110	181121							Vervoeren baggerspecie. Baggerspecie niet toepasbaar op basis van het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK), of Handelingskader PFAS. Eendoordeel kwaliteit baggerspecie: Niet Toepasbaar: Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Niet Toepasbaar op waterbodern; - Niet Toepasbaar op landbodern. en/ of, Handelingskader PFAS: - PFOS > 3 ug/kg d.s.; - PFOA > 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS > 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	15.000,00	V	
2322								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232210								Bestekspost vervalt.				
2323								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232310								Bestekspost vervalt.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
2324							<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232410							Bestekspost vervalt.				
2325							<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232510							Bestekspost vervalt.				
2326							<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232610							Bestekspost vervalt.				
2327							<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232710							Bestekspost vervalt.				
2328							<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR LANDBODEM</u>				
232810							Bestekspost vervalt.				
2329							<u>NIET TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM</u>				
232910							Bestekspost vervalt.				
251010							Tekst verwijderd "xxxxxx"				
251010	181641						Wateren ontdoen van drijvende plantenresten. Betreft wateren, gebaggerd volgens bestekspostnr(s) onder hoofdstuk 22. Aard van de plantenresten: wortelstokken Moment en locatie van verwijderen van de drijvende plantenresten op aangeven van de directie 2 Vrijgekomen plantenresten vervoeren volgens bestekspostnr (s). 520020 of 520030.	dag	10,00	V	
32			2				AANBRENGEN BESCHOEIINGEN Als bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkte materialen te worden toegepast.				
321310							Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".				
321310	522199						Leveren houten schotten hoogte 60 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 60 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	200,00	V	
321320							Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".	m			200,00 L
321320	522199						Leveren houten schotten hoogte 80 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 80 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	200,00	V	
321330							Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".	m			200,00 L
321330	522199						Leveren houten schotten hoogte 100 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 100 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	200,00	V	
								m			200,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
412110							Verwijzing ingevuld "520010"				
412110	514199						Verwijderen begroeiing (0-10 m2). Betreft: Begroeiing verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. (0-10 m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca. 1,0 m Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	m2	250,00	V	
412120							Verwijzing ingevuld "520010"				
412120	514199						Verwijderen begroeiing (11-50 m2). Betreft: Begroeiing verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. (11-50 m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca. 1,0 m Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	m2	200,00	V	
412130							Verwijzing ingevuld "520010"				
412130	514199						Verwijderen begroeiing (51+ m2). Betreft: Begroeiing verwijderen voor het uitvoeren van de 4werkzaamheden. (51+ m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca. 1,0 m Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	m2	200,00	V	
412210							Verwijzing ingevuld "520010"				
412210	514199						Verwijderen struiken (0-10 st) Betreft: struiken verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden (0-10 st) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	st	100,00	V	
412220							Verwijzing ingevuld "520010"				
412220	514199						Verwijderen struiken (11+ st) Betreft: struiken verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden (11+ st) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	st	200,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
412810								Verwijzing ingevuld "520010"				
412810	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 0-5 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 0 tot 10 meter. Breedte watergang: 0 tot 5 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	200,00	V	
412820								Verwijzing ingevuld "520010"				
412820	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 0-5 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 11 tot 50 meter. Breedte watergang: 0 tot 5 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	400,00	V	
412830								Verwijzing ingevuld "520010"				
412830	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 0-5 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van meer dan 51 meter. Breedte watergang: 0 tot 5 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	500,00	V	
412840								Verwijzing ingevuld "520010"				
412840	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 5,1-10 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 0 tot 10 meter. Breedte watergang: 5,1 tot 10 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	200,00	V	
412850								Verwijzing ingevuld "520010"				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
412850	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 5,1-10 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 11 tot 50 meter. Breedte watergang: 5,1 tot 10 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	400,00	V	
412860								Verwijzing ingevuld "520010"				
412860	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 5,1-10 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van meer dan 51 meter. Breedte watergang: 5,1 tot 10 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	500,00	V	
412870								Verwijzing ingevuld "520010"				
412870	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 10,1+ m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 0 tot 10 meter. Breedte watergang: 10,1+ meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	200,00	V	
412880								Verwijzing ingevuld "520010"				
412880	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 10,1+ m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 11 tot 50 meter. Breedte watergang: 10,1+ meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	400,00	V	
412890								Verwijzing ingevuld "520010"				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
412890	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 10,1+ m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van meer dan 51 meter. Breedte watergang: 10,1+ meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	500,00	V
520010								Tekst gewijzigd "Vervoeren houtsnippers"			
520010	181699							Vervoeren houtsnippers Betreft het vervoeren van de vrijkomende houtsnippers. Hoeveelheidbepaling door middel van meting in middelen van transport. Betreft houtsnippers volgens bestekpostnr(s). hoofdstuk 412. Vervoeren naar de Borch, Amstelpark 22, Amsterdam.	m3	100,00	V

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131010								Tekstueel tekst aangepast naar "baggerwerkzaamheden in 1 tot 20 monstervakken				
131010	012199							Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase Betreft het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase. V&G-plan ten behoeve van baggerwerkzaamheden in 1 tot 20 monstervakken. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's. V&G-plan indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	10,00	V	
133010								Tekst toegevoegd, hoeveelheidsverplichting gewijzigd naar "10".				
133010	012199							Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 1 tot en met 20 monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	10,00	V	
133020								Bestekspost toegevoegd				
133020	012199							Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 21 tot en met 50 monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
133030								Bestekspost toegevoegd				
133030	012199							Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 51+ monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
134010								Tekstueel tekst aangepast naar "quickscan ter plaatse van 1 tot 20 monstervakken". Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "10" keer.				
134010	641199							Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 1 tot 20 monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	10,00	V	
134020								Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
134020	641199							Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 21 tot 50 monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V		
134030								Bestekspost toegevoegd					
134030	641199							Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 51+ monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V		
134040								Bestekspost toegevoegd, betreft voormalig bestekspost 134020.					
134040	649999							Inzet ecooloog Betreft de inzet van een ecooloog.	uur	80,00	V		
212								MAATREGELEN CROW400					
2121								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, niet vluchtig</u>					
212110								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"					
212110	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V		
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht					
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig					
212120								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"					
212120	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	400,00	V		
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht					
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212130								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212130	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				
212140								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212140	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	1.000,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			1					Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig				
2122								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, niet vluchtig</u>				
212210								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212210	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			2					Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
212220								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212220	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	400,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
			2					Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212230								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212230	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
212240								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212240	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	1.000,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
2123								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, niet vluchtig</u>				
212310								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212310	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
212320								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212320	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	400,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212330								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212330	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
212340								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212340	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	1.000,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
2124								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, vluchtig</u>				
212410								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212410	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		4						Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig				
212420								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212420	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	400,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		4						Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
212430							Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"			
212430	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig	m3	500,00	V
		1								
			4							
212440							Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"			
212440	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig	m3	1.000,00	V
		1								
			4							
2125							<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, vluchtig</u>			
212510							Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"			
212510	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	m3	500,00	V
		1								
			5							
212520							Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"			
212520	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, vluchtig	m3	400,00	V
		1								
			5							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212530								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212530	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		5						Veiligheidsklasse Rood, vluchtig				
212540								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212540	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	1.000,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		5						Veiligheidsklasse Rood, vluchtig				
2126								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, vluchtig</u>				
212610								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212610	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		6						Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig				
212620								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212620	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	400,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		6						Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212630								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212630	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		6						Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig				
212640								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212640	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	1.000,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		6						Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig				
225								HYDRAULISCH BAGGEREN				
2251								<u>Persleiding.</u>				
225110								Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "4000".				
225110	610299							Aanbrengen en beheer persleiding lengte Situering: ter plaatsen van hydraulisch te baggeren trajecten. Betreft het aanleggen, onderhouden, beheer en na afronding van de werkzaamheden verwijderen van de persleiding t.b.v. transport volgens de bestekshoofdstukken 2254 tot en met 2259. Alle kosten voor aanleg, verplaatsen, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen. De aannemer moet ervan uitgaan dat de persleiding niet over particulier terrein of terrein van derden gelegd kan worden en dat deze in de te baggeren watergang wordt aangebracht.	m	4.000,00	V	
225120								Eenheid gewijzigd naar "week", hoeveelheidsverplichting ingevuld "26".				
225120	610299							Instandhouden en beheer persleiding lengte Betreft het instandhouden en beheren van de leidingen aangebracht conform bestekpost 225110.	week	26,00	V	
225130								Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "4000".				
225130	610299							Verwijderen persleidingen Betreft het verwijderen van de leidingen aangebracht conform bestekpost 225110.	m	4.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
225140							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225140	610299						Inzetten booster Betreft het inzetten van een booster ten behoeve van het transport van de baggerspecie dat hydraulische wordt gebaggerd en waarbij de transportafstand te groot is. Inclusief alle werkzaamheden die zijn gemoeid aan de inzet van de booster.	week	20,00	V	
225150							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225150	610299						Realiseren kruisingen/doorgangen persleiding (tot 20 m). Situering: t.p.v. duikers en bruggen bij hydraulisch te baggeren watergangen. Betreft het realiseren van doorgangen/overgangen voor de persleiding t.p.v. bruggen, duikers, e.d. Alle kosten voor aanleg, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen. Lengte kruisingen: tot 20 meter.	week	48,00	V	
225160							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225160	610299						Realiseren kruisingen/doorgangen persleiding (>20 m). Situering: t.p.v. duikers en bruggen bij hydraulisch te baggeren watergangen. Betreft het realiseren van doorgangen/overgangen voor de persleiding t.p.v. bruggen, duikers, e.d. Alle kosten voor aanleg, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen. Lengte kruisingen: >20 meter.	week	48,00	V	
225170							Eenheid gewijzigd naar "week"				
225170	610299						Toepassen portalen persleiding t.b.v. wegkruising. Situering: t.p.v. wegkruisingen bij hydraulisch te baggeren watergangen. Betreft het plaatsen, onderhouden en verwijderen van een portaal voor de persleiding over de openbare weg. Aantal portalen en locaties ter keuze van de aannemer, in overleg met de directie en de wegbeheerder. Eventuele vergunningen dienen bij de prijs zijn inbegrepen. Overspanning: ca. 15 m. Alle kosten voor aanleg, onderhouden en na afloop verwijderen worden geacht bij de prijs te zijn inbegrepen.	week	24,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEELEHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
23								VERVOEREN EN BESTEMMEN BAGGERSPECIE				
231								KWALITEIT PFAS TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN				
2311								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM</u>				
231110								Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar, altijd toepasbaar"				
231110	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Altijd toepasbaar op landbodem. Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	2.500,00	V	
231120				3				Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231120	181121			1				Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Altijd toepasbaar op landbodem. Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
				3								
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2312								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231210								Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar"				
231210	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Wonen op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	4.000,00	V	
231220								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231220	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Wonen op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2313								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231310								Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar"				
231310	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Industrie op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	4.000,00	V	
231320								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231320	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Industrie op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEELEHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2314								<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231420								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231420	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodern; - Klasse Wonen op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2315								<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231520								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231520	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodern; - Klasse Industrie op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.500,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEELEHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2316								<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231620								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231620	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodern; - Klasse Wonen op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2317								<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231720								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231720	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodern; - Klasse Industrie op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar depot een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2318								<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR</u> LANDBODEM				
231820								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231820	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodem; - Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2319								<u>KLASSE A WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR</u> LANDBODEM				
231910								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek				
231910	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodem; - Klasse Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	2.000,00	V	
231920								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek				
231920	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodem; - Klasse Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	2.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
232								BAGGERSPECIE NIET TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN				
2321								<u>NIET TOEPASBAAR BBK. OF HANDELINGSKADER PFAS</u>				
232110								Tekst gewijzigd naar: " Baggerspecie niet toepasbaar op basis van het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK), of Handelingskader PFAS (HPFAS)". Hoeveelheidsresultaatsverplichting is gewijzigd naar: 13000 m3.				
232110	181121							Vervoeren baggerspecie. Baggerspecie niet toepasbaar op basis van het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK), of Handelingskader PFAS. Eindoordeel kwaliteit baggerspecie: Niet Toepasbaar: Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Niet Toepasbaar op waterbodem; - Niet Toepasbaar op landbodem. en/ of, Handelingskader PFAS: - PFOS > 3 ug/kg d.s.; - PFOA > 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS > 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	13.000,00	V	
2322								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232210								Bestekspost vervalt.				
2323								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232310								Bestekspost vervalt.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2324								<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232410								Bestekspost vervalt.				
2325								<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232510								Bestekspost vervalt.				
2326								<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232610								Bestekspost vervalt.				
2327								<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232710								Bestekspost vervalt.				
2328								<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR LANDBODEM</u>				
232810								Bestekspost vervalt.				
2329								<u>NIET TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM</u>				
232910								Bestekspost vervalt.				
251010								Tekst verwijderd "xxxxxx"				
251010	181641							Wateren ontdoen van drijvende plantenresten. Betreft wateren, gebaggerd volgens bestekspostnr(s) onder hoofdstuk 22. Aard van de plantenresten: wortelstokken Moment en locatie van verwijderen van de drijvende plantenresten op aangeven van de directie 2 Vrijgekomen plantenresten vervoeren volgens bestekspostnr (s). 520020 of 520030.	dag	10,00	V	
32		2						AANBRENGEN BESCHOEIINGEN Als bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkte materialen te worden toegepast.				
321310								Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".				
321310	522199							Leveren houten schotten hoogte 60 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 60 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	200,00	V	
321320								Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".				
321320	522199							Leveren houten schotten hoogte 80 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 80 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	200,00	V	
321330								Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".				
321330	522199							Leveren houten schotten hoogte 100 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 100 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	200,00	V	
									m			200,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
412110							Verwijzing ingevuld "520010"			
412110	514199						Verwijderen begroeiing (0-10 m2). Betreft: Begroeiing verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. (0-10 m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca. 1,0 m Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	m2	250,00	V
412120							Verwijzing ingevuld "520010"			
412120	514199						Verwijderen begroeiing (11-50 m2). Betreft: Begroeiing verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. (11-50 m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca. 1,0 m Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	m2	200,00	V
412130							Verwijzing ingevuld "520010"			
412130	514199						Verwijderen begroeiing (51+ m2). Betreft: Begroeiing verwijderen voor het uitvoeren van de 4werkzaamheden. (51+ m2) Begroeiing bestaande uit gras- en kruidachtigen, Hoogte tot ca. 1,0 m Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	m2	200,00	V
412210							Verwijzing ingevuld "520010"			
412210	514199						Verwijderen struiken (0-10 st) Betreft: struiken verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden (0-10 st) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	st	100,00	V
412220							Verwijzing ingevuld "520010"			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
412220	514199							Verwijderen struiken (11+ st) Betreft: struiken verwijderen voor het uitvoeren van de werkzaamheden (11+ st) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materiaal versnipperen. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020 of 520030.	st	200,00	V
412810								Verwijzing ingevuld "520010"			
412810	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 0-5 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 0 tot 10 meter. Breedte watergang: 0 tot 5 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	200,00	V
412820								Verwijzing ingevuld "520010"			
412820	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 0-5 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 11 tot 50 meter. Breedte watergang: 0 tot 5 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	400,00	V
412830								Verwijzing ingevuld "520010"			
412830	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 0-5 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van meer dan 51 meter. Breedte watergang: 0 tot 5 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	500,00	V
412840								Verwijzing ingevuld "520010"			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
412840	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 5,1-10 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 0 tot 10 meter. Breedte watergang: 5,1 tot 10 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	200,00	V	
412850								Verwijzing ingevuld "520010"				
412850	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 5,1-10 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 11 tot 50 meter. Breedte watergang: 5,1 tot 10 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	400,00	V	
412860								Verwijzing ingevuld "520010"				
412860	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 5,1-10 m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van meer dan 51 meter. Breedte watergang: 5,1 tot 10 meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	500,00	V	
412870								Verwijzing ingevuld "520010"				
412870	511499							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (0-10 m) breedte watergang 10,1+ m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 0 tot 10 meter. Breedte watergang: 10,1+ meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.	m	200,00	V	
412880								Verwijzing ingevuld "520010"				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
412880	511499								m	400,00	V
							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (11-50 m) breedte watergang 10,1+ m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van 11 tot 50 meter. Breedte watergang: 10,1+ meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.				
412890							Verwijzing ingevuld "520010"				
412890	511499							m	500,00	V	
							Verwijderen overhangende takken en begroeiing (51+ m) breedte watergang 10,1+ m Betreft het verwijderen van de takken over de watergang welke voor de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de weg zitten. Takken verwijderen over watergang lengte van meer dan 51 meter. Breedte watergang: 10,1+ meter. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren volgens bestekposten 520010, 520020, 520030 of 520040.				
520010							Tekst gewijzigd "Vervoeren houtsnippers"				
520010	181699							m3	100,00	V	
							Vervoeren houtsnippers Betreft het vervoeren van de vrijkomende houtsnippers. Hoeveelheidbepaling door middel van meting in middelen van transport. Betreft houtsnippers volgens bestekpostnr(s). hoofdstuk 412. Vervoeren naar de Borch, Amstelpark 22, Amsterdam.				

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131010								Tekstueel tekst aangepast naar "baggerwerkzaamheden in 1 tot 20 monstervakken				
131010	012199							Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase Betreft het opstellen van het V&G-plan uitvoeringsfase. V&G-plan ten behoeve van baggerwerkzaamheden in 1 tot 20 monstervakken. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's. V&G-plan indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
133010								Tekst toegevoegd, hoeveelheidsverplichting gewijzigd naar "5".				
133010	012199							Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 1 tot en met 20 monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	10,00	V	
133020								Bestekspost toegevoegd				
133020	012199							Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 21 tot en met 50 monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	3,00	V	
133030								Bestekspost toegevoegd				
133030	012199							Gedetailleerd werkplan en planning Werkplan ten behoeve van 51+ monstervakken. Werkplan ter acceptatie indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	2,00	V	
134010								Tekstueel tekst aangepast naar "quickscan ter plaatse van 1 tot 20 monstervakken". Hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "5" keer.				
134010	641199							Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 1 tot 20 monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	5,00	V	
134020								Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
134020	641199							Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 21 tot 50 monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	3,00	V		
134030								Bestekspost toegevoegd					
134030	641199							Uitvoeren quickscan flora en fauna Betreft het uitvoeren van een quickscan flora en fauna ten behoeve het vaststellen van de aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Quickscan ter plaatse van 51+ monstervakken Rapportage opstellen en deze indienen bij directie minimaal 2 weken voor start van de werkzaamheden.	keer	2,00	V		
134040								Bestekspost toegevoegd, betreft voormalig bestekspost 134020.					
134040	649999							Inzet ecooloog Betreft de inzet van een ecooloog.	uur	80,00	V		
212								MAATREGELEN CROW400					
2121								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, niet vluchtig</u>					
212110								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"					
212110	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V		
							1	Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht					
							1	Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig					
212120								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"					
212120	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V		
							1	Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht					
							1	Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
212130							Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"			
212130	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig	m3	500,00	V
		1								
			1							
212140							Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"			
212140	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig	m3	750,00	V
		1								
			1							
2122							<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, niet vluchtig</u>			
212210							Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"			
212210	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig	m3	200,00	V
		1								
			2							
212220							Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"			
212220	170101						Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond. Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig	m3	200,00	V
		1								
			2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212230								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212230	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
212240								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212240	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	750,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		2						Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig				
2123								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, niet vluchtig</u>				
212310								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212310	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
212320								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212320	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212330								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212330	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
212340								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212340	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	750,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		3						Veiligheidsklasse Zwart, niet-vluchtig				
2124								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. oranje, vluchtig</u>				
212410								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212410	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		4						Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig				
212420								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212420	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		4						Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212430								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212430	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		4						Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig				
212440								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212440	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	750,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		4						Veiligheidsklasse Oranje, vluchtig				
2125								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. rood, vluchtig</u>				
212510								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212510	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		5						Veiligheidsklasse Rood, vluchtig				
212520								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212520	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		5						Veiligheidsklasse Rood, vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212530								Tekst toegevoegd, "201 tot 500 m3 per locatie"				
212530	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 201 tot 500 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	500,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		5						Veiligheidsklasse Rood, vluchtig				
212540								Tekst toegevoegd, "501+ m3 per locatie"				
212540	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 501+ m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	750,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		5						Veiligheidsklasse Rood, vluchtig				
2126								<u>Verontreinigingsaspecten en veiligheidskl. zwart, vluchtig</u>				
212610								Tekst toegevoegd, "tot 100 m3 per locatie"				
212610	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: tot 100 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		6						Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig				
212620								Tekst toegevoegd, "101 tot 200 m3 per locatie"				
212620	170101							Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. Betreft veiligheidsmaatregelen voor ontgraven baggerspecie, vervoer van baggerspecie (inclusief overdruk en filters), reinigen van duikers, werkzaamheden in of aan de oever. Hoeveelheidsbepaling: 101 tot 200 m3 per locatie aan de hand van de betreffende bestekpost voor ontgraven baggerspecie of grond.	m3	200,00	V	
		1						Aard en mate van verontreinigende stoffen: volgens waterbodemonderzoek deelopdracht				
		6						Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
231120							Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			
231120	181121						Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Altijd toepasbaar op landbodem. Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V
			3							
				1						
2312							<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>			
231210							Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar"			
231210	181121						Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Wonen op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	4.000,00	V
			3							
				1						
231220							Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.			
231220	181121						Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Wonen op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V
			3							
				1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2313								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231310								Tekst gewijzigd "vrij toepasbaar"				
231310	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Industrie op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	4.000,00	V	
231320								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231320	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Vrij toepasbaar op waterbodem; - Klasse Industrie op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEELEHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2314								<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231420								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231420	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodern; - Klasse Wonen op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2315								<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231520								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231520	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodern; - Klasse Industrie op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2316								<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
231620								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231620	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodern; - Klasse Wonen op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2317								<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
231720								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231720	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodern; - Klasse Industrie op landbodern; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar depot een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2318								<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR</u> LANDBODEM				
231820								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek.				
231820	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse B op waterbodem; - Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	
2319								<u>KLASSE A WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR</u> LANDBODEM				
231910								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek				
231910	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodem; - Klasse Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	2.000,00	V	
231920								Bestekspost is toegevoegd aan het bestek				
231920	181121							Vervoeren baggerspecie. Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Klasse A op waterbodem; - Klasse Niet toepasbaar op landbodem; Handelingskader PFAS: - PFOS maximaal 3,7 ug/kg d.s.; - PFOA maximaal 0,8 ug/kg d.s.; - overige PFAS maximaal 0,8 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	1.000,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
232								BAGGERSPECIE NIET TOEPASBAAR, INCL STORTKOSTEN				
2321								<u>NIET TOEPASBAAR BBK. OF HANDELINGSKADER PFAS</u>				
232110								Tekst gewijzigd naar: " Baggerspecie niet toepasbaar op basis van het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK), of Handelingskader PFAS (HPFAS)". Hoeveelheidsresultaatsverplichting is gewijzigd naar: 7000 m3.				
232110	181121							Vervoeren baggerspecie. Baggerspecie niet toepasbaar op basis van het Besluit Bodem Kwaliteit (BBK), of Handelingskader PFAS. Eindoordeel kwaliteit baggerspecie: Niet Toepasbaar: Toetsing Besluit bodemkwaliteit (Bbk): - Niet Toepasbaar op waterbodern; - Niet Toepasbaar op landbodern. en/ of, Handelingskader PFAS: - PFOS > 3 ug/kg d.s.; - PFOA > 7 ug/kg d.s.; - overige PFAS > 3 ug/kg d.s. Te vervoeren baggerspecie: baggerspecie vrijgekomen bij hoofdstuk 22. Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraven hoeveelheden conform bestekshoofdstuk 22. Vervoeren naar: een inrichting. Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer	m3	7.000,00	V	
2322								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232210								Bestekspost vervalt.				
2323								<u>TOEPASBAAR WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232310								Bestekspost vervalt.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2324								<u>KLASSE A WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232410								Bestekspost vervalt.				
2325								<u>KLASSE A WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232510								Bestekspost vervalt.				
2326								<u>KLASSE B WATERBODEM, WONEN LANDBODEM</u>				
232610								Bestekspost vervalt.				
2327								<u>KLASSE B WATERBODEM, INDUSTRIE LANDBODEM</u>				
232710								Bestekspost vervalt.				
2328								<u>KLASSE B WATERBODEM, NIET TOEPASBAAR LANDBODEM</u>				
232810								Bestekspost vervalt.				
2329								<u>NIET TOEPASBAAR WATERBODEM EN LANDBODEM</u>				
232910								Bestekspost vervalt.				
251010								Tekst verwijderd "xxxxxx"				
251010	181641							Wateren ontdoen van drijvende plantenresten. Betreft wateren, gebaggerd volgens bestekspostnr(s) onder hoofdstuk 22. Aard van de plantenresten: wortelstokken Moment en locatie van verwijderen van de drijvende plantenresten op aangeven van de directie 2 Vrijgekomen plantenresten vervoeren volgens bestekspostnr (s). 520020 of 520030.	dag	10,00	V	
32		2						AANBRENGEN BESCHOEIINGEN Als bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkte materialen te worden toegepast.				
321310								Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".				
321310	522199							Leveren houten schotten hoogte 60 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 60 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	100,00	V	
321320								Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".				
321320	522199							Leveren houten schotten hoogte 80 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 80 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	100,00	V	
321330								Tekst gewijzigd "dikte 20 mm".				
321330	522199							Leveren houten schotten hoogte 100 cm Betreft het leveren van houten schotten, duurzaamheidsklasse I, met FSC keurmerk. Houten schotten 100 cm hoogte, dikte 20 mm.	m	100,00	V	
									m			100,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
520010								Tekst gewijzigd "Vervoeren houtsnippers"				
520010	181699							Vervoeren houtsnippers Betreft het vervoeren van de vrijkomende houtsnippers. Hoeveelheidbepaling door middel van meting in middelen van transport. Betreft houtsnippers volgens bestekpostnr(s). hoofdstuk 412. Vervoeren naar de Borch, Amstelpark 22, Amsterdam.	m3	100,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 GEEN WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van de RAW-raamovereenkomst, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

De opdrachtgever heeft in aanvulling op de vragen voor de NVI de volgende besteksposten gewijzigd, of toegevoegd.

131010 tekstueel post gewijzigd naar "1 tot 20 monstervakken"

133010 tekstueel toegevoegd, werkplan ten behoeve van 1 t/m 20 monstervakken, hoeveelheidsverplichting gewijzigd naar 10.

133020 bestekspost toegevoegd

133030 bestekspost toegevoegd

134010 tekst gewijzigd 1 tot 20 monstervakken, hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar 10.

134020 bestekspost toegevoegd

134030 bestekspost toegevoegd

134040 bestekspost toegevoegd, betreft voormalig bestekpost 134020.

212110 t/m 212640 tekst toegevoegd "m3 per locatie"

225110 hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar 5000 m

225120 eenheid gewijzigd naar "week", hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar "26".

225130 hoeveelheidsresultaatsverplichting gewijzigd naar 5000 m

32 tekst toegevoegd "Als bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkte materialen te worden toegepast."

321310 t/m 321330 tekst gewijzigd dikte aangepast naar "20 mm".

411020, 411040, 412110 t/m 412890 verwijzigd "xxxxxx" gewijzigd naar 520010.

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

AI 2022-0024

RAW-raamovereenkomst baggerwerkzaamheden watergangen Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 AANBESTEDER**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 PROCEDURE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 INLICHTINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 INSCHRIJVING

De bij de RAW-raamovereenkomst behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 AANBESTEDING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 OPDRACHT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.02 DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.03 LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

520010 tekst gewijzigd "vervoeren houtsnippers".

VRAGEN AANNEMERS

Vraag 1: Voor een goede verdeling van de afzetlocatie missen wij de categorie toepasbaar in diepe plas bij de bestekposten genoemd onder paragraaf 231. Wij zouden willen voorstellen om een categorie >B, GBT, > PFAS onder HVN norm toe te voegen.

Betreft: "Afzet" bestekshoofdstuk 213

Antwoord: De bestekposten "Vervoeren baggerspecie" zijn gewijzigd. Zie hiervoor de wijzigingen in de nota van inlichtingen.

Vraag 2: Voor inschrijving is het hebben van een BRL7003 certificaat een vereiste. In de raamovereenkomst staan verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen oranje, rood en zwart tot 1000m3 benoemd. Voor hoeveelheden t/m 1.000m3 is een BRL certificaat niet benodigd.

Zou de opdrachtgever de eis voor het hebben van een BRL7003 certificaat bij aanbesteding kunnen laten vervallen?

Betreft: "BRL 7003 certificaat"

Antwoord: Nee.

Vraag 3: Voor P3 vraagt u 2 referenties wat wij buiten proporties vinden. Als je Stedelijk kan baggeren kan je ook in een recreatie gebied of Bos Baggeren. Qua organisatie van het werk verschilt het niet zoveel. Graag P3 ook gewoon onder Stedelijk laten vallen qua referenties svp.

Betreft: "Referentie eisen"

Antwoord: Eisen aan referenties blijft ongewijzigd.

Vraag 4: Hoeveelheden zijn fictief, hoe nu de vraagstelling in het bestek is, bestaat er een groot risico met verschil in de werkelijkheid, het is zo eigenlijk niet normaal af te prijzen. Hierdoor ontstaan grote verschillen tussen de inschrijvers ivm interpretatie, kan dit niet anders?

Betreft: "Algemeen bestek"

Antwoord: Dat de hoeveelheden fictief zijn is onlosmakelijk verbonden aan een RAW-raamovereenkomst. Voor de hoeveelheden van baggerwerkzaamheden is een zo realistisch mogelijke inschatting opgenomen. Voor het herstellen van beschoeiingen is de inschatting van hoeveelheden hoger dan de verwachting van werkelijke hoeveelheden.

Vraag 5: Wat betekent de eenheid m*d> normaal is huur per week?

Betreft: "Bestekspost hfd 142"

Antwoord: Betreft aantal m aangebracht volgens de bestekpost waar naar is verwezen, vermenigvuldigt met het aantal dagen, waarmee in stand is gehouden. Voorbeeld: een rijplatenbaan van 40 m is 14 dagen in stand gehouden; mxd = 560.

Vraag 6: In de legenda van tekening AI 2022-0024-P2-05.Overzicht Weesp staat met een blauwe lijn "watergang" aangegeven. Er zijn in de tekeningen echter geen blauwe lijnen aangetroffen. Kunt u de volledige tekening toevoegen aan de Aanbestedingsdocumenten?

Betreft: "AI 2022-0024-P2-05.Overzicht Weesp"

Antwoord: Het areaal van watergangen van Weesp is op dit moment niet op beschikbaar. De tekening wordt daarom niet aangepast.

Vraag 7: Kunt u de besteksposten onder 225 met eenheid "keer" ook wijzigen in "week" anders is dit niet af te prijzen.

Betreft: "Afprijzen posten onder hoofdstuk 225"

Antwoord: Dit is gewijzigd. Zie hiervoor de wijzigingen in de nota van inlichtingen.

Vraag 8: Worden hier de hoeveelheden bedoeld zoals de inpeiling aangeeft in de watergang.

Betreft: "Post 225340"

Antwoord: Betreft inderdaad de in-situ hoeveelheden.

Vraag 9: Wat wordt er bedoeld met 6 maanden onderhoudstermijn voor baggerwerkzaamheden. Ik neem aan dat dit er foutief in staat.

Betreft: "Deel 3 paragraaf 1.06"

Antwoord: Betreft schades die na uitvoering ontstaan die zijn te herleiden aan de baggerwerkzaamheden

Vraag 10: Mogen we van een 50 ton terreingewicht uit gaan bij het vervoeren van de baggerslib.

Betreft: "Hoofdstuk 23 transport"

Antwoord: Aanbesteder doet daarover geen uitspraken: de inschrijver dient rekening te houden aan de bestekeisen en die van de wegbeheerder.

Vraag 11: U geeft aan fictieve korting CO² ambitieniveau binnen 3 maanden na gunning.
Wij zouden graag zien dat dit aangepast wordt dat op datum van aanbesteding een bepaald niveau moet zijn behaald voor de fictieve korting.
Dit te meer omdat hier een fictieve korting aanhangt.

Betreft: "CO² niveau"

Antwoord: Wij passen dit niet aan.

Vraag 12: Uw geeft aan dat een BRL 7003 certificaat nodig is, mag dit ook behaald worden binnen 3 maanden na gunning?

Betreft: "BRL 7003"

Antwoord: Nee.

Vraag 13: Wat voor formaat met de voetplaat zijn?

Betreft: "Klapankers"

Antwoord: Minimale oppervlakte van de voetplaat van 90.000 mm²: uitgaan van JLD 2.4 of gelijkwaardig.

Vraag 14: Kunnen er ook posten aan- en afvoer pontons worden meegenomen.

Betreft: "612 pontons"

Antwoord: Aan- en afvoerkosten en montage en demontage dienen inbegrepen te zijn in de posten.