

709 - Armaturenlijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag
Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag
Fase: **Definitief ontwerp**
Status: **Definitief**
Datum : **02.08.2021**
Revisie 1 : **xx.08.2021**



Verlichting (LI)

709 - Armaturenlijst

Project : Centrale Bibliotheek Den Haag
Opdrachtgever : Centrale Bibliotheek Den Haag
Fase: **Definitief ontwerp**
Status: **Definitief**
Datum : **02.08.2021**
Revisie 1 : **xx.08.2021**

mecanoo

code	soort	omschrijving	kleur/afwerking	afmetingen	referentie afbeelding
LI-03	Hanglamp type 1	Hangend (gependeld) verlichtingsarmatuur. Armatuur met lange cilinder met aan de onderzijde een plaat, waaronder de lichtbron is geplaatst. Armatuur van gepoedercoat staal. Bij voorkeur is het armatuur van dezelfde fabrikant als LI-05 zodat deze qua vormgeving, materialisatie en kleurstelling bij elkaar passen.	Gepoedercoat staal, beschikbaar in ieder geval in: 1. Wit 2. Zwart 3. Groen 4. Rood/oranje Kleuren kunnen per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Radius plaat: 150-200mm Hoogte armatuur: plusminus 20cm	
LI-05	Hanglamp touchdown tafels	Hangend (gependeld) verlichtingsarmatuur. Het armatuur heeft de vorm van een opgevouwen, staand boek, L-vormig waarbij beide zijdes gelijk van lengte zijn. Het L-vormige armatuur heeft in het midden een ronde uitsnede waar de lichtbron zich bevindt. Armatuur van gepoedercoat staal. Bij voorkeur is het armatuur van dezelfde fabrikant als LI-03 zodat deze qua vormgeving, materialisatie en kleurstelling bij elkaar passen.	Gepoedercoat staal, beschikbaar in ieder geval in: 1. Wit 2. Zwart 3. Groen 4. Rood/oranje Kleuren kunnen per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Hoogte plusminus 25cm Diepte plusminus 15cm	
LI-06	Eyecatcher hanglamp	Eyecatcher hanglamp van groot formaat, beschikbaar in minimaal 2 verschillende groottes van minimaal 1 meter tot 2 meter. Ronde/organische vorm van licht materiaal met open structuur. Het armatuur heeft een platte vorm (beperkte hoogte) zodat deze vrij in de ruimte kunnen hangen en voldoende ruimte bieden om onderdoor te kunnen lopen.	Armatuur dient uitgevoerd te kunnen worden in wit en zwart. Kleuren en formaten kunnen per locatie verschillen. Exacte uitvoering per locatie n.t.b.	Hoogte armatuur: maximaal 25cm. Diameter type 1: 1000-1500mm Diameter type 2: 1500-200mm Indien meer formaten mogelijk zijn is dat een pré.	
LI-07	Verlichting kinderen	Hangend verlichtingsarmatuur in wolkvorm. De wolk is een outline die (volledig) rondom verlicht is zoals neon. Het armatuur wordt gependeld vanaf bovenliggend plafond.	n.t.b.	-	
LI-08	Klemlicht	Klemlicht met lange arm, te bevestigen aan balustrades of metalen frames van maatwerk items. Armatuur op slanke stang en voorzien van platte, kantelbare lichtbron met omhulsel. Geheel is strak en minimalistisch vormgegeven. Armatuur kantelbaar zodat bezoekers deze zelf kunnen richten. Het armatuur bevat voorzieningen om deze te kunnen klemmen aan de bestaande balustrades.	Item moet in ieder geval beschikbaar zijn in: 1. Wit (passend bij bestaande balustrades) 2. Zwart Mogelijk verschillende kleuren/uitvoeringen per locatie. Exacte uitvoeringen n.t.b.	Hoogte minimaal 40cm, maximaal 55cm. Diepte maximaal 20cm	