

Behoort bij: AI 2022-0011

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SPORTPARK DE NIEUWE KERN				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	Schonen terrein				
111010	Schonen terrein.	m3	26,00V		
112	Opbreken asfaltverharding, fundering				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen verharding.(d. 120 mm)	m	35,00V		
1121	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen</u>				
112110	Opbreken asfaltverharding.(d.120 mm)	m2	5,00V		
1122	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112210	Verwijderen steenmengsel fundering.(d 200 mm)	m2	5,00V		
113	Verwijderen wegmeubilair				
113010	Verwijderen hek en toegangspoort. (afv. inrichting)	st	1,00V		
113020	Verwijderen hek. (afv. inrichting)	st	1,00V		
12	Algemeen / Voorbereiding				
1210	<u>Proefsleuven</u>				
121010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
1220	<u>Beschermingsmaatregelen</u>				
122010	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	50,00V		
122020	Instandhouden stamommanteling	week	24,00V		
122030	Verwijderen stamommanteling	st	50,00V		
1230	<u>Bereikbaarheid</u>				
123010	Aanbrengen rijplaten (staal)	m	300,00V		
123020	Instandhouden rijplaten (staal)	m*d	33.000,00V		
123030	Verplaatsen rijplaten (staal)	keer	1,00V		
123040	Verwijderen rijplaten (staal)	m	300,00V		
123050	Aanbrengen rijplaten (staal)	m	50,00V		
123060	Instandhouden rijplaten (staal)	m*d	5.500,00V		
123070	Verplaatsen rijplaten (staal)	keer	1,00V		
123080	Verwijderen rijplaten (staal)	m	50,00V		
1240	<u>Depot</u>				
124010	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.) Depot	m	60,00V		
124020	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m*d	6.600,00V		
124030	Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	60,00V		
124040	Aanbrengen rijplaten plateau, depot	m	300,00V		
124050	Instandhouden rijplaten (staal)	m*d	33.000,00V		
124060	Verwijderen rijplaten (staal)	m	300,00V		
1251	<u>Metingen</u>				
125110	Uitmeting terrein.	EUR		N	
125120	Verwerken meetgegevens.	EUR		N	
13	Bouwrijp maken / grondwerk				
130	Grond ontgraven				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130010	Zand ontgraven uit cunet veld 1	m3	2.800,00V		
130020	Zand ontgraven uit cunet veld 2	m3	2.800,00V		
130030	Zand ontgraven uit cunet pupillenveld	m3	1.210,00V		
130040	Zand ontgraven uit cunet terras en plein	m3	810,00V		
130050	Zand ontgraven uit cunet parkeerplaats	m3	910,00V		
130060	Zand ontgraven uit cunet looppaden	m3	215,00V		
130070	Zand ontgraven uit cunet entree en voetpad	m3	90,00V		
130080	Grond ontgraven uit cunet weg en voetpad buitensingel	m3	75,00V		
130090	Zand ontgraven uit talud	m3	855,00V		
131	Ontgraven boomplantvakken				
131010	Zand ontgraven uit boomplantvakken in groen	m3	900,00V		
131020	Zand ontgraven uit boomplantvakken in terras	m3	150,00V		
132	Grond vervoeren				
132010	Grond vervoeren. (vervoeren, depot binnen werkerterrein)	m3	10.766,00V		
132020	Grond vervoeren. (op werk)	m3	69,00V		
132030	Grond verwerken in depot op terrein	m3	10.766,00V		
132040	Grond vervoeren.	m3	75,00V		
133	Grond verwerken				
1330	<u>Grond verwerken in cunet sportvelden</u>				
133010	Aanbrengen onderbouw zandfundering Veld 1	m2	7.776,00V		
133020	Aanbrengen onderbouw zandfundering Veld 2	m2	7.776,00V		
133030	Aanbrengen onderbouw zandfundering Pupillenveld	m2	3.360,00V		
133040	Leveren grond.	m3	2.332,00V		
133050	Leveren grond.	m3	2.332,00V		
133060	Leveren grond.	m3	1.008,00V		
1331	<u>Zand verwerken in cunet verhardingen</u>				
133110	Zand verwerken in cunet voetpad Buitensingel	m3	24,00V		
133120	Zand verwerken in talud	m3	45,00V		
1332	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133210	Grond verwerken in aanvulling.(grasstenen)	m3	35,00V		
133220	Grond verwerken in talud	m3	820,00V		
133230	Leveren grond.	m3	745,00V		
134	Grond profileren en verdichten				
1340	<u>Grondwerk sportveld nieuwe aanleg sportvelden</u>				
134010	Profileren van cunetbodem, sportvelden	m2	18.802,00V		
134020	Verdichten van cunetbodem, sportvelden	m2	18.802,00V		
1341	<u>Grondwerk parkeerplaats</u>				
134110	Profileren van cunetbodem, parkeerplaats	m2	1.595,00V		
134120	Verdichten van cunetbodem, sportvelden	m2	1.595,00V		
1342	<u>Grondwerk overige verhardingen</u>				
134210	Profileren van oppervlakken, verhardingen	m2	4.215,00V		
134220	Verdichten van zand, verhardingen	m2	4.215,00V		
14	Riolering / drainage / K&L				
140	Leidingwerk				
1401	<u>Leidingwerk vrijverval riool</u>				
140110	Aanbrengen PVC-buis, 125mm	m	165,00V		
140120	Aanbrengen PVC-buis, 160mm	m	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140130	Aanbrengen PVC-buis, 200mm	m	55,00V		
1402	<u>Leidingwerk persleiding</u>				
140210	Aanbrengen persleiding.	m	15,00V		
140220	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00V		
140230	Lev+aanbrengen van pompput, persriool	st	1,00V		
140240	Maken gat t.b.v. geveldoorvoering.	st	1,00V		
140250	Aansluiting persleiding op bestaand hulpstuk	keer	1,00V		
140260	Aanbrengen waarschuwingslint-rioolpersleiding.	m	55,00V		
140270	Maken aansluiting op pompput, PVC-buis ø160 mm	st	1,00V		
140280	Beproeven rioolpersleiding.	EUR	N		
1403	<u>Waterleiding</u>				
140310	Op hoogte stellen straatpot brandkraan	st	1,00V		
140320	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
1404	<u>Afvoerleiding keuken</u>				
140410	Aanbrengen PVC-buis.	m	25,00V		
140420	Aanbrengen put van kunststof, vetvangput	st	1,00V		
140430	Aanbrengen PVC-hulpstuk -T-stuk 160-110-160 mm	st	1,00V		
1405	<u>Hulpstukken leidingwerk</u>				
140510	Aanbrengen PVC-hulpstuk -Standaard Hulp Stuk	st	42,00V		
140520	Aanbrengen PVC-hulpstuk -Standaard Hulp Stuk	st	12,00V		
141	Kolken, putten en putafdekkingen				
1411	<u>Aanbrengen kolken</u>				
141110	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	6,00V		
141120	Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW GS 4532-25)	st	2,00V		
141130	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type AQW S1231-1320)	st	6,00V		
141140	Aanbr. infiltratietegel op kolken, terras	st	6,00V		
141150	Aanbr. infiltratietegel op kolken, fietsenstalling	st	2,00V		
1412	<u>Putten</u>				
141210	Aanbrengen put van kunststof, inspetcieputten.	st	4,00V		
141220	Aanbrengen put van kunststof, overstortput.	st	1,00V		
1413	<u>Putafdekkingen</u>				
141310	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00V		
1414	<u>Reiniging - Inspectie</u>				
141410	Opleveringsinspectie riool WRM	m	55,00V		
141420	Reinigen kolken.	st	14,00V		
142	Drainage				
1420	<u>Verzamelleiding drainage</u>				
142010	Aanbr PVC buis Ø 160 mm verzamelleiding hoofddrain	m	115,00V		
142020	Aanbrengen put van kunststof, overstortput.	st	2,00V		
142030	Aanbr PVC buis Ø 160 mm verzamelleiding afvoer	m	40,00V		
142040	Aanbrengen eindbuis talud beschermer	st	2,00V		
1421	<u>Horizontale drainage</u>				
142110	Leveren en aanbrengen drainage Ø 65mm, Veld 1 en 2	m	3.672,00V		
142120	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	34,00V		
142130	Lev./aanbr. drainage Ø 65mm, pupillenveld	m	770,00V		
142140	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	34,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1422	<u>Drainputten</u>				
142210	Aanbr. doorspuitput met infiltratietegel in verharding	st	17,00V		
142220	Aanbr. doorspuitput met infiltratietegel in verharding	st	11,00V		
142230	Aanbr. infiltratietegel op putten, voetpad veld 1 en 2	st	17,00V		
142240	Aanbr. infiltratietegel op putten, voetpad pupillenveld	st	11,00V		
1423	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
142310	Doorsteken nieuwe drains	m	4.442,00V		
142320	Doorsteken drains, na plaatsen hekwerk (10 m)	m	444,00V		
142330	Inmeten en verwerken revisiegegevens (leidingen).	EUR	N		
143	Kabelwerk				
1430	<u>Verdeelkast</u>				
143010	Leveren en aanbrengen RVS terreinkast.	st	1,00V		
143020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	1,00V		
1431	<u>Kabel- en leidingen tracé</u>				
143110	Graven en aanvullen sleuf K&L-tracé sportpark	m	765,00V		
143120	Graven en aanvullen sleuf K&L-tracé Buitensingel	m	360,00V		
1432	<u>Kabelwerk</u>				
143210	Aanbrengen energiegroendkabel, verlichting container.	m	50,00V		
143220	Boren van gaten in verhard beton.	st	1,00V		
143230	Aanbrengen energiegroendkabel, WCD veld 1	m	75,00V		
15	Sportveldconstructies				
150	Kunstgrasveld Veld 1				
1501	<u>Kunstgras voetbal nieuwe aanleg</u>				
150110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.776,00V		
150120	Profileren van oppervlakken.	m2	7.776,00V		
150130	Aanbrengen sporttechnische laag	m2	7.632,00V		
150140	Aanbrengen sporttechnische laag shockpad	m2	7.632,00V		
150150	Aanbrengen kunstgras toplaag sportveld voetbal.	m2	7.632,00V		
150160	Aanbrengen laag Infill Zand	m2	7.632,00V		
150170	Aanbrengen Kurk infill	m2	7.632,00V		
150180	Aanbrengen bord gedragsregels	st	1,00V		
1502	<u>Onderhoud</u>				
150210	Aanbrengen kurk-infill onderhoud	ton	3,00V		
150220	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00V		
1503	<u>Keuringen</u>				
150310	Keuringen kunstgras veld	EUR	N		
151	Kunstgrasveld Veld 2				
1511	<u>Kunstgras voetbal nieuwe aanleg</u>				
151110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.776,00V		
151120	Profileren van oppervlakken.	m2	7.776,00V		
151130	Aanbrengen sporttechnische laag	m2	7.632,00V		
151140	Aanbrengen sporttechnische laag shockpad	m2	7.632,00V		
151150	Aanbrengen kunstgras toplaag sportveld voetbal.	m2	7.632,00V		
151160	Aanbrengen laag Infill Zand	m2	7.632,00V		
151170	Aanbrengen Kurk infill	m2	7.632,00V		
151180	Aanbrengen bord gedragsregels	st	1,00V		
1512	<u>Onderhoud</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151210	Aanbrengen kurk-infill onderhoud	ton	3,00V		
151220	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00V		
1513	<u>Keuringen</u>				
151310	Keuringen kunstgras veld	EUR	N		
152	Kunstgrasveld Pupillenveld				
1521	<u>Kunstgras voetbal nieuwe aanleg</u>				
152110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	3.300,00V		
152120	Profileren van oppervlakken.	m2	3.300,00V		
152130	Aanbrengen sporttechnische laag	m2	3.185,00V		
152140	Aanbrengen sporttechnische laag shockpad	m2	3.185,00V		
152150	Aanbrengen kunstgras toplaag sportveld voetbal.	m2	3.185,00V		
152160	Aanbrengen laag Infill Zand	m2	3.185,00V		
152170	Aanbrengen Kurk infill	m2	3.185,00V		
152180	Aanbrengen bord gedragsregels	st	1,00V		
1522	<u>Onderhoud pupillenveld</u>				
152210	Aanbrengen kurk-infill onderhoud	ton	2,00V		
152220	Leveren reserve penaltystip.	st	2,00V		
1523	<u>Keuringen</u>				
152310	Keuringen kunstgras veld	EUR	N		
16	Wegconstructie- en inrichting				
160	Voorbereidende werkzaamheden				
160010	Afwerken zandbed.	m2	6.610,00V		
160020	Aanbrengen straatlaag.	m2	3.190,00V		
160030	Maatregelen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR	N		
161	Verhardingslagen van steenmengsel / leemdek				
1611	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
161110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	3.785,00V		
161120	Menggranulaat ontgraven uit terrein t.b.v. plantvakken	m3	45,00V		
161130	Aanbrengen restant ongebonden wegfundering.	m2	45,00V		
162	Betonplaten				
1620	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
162010	Profileren van zandbaan, looppaden.	m2	2.500,00V		
1621	<u>Betonplaten veld 1</u>				
162110	Aanbrengen prefab. betonplaten breed 1,0 m	st	198,00V		
162120	Aanbr. prefab. betonplaten; bocht R = 3,5 m	st	4,00V		
162130	Leveren prefab. betonplaten breed 1,0 m	st	194,00V		
162140	Leveren prefab. betonplaten breed 1,0 m, pasplaten	st	4,00V		
162150	Leveren prefab. betonplaten; bocht R=3,5 m	st	4,00V		
1622	<u>Betonplaten veld 2</u>				
162210	Aanbrengen prefab. betonplaten breed 1,0 m	st	198,00V		
162220	Aanbr. prefab. betonplaten; bocht R = 3,5 m	st	4,00V		
162230	Leveren prefab. betonplaten breed 1,0 m	st	194,00V		
162240	Leveren prefab. betonplaten breed 1,0 m, pasplaten	st	4,00V		
162250	Leveren prefab. betonplaten; bocht R=3,5 m	st	4,00V		
1623	<u>Betonplaten pupillenveld</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162310	Aanbrengen prefab. betonplaten breed 1,0 m	st	108,00V		
162320	Aanbr. prefab. betonplaten; bocht R = 2,5 m	st	4,00V		
162330	Leveren prefab. betonplaten breed 1,0 m	st	104,00V		
162340	Leveren prefab. betonplaten breed 1,0 m, pasplaten	st	4,00V		
162350	Leveren prefab. betonplaten; bocht R=2,5 m	st	4,00V		
1624	<u>Betonplaten looppaden en opstelplaatsen</u>				
162410	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x1m.	st	150,00V		
162420	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x1,5m.	st	35,00V		
162430	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x2m.	st	139,00V		
162440	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 1x1m.	st	4,00V		
1625	<u>Zagen/boren betonverharding</u>				
162510	Zagen betonverharding lichtmasten.	m	20,00V		
162520	Zagen betonverharding schoonloopmat.	m	20,40V		
162530	Boren betonverharding, grondpotten kooidoel.	st	8,00V		
162540	Boren betonverharding, hekwerk staanders Ø 60,3 mm.	st	300,00V		
162550	Boren betonverharding, staanders balvangers Ø 89 mm.	st	65,00V		
162560	Boren betonverharding, staanders poort 100x100 mm	st	16,00V		
162570	Boren betonverharding, staanders terreinhek Ø 89 mm.	st	5,00V		
1626	<u>Vullen voegen betonplaten en obstakels</u>				
162610	Aanbrengen voegvulling, voegband.	m	925,00V		
162620	Aanbrengen voegvulling, kit.	m	505,00V		
162630	Aanbrengen voegvulling rondom lichtmasten	m	20,00V		
163	Constructies				
1630	<u>Keerwanden</u>				
163010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	11,50V		
164	Kantopsluiting				
1640	<u>Aanbrengen banden</u>				
164010	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c. op f.)	m	120,00V		
164020	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm in c. op f)	m	580,00V		
164030	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)	m	135,00V		
1641	<u>Pasmaken banden</u>				
164110	Pasmaken van betonbanden.(130/150, visbek)	st	10,00V		
164120	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	60,00V		
1642	<u>Leveren banden (130/150x250mm)</u>				
164210	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	112,00V		
164220	Leveren inritverloopband 130/150x250 mm	st	6,00V		
164230	Leveren hoekstuk 130/150x250 mm	st	2,00V		
1643	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
164310	Leveren rechte opsluitband 10x20 glad grijs	st	690,00V		
164320	Leveren bochtband - opsluitband 10x20 glad grijs	st	33,00V		
164330	Leveren hoekstuk opsluitband 10x20 glad grijs	st	35,00V		
1644	<u>Boomkransen en zitelementen</u>				
164410	Aanbrengen boomkrans. (1200 x 1200 mm vierkant)	st	5,00V		
164420	Aanbr. betonnen zitrand elementen (2000x500x500mm)	st	4,00V		
1645	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
164510	Aanbrengen molgoot v. straatbakst. (5 str. in c.)	m	27,30V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen				
1650	<u>Aanbrengen straatbakstenen (nieuw)</u>				
165010	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	895,00V		
165020	Aanbr. straatbakstenen.(keiform. k.verb. op strl.)	m2	980,00V		
1651	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
165110	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. h.verb. op z.)	m2	35,00V		
1652	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
165210	Leveren betonstraatstenen.(keiform. kl. grijs)	st	1.575,00V		
166	Tegelverharding				
1660	<u>Aanbrengen tegels</u>				
166010	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	680,00V		
166020	Aanbrengen betontegels.(300x300x45 halfst. verb.)	m2	575,00V		
166030	Aanbrengen gerecyclede kunststof grasplaten	m2	580,00V		
1661	<u>Leveren tegels</u>				
166110	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	630,00V		
166120	Leveren betontegels.(150x300x80 kleur grijs)	st	610,00V		
166130	Leveren betontegels.(300x300x45 mach.pak. 4-4-4)	st	533,00V		
166140	Leveren betontegels.(150x300x45 kleur grijs)	st	660,00V		
1662	<u>Pasmaken</u>				
166210	Pasmaken van bestratings.(d.m.v. zagen)	m	260,00V		
167	Wegmarkeringen				
1670	<u>Markering van wegenverf in m/m2</u>				
167010	Aanbr. lengtemarkering van wegenverf (ononderbr.)	m	380,00V		
1671	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
167110	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	205,00V		
17	Terreinvoorzieningen				
170	Wegbebakening				
170010	Aanbrengen anti-parkeerpaal.(paal met bet. voet)	st	2,00V		
170020	Aanbrengen verkeersbordpalen. (flespaal)	st	3,00V		
170030	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00V		
171	Wegmeubilair				
171010	Aanbrengen zitbank	st	8,00V		
171020	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje)	st	26,00V		
171030	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 200 liter)	st	8,00V		
171040	Aanbrengen lichtmast beschermbeugel.	st	4,00V		
172	Sportmeubilair				
1720	<u>Walk off constructie</u>				
172010	Aanbrengen boomtegels 2.80 x 0.60 m per loopsluis	m2	5,00V		
172020	Aanbrengen borstelmat 0.60 x 1,00 m loopsluis	st	18,00V		
1721	<u>Sportmeubilair</u>				
172110	Aanbr sportmeubilair, dug-out, 5,0 m veld 1 en 2	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172120	Aanbr sportmeubilair, dug-out, 4,0 m pupillenveld	st	2,00V		
172130	Aanbrengen voetbaldoel type kooidoel veld 1 en 2.	st	4,00V		
172140	Aanbrengen voetbaldoel type P doel pupillenveld	st	2,00V		
172150	Aanbrengen hoekvlag.	st	12,00V		
172160	Aanbrengen jeugd voetbaldoelen - uitklapbaar.	st	8,00V		
173	Hekwerken				
1730	<u>Leunhekwerk</u>				
173010	Aanbrengen leunhekwerk, in betonplaat, voetbal veld 1	m	245,50V		
173020	Aanbr inloopsluis, in betonplaat, voetbal veld 1	m	3,00V		
173030	Aanbrengen leunhekwerk, in betonplaat, voetbal veld 2	m	253,00V		
173040	Aanbr inloopsluis, in betonplaat, voetbal veld 2	m	3,00V		
173050	Aanbrengen leunhekwerk, in betonplaat, pupillenveld	m	200,00V		
173060	Aanbr inloopsluis, in betonplaat, voetbal pupillenveld	m	3,00V		
1731	<u>Ballenvangers</u>				
173110	Aanbr ballenvanger 5,0 m, met staaformat veld 1	m	57,50V		
173120	Aanbr ballenvanger 5,0 m, met staaformat veld 2	m	50,00V		
173130	Aanbr ballenvanger 5,0 m, met staaformat pupillenveld	m	40,00V		
1732	<u>Poorten</u>				
173210	Aanbrengen schuifpoort, h:1,20 m, br:3,0 m Veld 1	st	3,00V		
173220	Aanbrengen schuifpoort, h:1,20 m, br:3,0 m Veld 2	st	2,00V		
173230	Aanbrengen schuifpoort, h:1,20 m, br:3,0 m pupillenveld	st	2,00V		
1733	<u>Kantplanken voetbal</u>				
173310	Aanbrengen enkele kantplank, Veld 1	m	350,00V		
173320	Leveren kantplank, Veld 1	m	350,00V		
173330	Aanbrengen afdichtingsmateriaal kantplank, Veld 1	m	374,00V		
173340	Aanbrengen enkele kantplank, Veld 2	m	350,00V		
173350	Leveren kantplank, Veld 2.	m	350,00V		
173360	Aanbrengen afdichtingsmateriaal kantplank, Veld 2.	m	374,00V		
173370	Aanbrengen enkele kantplank, Pupillenveld	m	240,00V		
173380	Leveren kantplank, Pupillenveld	m	240,00V		
173390	Aanbrengen afdichtingsmateriaal kantplank, Pupillenveld	m	256,00V		
1734	<u>Buitenhek</u>				
173410	Aanbr buitenhek 2,0 m, met staaformat	m	756,00V		
173420	Aanbr. enkele poort, h:2,00 m, br:1,20 m.	st	2,00V		
173430	Aanbrengen toegangspoort, h:2,00 m, br:5,00 m	st	1,00V		
174	Verlichting				
1740	<u>Mantelbuis en energiegrondkabel</u>				
174010	Aanbrengen PE-kabelbeschermbuis incl. grondwerk.	m1	540,00V		
174020	Aanbrengen put van kunststof trekput	st	16,00V		
1741	<u>Sportveld verlichting Veld 1</u>				
174110	Aanbrengen lichtmasten	st	6,00V		
174120	Aanbrengen LED veldverlichting	st	14,00V		
174130	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	580,00V		
174140	Aansluiten kabels	st	6,00V		
174160	Aanbrengen wartels	st	8,00V		
174170	Vervangen aardlekschakelaars	st	1,00V		
174180	Aanbrengen tussenmeter in groepenkast	st	1,00V		
1742	<u>Sportveld verlichting Veld 2</u>				
174210	Aanbrengen lichtmasten	st	4,00V		
174220	Aanbrengen LED veldverlichting	st	8,00V		
174230	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	580,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
174240	Aansluiten kabels	st	4,00V		
174260	Aanbrengen wartels	st	8,00V		
174270	Vervangen aardlekschakelaars	st	1,00V		
1743	<u>Sportveld verlichting pupillenveld</u>				
174310	Aanbrengen lichtmasten	st	3,00V		
174320	Aanbrengen LED veldverlichting	st	4,00V		
174330	Aanbrengen energiegroendkabel.	m	260,00V		
174340	Aansluiten kabels	st	3,00V		
174360	Aanbrengen wartels	st	8,00V		
174370	Vervangen aardlekschakelaars	st	1,00V		
1744	<u>Oriëntatieverlichting voetpad en plein</u>				
174410	Aanbr. verl.object PT (4 m)	st	16,00V		
174420	Aanbrengen energiegroendkabel.	m	340,00V		
174430	Aansluiten kabels	st	16,00V		
174450	Aanbrengen wartels	st	8,00V		
174460	Vervangen aardlekschakelaars	st	1,00V		
174480	Aanbrengen bewegingssensoren op lichtmasten	st	4,00V		
1745	<u>Revisiegegevens</u>				
174510	Keuring veldverlichting, drie velden	EUR		N	
174520	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
18	Groenvoorzieningen				
180	Bomen in open grond				
1801	<u>Grondverbetering</u>				
180110	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat).	m3	900,00V		
181	Bomen in onbelaste verharding				
1810	<u>Grondverbetering</u>				
181010	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen (gat).	m3	150,00V		
183	Wortelgeleiding				
183010	Aanbrengen wortelscherm.	m	180,00V		
184	Bosplantsoen				
1840	<u>Grondverbetering</u>				
184010	Diepspitten.	are	11,35V		
184020	Verdichten grond.	m2	1.135,00V		
184030	Egaliseren.	are	11,35V		
185	Sierheesters				
1850	<u>Grondverbetering</u>				
185010	Grond ontgraven uit bekleding.(d. 0,30 m, laden)	m3	23,00V		
185020	Grond vervoeren.	m3	23,00V		
185030	Grond verwerken in aanvulling.	m3	255,00V		
185040	Mengen	are	8,52V		
186	Vaste planten en siergrassen				
1860	<u>Grondverbetering</u>				
186010	Grond verwerken in plantvak	m3	44,00V		
186020	Mengen	are	1,76V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
19	Groenvoorzieningen (vervolg)				
190	Bermen				
1901	<u>Zaaien</u>				
190110	Zaaien in grasplaten parkeervakken	are	5,80V		
190120	Zaaien bermen. (bermmengsel)	are	41,95V		
1902	<u>Nazorg</u>				
190210	Maaaien kruidachtige vegetatie(1e + 2e maaibeurt) .	are	83,90V		
6	OPENBARE VERLICHTING				
601	Aanbrengen stalen masten				
6011	<u>Mast conisch (6 m)</u>				
601110	Aanbr. verl.object PT (6 m), sportpark	st	5,00V		
601120	Aanbr. verl.object PT (6 m), Buitensingel	st	5,00V		
601130	Verplaatsen verlichtingsobject, Buitensingel.	st	10,00V		
601140	Aansluiten OVL Aansluitkabel lichtmast (4x2,5)	st	20,00V		
6012	<u>Mast conisch (10 m)</u>				
601210	Aanbr. verl.object PT (10 m)	st	6,00V		
601220	Aansluiten OVL Aansluitkabel in lichtmast (4x2,5)	st	6,00V		
602	Graafwerkzaamheden tbv OVL				
602010	Graven en aanvullen sleuf, niet mechanisch (diepte tot 1	m	215,00V		
602020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	26,00V		
603	Kabelwerkzaamheden Solonet OVL				
603010	Aanbrengen OVL Hoofdkabel (4x10 mm²).	m	215,00V		
603020	Maken horizontaal gestuurde boring: staal.	m	7,50V		
603030	Aanbrengen mantelbuis.	m	66,00V		
603050	Aanleveren revisiegegevens mantelbuizen.	EUR	N		
604	Werkzaamheden kabelverbinding en buizen				
604010	Aanbr. aftakmof (4x10 - 2x2,5 mm²)	st	26,00V		
604020	Aanbr. verbindingsmof OVL Aansluitkabel (2x2,5mm²)	st	2,00V		
604030	Aanbr. eindmof Hoofdkabel (4x10mm²)	st	3,00V		
605	OVL-kast				
605010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
605020	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x10)	st	2,00V		
69	Revisie Openbare Verlichting SOLONET				
690010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
8	Overige werkzaamheden				
802	Ter beschikking stellen werknemers				
802010	Inzetten van werknemer. (grondwerker)	uur	8,00V		
802020	Inzetten van werknemer. (koppel stratenmaker)	uur	8,00V		
803	Ter beschikking stellen materieel				
803010	Inzetten van een vrachtauto.(min. 7,5 ton)	uur	8,00V		
803020	Inzetten van een wiellader (min. 1,5 m3)	uur	8,00V		
803030	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	8,00V		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
804	Overleggen				
8040	<u>Coördinatieoverleg K&L.</u>				
804010	Deelname coördinatieoverleggen K&L.	keer	4,00	V	
85	Revisie				
850010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				