

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek AI 2021-0011

Bestek voor tijdelijk sportpark De Nieuwe Kern
in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.05 Inschrijvingsstaat

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding

T.p.v. regel 1: "maandag 4 april 2022 14.00 uur" wijzigen in "vrijdag 8 april 2022 14.00 uur".

0.07 Opdracht

Geen wijzigingen of aanvullingen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	5
01 Opdrachtgever	7
02 Directie	7
03 Locatie	7
04 Algemene beschrijving	7
05 Tijdsbepaling	7
06 Onderhoudstermijn	7
07 Kwaliteitsborging	7
08 Prestatie meten	7
09 Innovaties	7
2. Beschrijving	9
2.1 Algemene gegevens	9
01 Tekeningen	11
02 Peilen en hoofdafmetingen	11
03 Kwaliteitsborging	11
04 Bijlagen	11
05 Waterstanden	11
06 Gegevens ten behoeve van bemalingen	11
07 Werkterrein	11
08 Beheerders/Locaties	11
2.2 Nadere beschrijving	13
3. Bepalingen	17
34 Verlichting	19
34 1 Verlichting	19
34 11 Begrippen	19

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Prestatie meten**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 09 Innovaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Waterstanden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Gegevens ten behoeve van bemalingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Werkterrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Beheerders/Locaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
162130			Bestekspost 162130 vervalt en wordt vervangen door					
162130	821099		Leveren prefab. betonplaten breed 1,0 m	st	194,00	V		
			Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m	st			194,00	L
			Randafwerking: lange zijden afgerond r=10 mm					
			Randafwerking: korte zijden vellingkant					
			Bovenzijde: anti slip d.m.v. richtingloos anti					
			slip profiel (RAS)					
			Zichtzijden: afwerking mal-glad zonder poriën,					
			klasse B volgens NEN 8670 (schoon beton met					
			esthetische eisen) en CUR aanbeveling 100, klasse					
			B2 (bekist oppervlak zeer hoge eisen)					
			Kleur: betongrijs					
			Betonsoort: LVB					
			Betonsterkte: C55/67					
			Milieuklasse: XA3					
			Wapening: ongewapend, verkeersklasse B125					
			Dikte betonplaten: 0,12 m					
162410			Bestekspost 162410 vervalt en wordt vervangen door					
162410	821001		Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	st	150,00	V		
			Betreft: het leveren en aanbrengen van					
			betonplaten ten behoeve van looppaden rondom de					
			sportvelden.					
			Situering zie tekeningnr. 51003329-T002-NWS - 1					
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m					
			Op zandbed					
			Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m	st			150,00	L
			Toplaag van betonplaten voorzien van Richtingloos					
			Antislip Profiel (RAS).					
			Dikte platen 0,12 m					
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

34 **Verlichting**

34 1 **Verlichting**

34 11 **Begrippen**

34 11 06 **OVL HOODFDCOMPONENTEN**

02 Deze tekst wordt toegevoegd:

"Liander net: De werkzaamheden aan OVL-masten in het Liander gebied, dienen in nauw overleg met Liander plaats te vinden."

HFD PAR ART LID

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VRAGEN AANNEMERS

Deel 2.2.

Vraag: Besteksposten 123020, 124020 en 124050
Een dergelijke eenheid hanteren is niet gebruikelijk voor huren van rijplaten.
Deze worden verhuurd per plaat per dag en afgeprijsd per week.
Wanneer een dergelijk eenheid al nu gebruik betekent dat 110 dagen: 5 werkdagen is 22 weken.
Zoals u de eenheid hanteerd, per meter, komen we op prijzen met 4 cijfers achter de komma en dat kan weer niet in een dergelijk calculatie. Verzoek de eenheid op het aantal verwachte weken te zetten op deze posten.

Antwoord: Conform 10.17.01 van de Standaard, geldt bij de besteksposten voor het in stand houden van de baan of rij van rijplaten of schotten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting met als eenheid m*d, betreft de in lid 01 gemeten lengte vermenigvuldigd met het aantal dagen in stand houden.
U dient de hoeveelheid te berekenen op basis van het aantal dagen, niet werkdagen.
Het instandhouden van de rijplaten bedraagt naar schatting 16 weken, hierop zijn deze 110 dagen gebaseerd.

Vraag: Besteksposten 162130, 162410
U geeft aan dat er RAS structuur platen moeten worden geleverd. In de post 162130 ontbreekt de hoeveelheid leveringsverplichting. Bij post 162410: tekst Betreft: het leveren en aanbrengen van betonplaten ... ook hier ontbreekt de hoeveelheid leveringsverplichting
Verzoek deze toe te voegen om verwarring te voorkomen en ook een NSX bestand mee te sturen om de aanpassen door te kunnen voeren in de calculatie.

Antwoord: De besteksposten zijn aangepast en het NSX bestand is bijgevoegd in de tweede nota.

Deel 3:

Vraag: Bepaling 71 22 01 lid 02
U heeft in nota 1 de algemene eisen kunstgrasconstructie voetbalveld paragraaf 71 22 01 lid 2 aangepast naar een nieuw type grasmat wat aanzienlijk afwijkt van hetgeen u heeft uitgevraagd.
Mogen wij als partij de gevraagde kunstgrasmat bij de uitvraag aanbieden?
Of te wel zijn beide type grasmat voor u akkoord?

Antwoord: Nee, dit is niet toegestaan. De kunstgrasmat dient te voldoen aan de eisen conform de bepaling toegevoegd in de nota.

BIJLAGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.