

Globale grondbalans

besteknummer	:	Z310000-2021
projectnaam	:	Bouwrijp Maken Steenbrugge vervolg te Deventer
opgesteld door	:	TB
datum	:	27-1-2022

		Zwermdorp	Dorp west	BS 1	BS 2	BS 3	BS 4	BS 5	BS 6	Dorp Oost	Park
HOOGTES											
Bestaand maaiveld (model)		4,99 m+	5,23 m+	4,99 m+	4,79 m+	6,15 m+	5,33 m+	5,32 m+	4,92 m+	6,22 m+	5,21 m+
Dikte bovengrond (model)		0,52 m	0,42 m	0,33 m	0,28 m	0,49 m	0,39 m	0,34 m	0,29 m	0,74 m	0,47 m
Onderkant bovengrond		4,47 m+	4,81 m+	4,66 m+	4,51 m+	5,66 m+	4,94 m+	4,98 m+	4,63 m+	5,48 m+	4,74 m+
Nieuw bouwpeil (gem.)		5,84 m+	6,25 m+	6,2 m+	6,21 m+	6,37 m+	6,27 m+	6,19 m+	6,13 m+	6,76 m+	5,8 m+
Afwerkhogte -P BRM	0,45 m	5,39 m+	5,8 m+	5,75 m+	5,76 m+	5,92 m+	5,82 m+	5,74 m+	5,68 m+	6,31 m+	5,35 m+
Straatpeil WRM (gem.)		5,56 m+	5,95 m+	5,88 m+	5,92 m+	6,06 m+	5,92 m+	5,89 m+	5,83 m+	6,47 m+	5,57 m+
Onderkant cunetopbouw	0,38 m	4,68 m+	5,07 m+	5 m+	5,04 m+	5,18 m+	5,04 m+	5,01 m+	4,95 m+	5,59 m+	4,69 m+
	0,5 m zandbed										
DIKTES											
Dikte cunet ontgraven - grond		0,52 m	0,42 m	0,33 m	0,28 m	0,49 m	0,39 m	0,34 m	0,29 m	0,74 m	0,47 m
Dikte cunet ontgraven - zand		0 m	0 m	0 m	0 m	0,48 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0,05 m
Dikte cunet aanvullen - zand		0,21 m	0,26 m	0,34 m	0,53 m	0 m	0,1 m	0,03 m	0,32 m	0,11 m	0 m
Dikte kavels ophogen - grond		0,4 m	0,57 m	0,76 m	0,97 m	0 m	0,49 m	0,42 m	0,76 m	0,09 m	0,14 m
Dikte kavels ontgraven - grond		0 m	0 m	0 m	0 m	0,23 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m
OPPERVLAKTES											
Cunet wegen		9400 m2	7750 m2	4150 m2	4750 m2	5800 m2	7400 m2	7600 m2	6700 m2	1600 m2	3400 m2
Cunet voetpaden		1025 m2	275 m2	650 m2	1400 m2	700 m2	1500 m2	1050 m2	400 m2	860 m2	630 m2
Kavels		34400 m2	11800 m2	9950 m2	10700 m2	12200 m2	8550 m2	15000 m2	12800 m2	5500 m2	6775 m2
HOEEVELHEDEN											
Cunet wegen ontgraven - grond		4888 m3	3255 m3	1369,5 m3	1330 m3	2842 m3	2886 m3	2584 m3	1943 m3	1184 m3	1598 m3
Cunet voet ontgraven - grond		533 m3	115,5 m3	214,5 m3	392 m3	343 m3	585 m3	357 m3	116 m3	636,4 m3	296,1 m3
Cunet wegen ontgraven - zand		0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	2784 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	170 m3
Cunet voet ontgraven - zand		0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	336 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	31,5 m3
Cunet wegen aanvullen - zand		1974 m3	2015 m3	1411 m3	2517,5 m3	0 m3	740 m3	228 m3	2144 m3	176 m3	0 m3
Cunet voet aanvullen - zand	0,25 m extra	471,5 m3	140,25 m3	383,5 m3	1092 m3	175 m3	525 m3	294 m3	228 m3	309,6 m3	157,5 m3
Kavels ophogen - grond		13760 m3	6726 m3	7562 m3	10379 m3	0 m3	4189,5 m3	6300 m3	9728 m3	495 m3	948,5 m3
Kavels afgraven - grond		0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	2806 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3	0 m3
Wadi / terrein ontgraven		1860 m3	425 m3	180 m3	0 m3	2045 m3	0 m3	190 m3	280 m3	0 m3	0 m3
Wadi / terrein ophogen		320 m3	1370 m3	60 m3	115 m3	0 m3	0 m3	10 m3	1095 m3	0 m3	0 m3
Boomplantvakken		16 m2/boom	60 st	52 st	73 st	33 st	63 st	51 st	64 st	39 st	49 st
Ontgraven	0,82 m diep	787,2 m3	931,52 m3	682,24 m3	957,76 m3	432,96 m3	826,56 m3	669,12 m3	839,68 m3	511,68 m3	642,88 m3
Aanvullen	1,2 m dikte	1152 m3	1363,2 m3	998,4 m3	1401,6 m3	633,6 m3	1209,6 m3	979,2 m3	1228,8 m3	748,8 m3	940,8 m3
Plantsoen oppervlakte		525 m2	450 m2	400 m2	400 m2	450 m2	450 m2	500 m2	500 m2	350 m2	375 m2
Ontgraven	0,32 m diep	168 m3	168 m3	168 m3	168 m3	168 m3	168 m3	168 m3	168 m3	168 m3	168 m3
Aanvullen	0,7 m dikte	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3	367,5 m3
NETTO (- = tekort)											
Grond	-18843 m3	-5843,8	-3200,98	-5007,76	-7646,24	8636,96	276,06	-2341,88	-7476,32	2005,08	1756,48
Zand (aanvulling)	-11661 m3	-2445,5	-2155,25	-1794,5	-3609,5	2945	-1265	-522	-2372	-485,6	44
Zand (zandbed)	-33520 m3	-5212,5	-4012,5	-2400	-3075	-3250	-4450	-4325	-3550	-1230	-2015
Teelgrond / bomengrond	-14331 m3	-1519,5	-1730,7	-1365,9	-1769,1	-1001,1	-1577,1	-1346,7	-1596,3	-1116,3	-1308,3