renvooi wanden fase 6

- betonwand bestaand
- profiel betonwand bestaand
- baksteen gevelmetselwerk bestaand
- betonsteen schoon werk bestaand
- kalkzandsteen metselblokken bestaand
- kalkzandsteen vellingblokken bestaand
- betonsteen bestaand
- binnenwanden bestaand
- betonsteen schoon werk nieuw
- MS binnenwanden bestaand stek
- MS binnenwanden bestaand met melamine afwerking Duraplup 12.5mm aan beide zijdes of Duraplup 12.5mm zoden deze worden gemaskeerde kitjoints
- Duraplup 12.5mm bewegingen op bestaande melamine-plaat
- hardhoutstaal binnenwanden toiletten bestaand
- nieuwe metalstudwand GF 100 (W0) 0.75.1.A Duraplup 1x12.5mm + glaswol 50mm Rw=43dB, 30 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 100 (W0) 0.125.1.A Duraplup 1x12.5mm + glaswol 50mm Rw=43dB, 30 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 100 (W0) 0.100.2.A Duraplup 2x12.5mm Rw=58dB, 60 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 100 W0-1.75.1 Duraplup 1x12.5mm binnenwanden toiletten
- nieuwe metalstudwand GF70 E02-R0 k=45.1 Duraplup 1x12.5mm aqua/sanitair toiletten
- systeemwand d=95mm nieuw Vitrine staal
- systeemwand nieuw Vitrine glas
- te stopen wand
- brandscheiding 60 minuten
- stofdicht tijdens verbouwingswerkzaamheden
- buiten binnenkozijnen bestaand
- staal binnenkozijnen bestaand
- binnenkozijnen nieuw
  - coding: HP=Houd, AP=aluminium (Wit/Wit) BP=Hout, DP=houtheeldoor
  - glas 904: Stopsel Beitelwerk model 904 Berkvens
- buitenkozijnen bestaand
  - coding: R.T=Houd, R.T=aluminium, R.T=Hardsteel, ..=volgnummer
- buitenkozijnen nieuw
  - coding: Houd, Tit=aluminium, DH=houtheeldoor, ..=volgnummer
- ZW en vervangen zw-arkeuze vervangen: kozijnvervanging vervangen w1 = RAL9010 antracet = RAL 7015
- elektrisch sluit set

=BUITEN BOUWGEBIED

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

opdrachtgever
Graafschap College
J.F. Kennedylaan 49 - 7001 EA Doetinchem

project
Graafschap College - J.F. Kennedylaan 49
Verbouwen en verduurzamen bouwdelen T

fase
fase 6 Bouwvoorbereiding

onderdeel
T beggr, plg. deel B nieuwe toestand

schaal	formaat	gestaald	ontwerp
1:100	A1 L2	WV	JH

datum
18-03-2022

tekt
B60B-PN

datum wijziging

A:	F:	K:
B:	G:	L:
C:	H:	M:
D:	I:	N:
E:	J:	O:

projectnr.
19067

MAAS ARCHITECTEN
T.O 1
7241 AK LOCHEM
+31 (0)573 222 180
INFO@MAASARCHITECTEN.NL
HENRIETTE VAN LINDENLAAN 1
3703 KE ZEIST
+31 (0)573 222 180
WWW.MAASARCHITECTEN.NL