T310
98,36 m²

T311
76,85 m²

T312
77,03 m²

T314
78,30 m²

gang
T302
134,58 m²

daklicht

trappenhuis T
T303
26,34 m²

installaties
T307
13,88 m²

berging
T309
3,97 m²

daklicht

daklicht
T304
53,06 m²

T315
9,09 m²

T316
74,75 m²

T308
47,12 m²

T306
66,49 m²

T317
9,92 m²

T301A
0,81 m²

T305
23,33 m²

trappenhuis
T301
38,62 m²

C320
C321
C322
C323
C324
C325
C326
C316
C319
Gang
C306

afdeling T 3e verd.
817,71 m²

6-108

T-G01

BV 2

BV 1

T 2

T 3

C 2

C 3

T-s-3sp
T-h-604
T-h-50
T-s-2
T-s-50
T-s-5
T-h-60

paneelwand

renvooi wanden fase 6

- betonwand bestaand
- prefab betonwand bestaand
- baksteen gevelmetselwerk bestaand
- betonsteen schoon werk bestaand
- kalkzandsteen metselblokken bestaand
- kalkzandsteen vellingblokken bestaand
- vulwerksteen binnenwanden bestaand
- betonsteen schoon werk nieuw
- MS binnenwanden bestaand vlak
- MS binnenwanden bestaand met melamine afwerking melamine bepleiting vervangen door DuraGyp 12,5mm (indien deze wanden gehandhaafd blijven)
- DuraGyp 12,5mm bevestigen op bestaande melamine-plaat
- hardkunststof binnenwanden toiletten bestaand
- nieuwe metalstudwand GF 100 DGS/1.75.1.A DuraGyp 1x12,5mm + glaswol 50mm Rw=49dB; 30 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 150 DGS/1.125.1.A DuraGyp 1x12,5mm + glaswol 50mm Rw=49dB; 30 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 150 DGS/2.100.2.A DuraGyp 2x12,5mm Rw=58dB; 60 minuten brandwerend
- nieuwe metalstudwand GF 100 RD/1.75.1 Rigidur 1x12,5mm binnenwanden toiletten
- nieuwe metalstudwand GF70 EC0 RD V/45.1 Rigidur 1x12,5mm voorafwanden toiletten
- systeemwand d=95mm nieuw Vitriline staal
- systeemwand nieuw Vitriline glas
- te slopen wand
- brandscheiding 60 minuten
- stofschot tijdens verbouwingswerkzaamheden
- HB houten binnenkozijnen bestaand
- SB staalen binnenkozijnen bestaand
- binnenkozijnen nieuw codering: HK=hout; AS=aluminium (Vitriline); SK=staal; OH=overheaddeur
- glas 904: glasdeur conform model 904 Berkvens
- buitenkozijnen bestaand codering: R/T/A=hout; R/T/a=aluminium; R/T/a/=kunststof; ..=volgnummer
- buitenkozijnen nieuw codering: TH=hout; TA=aluminium; OH=overheaddeur; ..=volgnummer
- ZW wit vervangen
- ZW antraciet vervangen: screenzonwering vervangen wit = RAL9010 antraciet = RAL 7015
- ES elektronisch slot

=BUITEN BOUWGEBIED

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

opdrachtgever
Graafschap College
J.F. Kennedylaan 49 - 7001 EA Doetinchem

project
Graafschap College - J.F. Kennedylaan 49
Verbouwen en verduurzamen bouwdelen T

fase
fase 6 Bouwvoorbereiding

onderdeel
T 3e verd, plg. bestaande toestand

schaal	formaat	getekend	ontwerp
1:100	A1	WV	JH

datum
18-03-2022

blad
B63-PB

datum wijziging

A: F: K:
B: G: L:
C: H: M:
D: I: N:
E: J: O:

projectnr.
19067

MAAS ARCHITECTEN

T El 1
7241 AK LOCHEM
+31 (0)573 222 180

HENRIETTE VAN LUNDENLAAN 1
3703 AS ZEIST
+31 (0)573 222 180

INFO@MAASARCHITECTEN.NL
WWW.MAASARCHITECTEN.NL