

**Graafschap College**

Verbouwing van de Locatie J.F. Kennedylaan – Bouwdeel T– Bouwkundige werkzaamheden

Eerste Nota van Inlichtingen

13-4-2022

Bijlagen: Nieuwe planning

Geupdatete bestekstukken

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Let op, de in paragraaf 1.2.3. genoemde kerncompetenties worden als volgt aangepast: | 1. Inschrijver heeft ervaring met het aantoonbaar naar tevredenheid van opdrachtgever realiseren van een verbouwing in een openbaar gebouw van ten minste 5.000 vierkante meter bvo dat tijdens de werkzaamheden in gebruik is gebleven. Onder realiseren wordt verstaan grotendeels gerealiseerd op het moment van inschrijving, naar oordeel van Aanbestedende Dienst.              |
|                                                                                      | 2. Inschrijver heeft ervaring met het aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever realiseren van een onderwijsgebouw welke is uitgevoerd conform Frisse Scholen klasse B. De opdracht had een omvang van ten minste exclusief btw € 2.000.000. Onder realiseren wordt verstaan grotendeels gerealiseerd op het moment van inschrijving, naar oordeel van Aanbestedende Dienst. |
|                                                                                      | 3. Inschrijver heeft ervaring met het aantoonbaar naar tevredenheid van opdrachtgever realiseren van een onderwijsgebouw welke is uitgevoerd conform Frisse Scholen klasse B en in een opdracht die ten minste 5.000 vierkante meter bvo besloeg. Onder realiseren wordt verstaan grotendeels gerealiseerd op het moment van inschrijving, naar oordeel van Aanbestedende Dienst.     |

|   | Betreft                 | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Algemeen                | Is er voor de onderaannemers (sloper, schilder etc..) nog een mogelijk om te gaan kijken ter plaatse.                                                                                                                                                                                                     | Ja, dit is mogelijk. Wij verzoeken u dit aan te melden via <a href="mailto:mvanweelden@projectis.nl">mvanweelden@projectis.nl</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Planning                | In de planning wordt aangegeven, d.d. 15-4-2022. Indien verduidelingsvragen. Vaak ontstaan er vragen tijdens het doornemen van de stukken. Reeds op 7 april moeten we onze eerste vragen al doorgeven. Wij gaan ervan uit dat we ook nieuwe vragen na 7 april kunnen stellen.                             | Het is mogelijk om voor de 2e Nota nieuwe vragen in te dienen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Verplichtingen aannemer | Bestek hfdst. 01.09.50. Hier wordt aangegeven dat de aannemer alle mogelijke kieren/naden e.d. dient af te dichten i.v.m. eis van 0,4. Het is een bestaand gebouw. Wij kunnen niet weten/zien of bijvoorbeeld alle aansluitingen in de gevel of het dak voldoende dicht zijn. Hoe moeten we dit bekijken? | De basisregel is dat het gebouw goed luchtdicht moet zijn i.v.m. het gekozen installatieconcept en de verduurzaming van het gebouw. Veel onderdelen worden vervangen door u ( kozijnen, gevels, etc.). Tijdens de bouw kunt u nagaan of de overige aansluitingen ook afdoende zijn. U zou ervan uit moeten gaan dat de kierdichting rondom alle buitenkozijnen en vensterbanken. Kierdichting vloer-, wand, plafond- en muuraansluitingen sowieso herzien moeten worden. U moet zorgen voor een goed luchtdicht geheel. |
| 4 | Bestek 01.05.10.94      | Bestek 01.05.10.94. Wij gaan er van uit dat alleen de coördinatie van deze paragraaf tot de werkzaamheden van de bouwkundig aannemer behoort. Is dit juist?                                                                                                                                               | Dit is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Bestek hfdst. 05.00.24            | "Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer".<br>In het kader van het maatschappelijk ondernemen zijn wij van mening dat afval door de betreffende ondernemer/derden zelf afgevoerd dient te worden. De "vervuiler" ruimt en voert zijn eigen afval af.<br>Indien dit niet gewenst is graag aangeven hoeveel containers wij dienen te reserveren voor afval derden? | U kunt in het bestek nagaan welke partijen als derden aanwezig zijn. Op basis daarvan kunt u nagaan welk afval en verpakkingsmateriaal u moet gaan afvoeren. De e+w installateur voert zijn eigen afval/ verpakkingsmateriaal af. |
| 6  | Bestek hfdst. 43.31.20a. Wandluik | Bestek hfdst. 43.31.20a. Wandluik. Hier wordt aangegeven wandluiken. Afmetingen en aantal in overleg met de installateur. Hoeveel wandluiken moeten er worden aangebracht en wat zijn de afmetingen?                                                                                                                                                                                                                                   | Per standkanaal één stuk in een schachtwand per etage. (Dus 2 stuks per schacht per etage). Merk conform bestek Upmann type Softline kleur ral 9016 vzw cilinder slot. Aantal standkanalen zie installatie stukken.               |
| 7  | Tekening B61-VS                   | Op tekening wordt aangegeven dat in ruimte T162, T162A en T162B vloertegels liggen, tijdens de opname blijkt dat hier vloerbedekking ligt, deze vloerbedekking dient verwijderd te worden?                                                                                                                                                                                                                                             | Dit is ingepast op de tekening. Zie bijgevoegde nieuwe tekening. Deze vloerbedekking mag gehandhaafd blijven.                                                                                                                     |
| 8  | Tekening B61-VS                   | Op tekening wordt aangegeven dat in ruimte T186 vloertegels liggen, tijdens de opname is gezien dat hier een vloercoating aanwezig is, wat dient er te gebeuren met de vloercoating?                                                                                                                                                                                                                                                   | Dit is aangepast op tekening. Vloercoating verwijderen indien noodzakelijk voor de uitvoering en voorzien van nieuwe vloercoating.                                                                                                |
| 9  | Tekening B60-PN                   | T.p.v. de kelder wordt een nieuwe lift getekend, er worden geen aanpassingen van het bestaande trapgat aangegeven, wij gaan er vanuit dat er geen aanpassingen aan het bestaande trapgat plaats vinden?                                                                                                                                                                                                                                | Dat is correct. Zie aangepaste tekening.                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Tekening B60-PS                   | In ruimte T032 zijn vloer sparingen in de begane grondvloer aanwezig van o.a. de afzuiginstallatie, in de nieuwe situatie heeft deze ruimte een andere bestemming gekregen, hoe om te gaan met deze vloer sparingen?                                                                                                                                                                                                                   | Deze sparingen worden dichtgezet door de installateur ( samen met de overige vervallen installatiesparingen).                                                                                                                     |
| 11 | Tekening B60-PS                   | Ter hoogte van as TF-TG/T13-R2 is een buitenplafond aanwezig, de buitenkozijnen lopen hier door, waardoor de buitenkozijnen, welke verwijderd moeten worden, niet verwijderen / vervangen kunnen worden, hoe hier mee om te gaan?                                                                                                                                                                                                      | Deze luifel moet worden gesloopt. U dient het metselwerk achter de luifel netjes aan te helen en opnieuw te voegen.                                                                                                               |
| 12 | Tekening B60-PS                   | De stellingen in de kelder blijven gehandhaafd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De stellingen in de kelder maken geen onderdeel uit van de sloopwerkzaamheden. Deze worden door het team van het Graafschap College in eigen beheer verwijderd.                                                                   |
| 13 | Tekening B60-PS                   | Door wie worden de aanwezige stellingen in de diverse ruimtes (oa ruimte T054) verwijderd en afgevoerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stellingen worden door het Graafschap College verwijderd.                                                                                                                                                                         |
| 14 | Tekening B60-PS                   | Volgens de plattegrond blijft een deel van de constructieve wand tussen ruimte T047-T048A met de gang gehandhaafd, tijdens de rondgang blijkt dit een systeemwand c.q. metalstud wand te zijn, wat dient er hier aangehouden te worden?                                                                                                                                                                                                | Dit is aangepast op tekening. De bestaande niet constructieve wanden moeten worden gesloopt en opnieuw opgebouwd worden hout ms wand.                                                                                             |
| 15 | Bestek 10.31.10-a pag.6           | Door wie wordt de bestaande specifieke technische installatie (o.a. afzuiging, luchtdruk, las-installatie) van de diverse technieklokalen afgekoppeld en verwijderd?                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bestaande specifieke technische installaties maken geen deel uit van het bouwkundig bestek.                                                                                                                                       |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Bestek 01.02.37 pag. 15    | Stelpost staalconstructie t.b.v. doorvoeren installaties is volgens de demarcatielijst voor rekening van de installateur. Is dit correct?                                                                                                          | Dat is correct, maar deze dubbeling in het bestek blijft gehandhaafd.                                                                                                                    |
| 17 | Kleuren- en materiaalstaat | Volgens K&M Leoxx Expona Com 5042 vloeren, volgens tekening en bestek BTB pvc tegels, wat moet worden aangehouden?                                                                                                                                 | Leox expona com 5042 komt niet voor in deze fase. De k&M staat is aangepast. In een aantal werkplaatsen moeten conform de afwerkstaat per ruimte BTB mouldings pvc tegels gelegd worden. |
| 18 | Installaties               | Zijn er tekeningen en berekeningen van de installateur beschikbaar?                                                                                                                                                                                | Zie documentatie op Tendered onder aanbesteding installaties.                                                                                                                            |
| 19 | Constructie                | Zijn er tekeningen en berekeningen van de constructeur beschikbaar?                                                                                                                                                                                | Zie documentatie op Tendered onder aanbesteding installaties.                                                                                                                            |
| 20 | Tekening algemeen          | Graag een tekening verstrekken met de aanzichten van de nieuwe vliesgevels.                                                                                                                                                                        | Zie bijgevoegde tekeningen.                                                                                                                                                              |
| 21 | Tekening B6-GS             | Er wordt verwezen naar doorsnede TG-01, TG-02, TG-03 en TG-04. Deze doorsneden zijn nergens terug te vinden. Graag nog aangeven waar deze doorsneden aangegeven zijn.                                                                              | Zie aangepaste tekening.                                                                                                                                                                 |
| 22 | Tekening B6-GS             | T.p.v. oostgevel T hoog en west gevel T hoog zijn op de 1ste en 2de verdieping kozijnen waar alleen de draaibare delen verwijderd worden volgens de plattegronden moeten er compleet nieuwe kozijnen in komen (TA02). Wat moet worden aangehouden? | Het gehele kozijn dient te worden vervangen. Zie aangepaste tekening.                                                                                                                    |
| 23 | Tekening B60-PS            | Buitenkozijnen t.p.v. grijs gebied op tekening vallen buiten bouwgebied m.u.v. kozijn TVL 1, klopt dit?                                                                                                                                            | Dat is correct. TVL1 valt wel binnen het bouwgebied. De overige kozijnen tpv grijs gearceerd gebied zijn in eerdere bouwphase vervangen of gemodificeerd.                                |
| 24 | Tekening B60A-PN           | Geen aanpassingen/repatriatie verhoogde vloer en balie ruimte T049, akkoord?                                                                                                                                                                       | Dat is correct. De evt balie- en vloeraanpassing vallen buiten de bouwkundige opgave.                                                                                                    |
| 25 | Tekening B60A-PN           | Leveren en plaatsen balie ruimte T022 door derden?                                                                                                                                                                                                 | Dat is correct. Deze balie valt buiten de bouwkundige opgave.                                                                                                                            |
| 26 | Tekening B61-WN            | Ruimte T164 valt dat buiten of binnen dit bouwdeel arcering suggereert dat het buiten dit bouwdeel valt, akkoord?                                                                                                                                  | De tekening is aangepast. T164 valt buiten de bouwkundige opgave.                                                                                                                        |
| 27 | Tekening B60-CS/CN         | Ruimte T058 volgens tekening bestaand. Volgens afwerkstaat een nieuw plafond. Wat moet hier gebeuren?                                                                                                                                              | De tekening is aangepast. Het plafond in T058 is in een eerder bouwphase vervangen.                                                                                                      |
| 28 | Tekening B60-WN            | Ruimte T004 volgens afwerkstaat wanden niet afwerken volgens tekening moet de wand op as TC wel voorzien worden van Vescom Nero, wat moet worden aangehouden?                                                                                      | Dit moet wel worden meegenomen. Aangezien de wand op as TC voorzien wordt van een kozijn met glas.                                                                                       |
| 29 | Tekening B60-CS/CN         | Ruimte T003 kan de Rockfon Color-all t.p.v. as T3-T9/TG-TH gehandhaafd blijven of moet deze vervangen worden?                                                                                                                                      | Deze moet vervangen worden. Bestaand plafond is 60x120 cm. Nieuw plafond is 60x60 mm.                                                                                                    |
| 30 | Tekening B60-CS/CN         | Ruimte T001 geen sloopwerk en nieuw plafond aangegeven. Volgens afwerkstaat moet er wel een nieuw plafond komen wat moet worden aangehouden?                                                                                                       | Hier moet wel een nieuw plafond komen en het bestaande plafond moet worden gesloopt.                                                                                                     |
| 31 | Bestek 46.23.21-d pag.98   | Moeten alle metselwerk wanden, gekeimde stukken en de nieuwe steenstrips van het gehele gebouw incl. de vorige fases worden v.z.v. gevelverf?                                                                                                      | Dat is correct. Alle bestaande metselwerk en steenstripwanden rood.                                                                                                                      |
| 32 | Bestek 46.22.23-c pag.96   | Worden alle radiatoren door installateur gedemonteerd en herplaatst?                                                                                                                                                                               | Radiatoren worden door de installateur verwijderd. Aanhelen van evt bestaande te handhaven vloerafwerking is onderdeel van het bouwkundig bestek.                                        |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Bestek 43.31.20-a pag.73          | Graag aangeven hoeveel wandluiken er toegepast moeten worden, dit is nu niet duidelijk (in elke schacht, op elke verdieping?), graag aantal wandluiken verstrekken.                                                       | Zie antwoord op vraag 6.                                                                                          |
| 34 | Bestek 42.25.11-b pag.70          | Herstellen bestaande dekvloer, het maken van sparingen en naderhand dichten van sparingen t.b.v. installatiewerk is compleet voor de installateur. Is dit juist?                                                          | Dit is correct.                                                                                                   |
| 35 | Bestek 38.30.20-b pag.62          | Nieuwe zonwering ter plaatse van de overheaddeuren in de gevel. Geldt dit voor alle overheaddeuren of alleen voor de volledig beglaasde overheaddeuren OH1, OH2, OH4, OH5 en OH6? S.v.p. aangeven welk merk OH dit geldt. | Tpv OH04, OH5, OH6 conform plattegrond B60A-PN en B60B-PN screens plaatsen.                                       |
| 36 | Bestek 38.30.20-a pag.61          | Volgens bestek tpv de nieuwe kozijnen nieuwe zonwering. Volgens de plattegronden hoeven niet alle kozijnen voorzien te worden van zonwering (bv kozijn merk TA 45 en 47 in de patio). Wat moet worden aangehouden?        | De plattegrond dient te worden aanhouden. Kozijn merk TA45 en TA47 bevinden zich aan de noordkant van het gebouw. |
| 37 | Bestek 35.44.10-a pag.56          | Vensterbank ter plaatse van de nieuwe kozijnen. In de huidige situatie is ter plaatse van de techniekruimtes geen vensterbank geplaatst. Geldt dit ook in de nieuwe situatie?                                             | Het bestek wordt gehandhaafd, overal dienen nieuwe vensterbanken te worden geplaatst.                             |
| 38 | Bestek 33.00 pag.50               | Indien van toepassing aanpassen/nieuwe valbeveiliging door derden. Is dit juist?                                                                                                                                          | Dit is correct.                                                                                                   |
| 39 | Bestek 33.00 pag.50               | Levering en aanbrengen plakplaten, dakdoorvoeren, uitlopen en noodoverlopen door derden. Is dit juist?                                                                                                                    | Dit is correct.                                                                                                   |
| 40 | Bestek 30.44.10-a pag.35          | Omschreven dakluik t.p.v. vaste trap afm. 900x2400 mm. Getekend is echter 1300x2800 mm. Welke afmeting moet er aangehouden worden (900x2400 is een standaard afmeting)?                                                   | Het omschreven dakluik. Zie aangepaste tekening.                                                                  |
| 41 | Bestek 30.38.31-a en -b pag 34-35 | Er worden hier 2 totaal verschillende rolluiken omschreven. Rolluik uit bestektekst 30.38.31-b moet blijkbaar in ruimte T024 komen, waar moet de rolluik uit bestektekst 30.38.31-a komen staat, niet op tekening?        | Bestekstekst 30.38.30-a komt te vervallen.                                                                        |
| 42 | Bestek 24.44 11-a pag. 20         | Volgens bestek rhombus platonium 07 profiel volgens details platonium 05 profiel, welk profiel moet worden aangehouden?                                                                                                   | Detail hanteren, platonium 05 profiel.                                                                            |
| 43 | Bestek 24.41.20-b pag. 18         | Graag aangeven hoeveel m1 met welke afmeting wij dienen op te nemen of stelpost opgeven, voor het om timmeren van leidingen.                                                                                              | Dit kunt u zelf uittrekken obv de installatietekeningen.                                                          |
| 44 | Bestek 24.31 pag. 16              | Er wordt verwezen naar constructietekeningen, deze zijn niet aanwezig. Worden deze nog verstrekt?                                                                                                                         | Zie documentatie op Tendersnet onder aanbesteding installaties.                                                   |
| 45 | Bestek 24.31.11-b pag. 17         | Podiumvloer ruimte T109 er ontbreekt gegevens waar deze podiumvloer aan moet voldoen, afmetingen, hoogtematen etc.. Volgens technische uitwerking aannemer is te summier. S.v.p. meer gegevens verstrekken.               | Zie bijgevoegde tekening.                                                                                         |
| 46 | Bestek 10.31.10-a pag. 6          | Wij gaan er van uit dat de losse inrichting (tafels, stoelen, kasten) wordt verwijderd door de opdrachtgever. Is dit juist?                                                                                               | Ja, dit is correct.                                                                                               |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Bestek 05.00.24 pag. 22 | <p>“Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer”. Geldt dit ook voor de door de opdrachtgever ingehuurde onderaannemers (Leemrijse, etc)?</p> <p>In het kader van het maatschappelijk ondernemen zijn wij van mening dat afval door de betreffende ondernemer/derden zelf afgevoerd dient te worden. De “vervuiler” ruimt en voert zijn eigen afval af.</p> <p>Indien dit niet gewenst is graag aangeven hoeveel containers wij dienen te op te nemen voor afval derden?</p> | Zie antwoord op vraag 5.                                                                                                                                                            |
| 48 | Bestek 01.09.50 pag. 20 | Mogen we ervan uitgaan dat de kosten van het eventueel her-testen van installatiegeluid voor rekening van de installateur is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee. Uw vraag gaat waarschijnlijk over hfdst 01.09.90. De basis is 4 metingen.                                                                                                      |
| 49 | Bestek 01.09.50 pag. 19 | De aannemer dient alle mogelijke kieren/naden e.d. af te dichten i.v.m. de eis van 0.4. Dit is niet op voorhand te beoordelen. Wat hiervoor aan te houden?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zie antwoord op vraag 3.                                                                                                                                                            |
| 50 | Bestek 01.02.37 pag. 15 | Leveren, aanbrengen, afdichten en afwerken brandwerende doorvoeren compleet voor de installateur. Is dit juist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dit is correct.                                                                                                                                                                     |
| 51 | Bestek 01.02.37 pag. 15 | Stelpost staalconstructie t.b.v. installaties op het dak is volgens de demarcatielijst voor rekening van de installateur. Is dit correct?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie antwoord op vraag 16.                                                                                                                                                           |
| 52 | Bestek 01.02.37 pag. 15 | Stelpost brandwerende bekleding bestaande constructie. Hoe gaan we om met de nieuwe staalconstructie i.v.m. ontbreken constructietekening en berekening, graag deze bekleding ook onder de stelpost laten vallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dit is akkoord.                                                                                                                                                                     |
| 53 | Bestek 01.02.31 pag. 14 | Sloopwerk tbv eventuele verzwarende in de betonvloer tbv hefbrug en schaarlift is voor rekening leverancier hefbrug. Is dit juist?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit is correct.                                                                                                                                                                     |
| 54 | Algemeen                | Is het mogelijk dat wij ook de antwoorden en vragen ontvangen die anderen hebben gesteld?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dit betreft een openbare aanbesteding. Alleen individueel gestelde vragen mogen niet worden gedeeld, de rest van de vragen en antwoorden worden openbaar gemaakt.                   |
| 55 | Algemeen                | Mogen wij er vanuit gaan dat de school tijdens realisatie geen vluchtroute over de bouwplaats heeft?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zie de faseringstekening B6-FS. De aangegeven groen gebieden dienen te allen tijde toegankelijk te blijven.                                                                         |
| 56 | Algemeen                | In de gunningsleidraad wordt vermeld dat er tijdens de 2de vragenronde alleen maar vragen gesteld mogen worden over de ontvangen nota. Wij zouden toch heel graag zien dat er ook vragen gesteld mogen worden over de stukken. De meeste onderaannemers hebben de stukken net ontvangen en ook wij hebben nog niet alles kunnen beoordelen.                                                                                                                                                                                                    | Zie antwoord op vraag 2.                                                                                                                                                            |
| 57 | Bestek 01.02.31 pag. 14 | Wie verwijdert de reclameletters en andere beletteringen / objecten aan de gevel i.v.m. vervangen gevelbekleding en schilderwerk? Wie herplaatst deze reclameletters en belettering / objecten? Wie is verantwoordelijk voor de opslag en waar kan het opgeslagen worden?                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het bouwkundig bestek. Na het verwijderen kunt u deze objecten overhandigen aan de technische dienst. Zij voeren op de herplaatsing uit. |
| 58 | Bestek 01.02.31 pag. 14 | Het maken van sparingen en naderhand dichten van sparingen tbv installatiewerk gebeurd compleet voor de installateur?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zie antwoord op vraag 34.                                                                                                                                                           |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | Algemeen                        | De meeste onderaannemers/leveranciers zijn ontzettend druk en offertes krijgen is daardoor lastig. Is het mogelijk dat de sluitingsdatum van de inschrijftermijn verplaats wordt naar een later tijdstip? (bijv. een week later)                                                                                                                                                                                                                  | De planning is aangepast en als bijlage bij deze nota gepubliceerd.                                                                                                                                                                                    |
| 60 | Tekening B6-GN                  | Kan er op de geveltekening duidelijker aangeven worden, wellicht met kleuren, waar er nieuwe gevelafwerking komt en wat dat dan moet zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nee, zie tekening B6_GB T en B6_GN T.                                                                                                                                                                                                                  |
| 61 | Bestek 10.32.41-a pag. 9        | Graag op tekening aangeven waar de bestaande aluminium lamellen / luxaflex zit, wij kunnen deze niet terugvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deze bevinden zich voor de kozijnen tpv de gevelrondding op de 1e verdieping (stuyvesantzaal en moucheronzaal).                                                                                                                                        |
| 62 | Bestek 10.31.10-a pag.6         | Hier wordt aangegeven verwijderen houten latten t.p.v. gevel ruimte T011A, T011B, het is ons niet bekend of hier gevelmetselwerk achter zit, volgens de plattegrond is hier gevelmetselwerk aanwezig, dient dit gevelmetselwerk vervangen te worden i.v.m. aanwezige bevestigingspunten in het gevelmetselwerk?                                                                                                                                   | Nee, de gaten dienen gevuld te worden alvorens de gevel wordt geschilderd.                                                                                                                                                                             |
| 63 | Tekeningen algemeen             | Is het mogelijk dat de plattegrond op schaal 1:100 worden aangeleverd i.p.v. schaal 1:120?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De plattegronden zijn schaal op 1:100 verdeeld op blad deel A en deel B. Vanwege de omvang van de school passen de tekeningbladen niet op een A0. evt. zijn *.dwg formaten op te vragen. Echter zijn deze ook schaal 1:100 / 1:120.                    |
| 64 | 10.50 hak- en breekwerk         | Wij gaan er vanuit dat het hak- en breekwerk t.b.v. het installatiewerk door de installateur opgenomen wordt!? Zo niet dan graag aangeven wat hiervoor aan te houden!                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ja, dit is correct.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65 | Tekening B6-KNA                 | Hebben wij het goed dat de aan te passen onderdelen betrekking hebben op het glas en panelen? Wij gaan er van uit waar niets bij staat, bijv. T-s-2, bestaande kozijn en deur + hang- en sluitwerk handhaven!                                                                                                                                                                                                                                     | Wordt hier tekeningblad B6-KN4 bedoeld? Alle deuren moeten worden vervangen en voorzien worden van nieuw hang en sluitwerk conform bestek.                                                                                                             |
| 66 | Tekening B6-KN4                 | Bestaande houten deurkozijnen aflakken (46.21.11-a), aan de bestaande binnendeuren en stalen binnenkozijnen geen schilderwerk te rekenen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indien er bestaande stalen binnenkozijnen aanwezig zijn dient u deze ook te schilderen.                                                                                                                                                                |
| 67 | Glazen wanden                   | Zouden wij een overzichtstekening kunnen ontvangen van de diverse glazen (Vitri)wanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ter verduidelijking hebben we de afmeting op de plattegronden gezet                                                                                                                                                                                    |
| 68 | B6-SIT Situatie met opslag      | Op de betreffende tekening is de opslag + parkeren + bouwketen niet aangrenzend aan het bouwterrein getekend. Hierdoor kruizen leerlingstromen (personen en auto's) en bouwstromen (personeel en materiaal) elkaar.<br>Waarom is hiervoor gekozen en kan hiervan afgeweken worden?                                                                                                                                                                | Hier kan niet van afgeweken worden i.v.m. bestaande infrastructuur (wegstructuur) rondom de school. In de praktijk zal deze studenten parkeerplaats gelegen tussen de bouwplaats en de school een lage verkeersbelasting hebben vanwege de verbouwing. |
| 69 | B6-GS T gevels, te slopen delen | Op onder andere de Oostgevel T hoog (1e verd) staan een aantal draaiende delen rood getekend en de rest van het kozijn is zwart getekend.<br>Op onder andere de Plattegrond B61-PS 1e verd plg te slopen delen staan in dezelfde kozijnen rode kruizen getekend.<br>Betekend dit: a) vervang ik het draaiende deel of; b) sloop ik het hele kozijn en vervang dit door een nieuw kozijn?<br>(Deze vraag betreft meerdere gevels en plattegronden) | We hebben dit aangepast op tekening. Deze kozijnen dienen wel vervangen te worden                                                                                                                                                                      |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | B6-DET                                   | Details 6-201, 6-202, 6-203, 6-204, 6-205, 6-211 en 6-212 staan niet vermeld op plattegronden, doorsnede en of gevels. Graag de posities aangeven op deze laatstgenoemde tekeningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dit is verwerkt op de tekeningen.                                                                                                                                                                    |
| 71 | Afwerkstaat per ruimte                   | De hierna genoemde ruimtes hebben op de afwerkstaat een ander afwerking dan op de vloerafwerkingstekeningen; T029A, T083, T088, T090, T092A, T133 en T134. Welke vloerafwerking moeten wij rekenen in deze ruimtes?                                                                                                                                                                                                                                                              | Zie aangepaste documenten T029A tekening hanteren, T083 tekening hanteren, T088 tekening hanteren, T090A tekening hanteren, T092a tekening hanteren, T133 tekening hanteren, T134 tekening hanteren. |
| 72 | Bestek 30,38,31-a                        | In dit bestekartikel omschrijft u een rolluik, maar deze kunnen wij niet terugvinden op tekening, is dit rolluik niet van toepassing (of waar moet die komen)?<br>(31-b hebben wij wel terug kunnen vinden)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zie antwoord op vraag 41.                                                                                                                                                                            |
| 73 | B6-DET                                   | Detail 6-105 Is ons inziens bestaand en nieuw verwisseld. Wij nemen aan dat dit een "slip-of-the-pen" is. Is dat correct?<br>Of betreft het beide een detail van een nieuwe situatie?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | We hebben dit aangepast, dat is inderdaad een "slip-of-the-pen". Het linker details is de nieuw situatie en het rechter detail is de bestaande gevelopbouw.                                          |
| 74 | Bestek algemeen 01.09.90.91              | Akoestische beproevingen (conform eisen Frisse scholen klasse B). Wij gaan er van uit dat dit de versie 2021 is ipv 2015. Klopt dat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aangezien we al een aantal jaren aan het verbouwen en verduurzamen zijn hanteren we ook hier Frisse scholen klasse B 2015.                                                                           |
| 75 | Bestek algemeen 01.09.90.90              | De directie zal min. 4 plaatsen in het gebouw aanwijzen waar metingen verricht dienen te worden.<br>Wij gaan er van uit bij meer metingen dit verrekend wordt via meer en minderwerk. Klopt dit?                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dat is correct. De basis bestaat uit 4 metingen.                                                                                                                                                     |
| 76 | Bijlage D                                | Geen vraag, maar een compliment: Eindelijk een aanbestedende dienst die de verantwoordelijkheden neerlegt waar die hoort!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hartelijk dank voor uw compliment!                                                                                                                                                                   |
| 77 | Bestek 05.00.24-04.                      | "Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer". In het kader van het maatschappelijk ondernemen zijn wij van mening dat afval door de betreffende ondernemer/derden zelf afgevoerd dient te worden. De "vervuiler" ruimt en voert zijn eigen afval af.<br>Indien dit niet gewenst is graag aangeven hoeveel containers wij dienen te reserveren voor afval derden?                                              | Zie antwoord op vraag 5.                                                                                                                                                                             |
| 78 | Bestek 01.09.50.01<br>Luchtdichtheidseis | Hoe kan aannemer qv;10 eis garanderen voor details in gebouwdelen die niet door de aannemer gerealiseerd zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zie antwoord op vraag 3.                                                                                                                                                                             |
| 79 | Leidraad 4.2.1. (Plan van Aanpak)        | U vraagt welke risico's wij zien bij het project en hoe wij deze wegnemen. De onderliggende uitvraag betreft een 6e fase. Kunt u de risico's en problemen vanuit de vorige fases benoemen?<br>De vorige fase was uw antwoord om op een frisse en objectieve manier naar het project te kijken. Echter zijn wij van mening dat het delen van de ervaringen uit de voorgaande fases, waar u ook bij betrokken was, tot een kwaliteitsverbetering voor de opdrachtgever kan leiden. | Wij vragen u wederom met een frisse en objectieve manier naar het project te kijken.                                                                                                                 |

|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | Leidraad 2.7. (Vragen)         | Gezien de korte tijd om de vragen voor deze vragenronde te stellen, verzoeken wij u om voor de 2e nota van inlichtingen alle vragen te beantwoorden en niet alleen verduidelijkingsvragen?                                                                                       | Zie antwoord op vraag 2.                                                                |
| 81 | Leidraad 2.4.1. (Bezichtiging) | Is het mogelijk een 2e schouwmogelijkheid op locatie te organiseren?<br>Dit om met potentiële onderaannemers (bv systeembouwer / schilder) een goed beeld te kunnen vormen voor een betere offerte.                                                                              | Zie antwoord op vraag 1.                                                                |
| 82 | Algemeen                       | De recente gebeurtenissen in Oekraïne, de oplopende spanningen en de sancties tegen Rusland, kunnen onvoorspelbare leveringsproblemen en/of prijsstijgingen van bepaalde grondstoffen, bouwmaterialen en materieel ten gevolge hebben. Hoe gaat u hier als opdrachtgever mee om? | Zodra dit tijdens het uitvoeringstraject aan de orde is wordt dit bespreekbaar gemaakt. |