

Graafschap college

Verbouwing Bouwdeel T - Bouwkundig

Vragen ten behoeve van de tweede Nota van Inlichtingen

19-4-2022



	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Algemeen	De recente gebeurtenissen in Oekraïne, de oplopende spanningen en de sancties tegen Rusland, kunnen onvoorspelbare leveringsproblemen en/of prijsstijgingen van bepaalde grondstoffen, bouwmaterialen en materieel ten gevolge hebben. Hoe gaat u hier als opdrachtgever mee om?	Zodra dit tijdens het uitvoeringstraject aan de orde is wordt dit bespreekbaar gemaakt.
2	1e Nota van inlichtingen nr. 2	We hebben gisteravond pas de 1e nota van inlichtingen ontvangen en moeten morgen, vrijdag de 15e april al komen met (verduidelings)vragen. De termijn van vragen stellen is op deze manier wel heel kort. Zeker ook voor de onderaannemers. Is er de mogelijkheid dat er op een later tijdstik nog een vragenronde plaatsvindt?	Neen dit is niet mogelijk.
3	1e Nota van Inlichtingen vraag 14	Wat wordt bedoeld met "hout ms wand" een HSB wand of GF150DGS/1.125.1A zoals op tekening B60B-PN vermeldt staat?	dit moet zijn een metal stud wand zoals op tekening staat vermeld.
4	1e Nota van Inlichtingen vraag 31	Een enkele bestaande gevel is reeds voorzien van gevelverf, wat dient hier aan gehouden te worden?	ook deze gevels dienen ook opnieuw geschilderd te worden.
5	1e Nvl - 16	Betekend dit dat de bouwkundig aannemer de stelpost staalconstructie doorvoeringen installaties € 20.000,-- opneemt in de begroting?	ook de bouwkundige aannemer neemt deze stelpost op
6	1e Nvl - 16	Betekend dit dat de bouwkundig aannemer de stelpost van H25 stelpost staalconstructie t.b.v. installaties op het dak € 20.000,-- opneemt in de begroting?	ook de bouwkundige aannemer neemt deze stelpost op

7	Tekening B60A-PN	Breedte maat rolluik ruimte T024 is opgegeven, wat moet de hoogte maat worden?	deurhoogte aanhouden. Dus ca 1400 mm rolluik hoogte hanteren
8	Tekening B60A-PN	Fire-screens op as T3/TD-TF (2 stuks) zijn bestaande fire-sceens en behoeven geen aanpassingen?	dat is correct. Dit zijn bestaande fire-screens. Deze behoeven geen aanpassing
9	Tekening B60A-PN	Positie detail 6-101 komt niet overeen met het detailboek, graag de juiste positie aangeven waar detail 6-101 genomen is.	het detail is genomen tpv stramien T5-WQ. Zie aangepaste tekening B60A-PN T
10	Tekening B60-VN	Ruimte T096 staat 2x vermeld , 1x entree noordzijde en 1x gang t.p.v. as R6, welke is juist en welke afwerking is juist en welke nummering hoort bij de andere ruimte?	entree noordzijde blijft T096. t.p.v. as R6 "gang " krijgt een nieuw nummer. T090. De berging onder de trap wordt T090A. We hebben dit aangepast op tekening B60B-PN T en de afwerkstaat per ruimte. De eigenschappen van de gang tekening zijn overeenkomstig T089
11	Tekening B6-KN1	30 min brandwerende kozijnen mogen 2950 mm hoog en voorzien van een tussendorpels i.v.m. garantie en attesten, hierdoor kunnen kozijnen TA40, TA41, TA42, en TA43 hier niet voldoen aan 30 min brandwerendheid, graag aangeven hoe dit opgelost dient te worden?	uitvoeren in een ander aluminium kozijnprofiel (vliesgevel) zodat deze wel voldoen.