De DN25 CV-leidingen hergebruiken als GKW-leidingen vanaf de aankoppeling op de begane grond. De bestaande isolatie completeert verwijderen. Visueel inspecteren of de leidingen nog 25 jaar meekunnen. Bij het niet vertrouwen een wanddikte meting verrichten. De leidingen door waar noodzakelijk voorzien van nieuwe afsluitkranen en de slechte stukken herstellen (roestvrij maken en mennen). De aannemer van deze werkomschrijving dient een garantie af te geven op dit leidingwerk.

De DN25 CV-leidingen hergebruiken. De bestaande isolatie completeert verwijderen. Visueel inspecteren of de leidingen nog 25 jaar meekunnen. Bij het niet vertrouwen een wanddikte meting verrichten. De leidingen door waar noodzakelijk voorzien van nieuwe afsluitkranen en de slechte stukken herstellen (roestvrij maken en mennen). De aannemer van deze werkomschrijving dient een garantie af te geven op dit leidingwerk.

Dit gedeelte vsh. GKW-leidingen verwijderen. De beide afsluitkranen aansluiten op de "nieuwe" hoofdleidingen (de oude DN125 CV-leidingen).

Begane grond

De brandscheidingen zijn weergeven op de tekeningen van Maas Architecten met tekeningnummers B60-BC,B61-BC,B62-BC en B63-BC

STAP 3:
TE REALISEREN SITUATIE
WERKOMSCHRIJVING

Onderwerp:	Fase 6: bwd T Graafschap College Stappenplan "Bedrijfsvoering" Begane grond, CV en GKW-installatie				Opdrachtgever: Graafschap College J.F. Kennedylaan Doetinchem
Datum:	18-03-2022	Formaat:	A0	Gew@tgd:	
Getekend:	SG	Schaal:	1:100		

TRIAS
Advies & Energiemanagement
Nassaustraat 1
7121 DG Aalten
T : 0543 - 473 970
I : www.trias-advies.nl
E : info@trias-advies.nl

Projectnummer: 08884
Blad: ST3-1