



Buisen volgens NEN EN 10255, NEN EN 10220/NEN EN 10216-1, NEN EN 10220/NEN EN 10217-1					
Diameter D	Nominaal DN	Buiten-Ø	Buiten-Ø incl. bekleding	Wanddikte	
8	10	17,2	16,7	1,7	4,5
10	15	21,3	20,8	1,4	5,5
16	20	26,9	26,4	1,4	8,0
1	25	33,7	33,2	1,4	8,8
1 1/4	32	42,4	41,9	1,4	10,0
1 1/2	40	48,3	47,8	1,4	12,5
2	50	60,3	59,8	1,4	16,0
2 1/2	65	76,1	75,2	1,4	20,0
3	80	88,9	87,9	1,4	25,0
4	100	114,3	113,0	1,4	32,0

Renvooi:	
	Aanvoer gekoeld water
	Retour gekoeld water
	Aanvoer CV water
	Retour CV water
	Gemengd water achter de vlieg klep opvoer
	Aanvoer gekoeld water bestaand
	Retour gekoeld water bestaand
	Afvoer condensaatwater
	Tweevler kanaal: - Materiaal: Sendzimir verzinkte buizen in de schachten en op het dak
	Afzuig kanaal: - Materiaal: Sendzimir verzinkte buizen in de schachten en op het dak

Renvooi werktuigbouw
1 : 50

STATUS	Revisie	FORMAAT	A0
GETEKEND	E. Hukker	SCHAL:	1:50
GECONTROLEERD	J. Rouweler	DATUM:	04-10-2021
BETREFT:	Werktuigbouwkundige begane grond	versig	datum
PROJECT:	21031 VERB Bedrijfsvoering GC Doetinchem	teksten	omschrijving
OPDRACHTGEVER:	Graafschap College		

TECHNISCH IN ALLE DIMENSIES

Rouweler Installatietechniek
Boulevard 18
1021 BK, AMSTERDAM
T 0314 62 63 64
www.rouweler.org

PROJECTNUMMER: 21031

Blad: W-00