



Buisen volgens NEN EN 10255, NEN EN 10220/NEN EN 10216-1, NEN EN 10220/NEN EN 10217-1						
Diameter D	Nominaal DN	Buisen-Ø	Buisen-Ø incl. bekleding	Wanddikte	max.	min.
1/2	10	17,2	16,7	17,7	1,4	4,5
3/4	15	21,3	20,8	21,8	1,4	5,0
1	20	26,9	26,4	27,4	1,4	6,0
1 1/4	25	33,7	33,2	34,2	1,4	8,0
1 1/2	32	42,4	41,9	42,9	1,4	10,0
2	40	48,3	47,8	48,8	1,4	12,5
2 1/2	50	60,3	59,8	60,8	1,4	16,0
3	65	76,1	75,2	76,9	1,4	20,0
4	80	88,9	87,9	89,8	1,4	25,0
5	100	114,3	113,0	115,4	1,4	32,0

Renvooi:	
	Aanvoer gekoeld water
	Retour gekoeld water
	Aanvoer CV water
	Retour CV water
	Gemengd water achter 6 weg klap uponoor
	Aanvoer gekoeld water bestaand
	Retour gekoeld water bestaand
	Aanvoerleiding condenserwater
	Toevoer kanaal - Materiaal Sendimier verzekerde buizen in de schachten en op het dak
	Afvoer kanaal - Materiaal Sendimier verzekerde buizen in de schachten en op het dak

Renvooi werktuigbouw
1 : 50

STATUS	Revisie	FORMAAT	A0
GETEKEND	E. Hukker	SCHAAL	1:50
GECONTROLEERD	J. Rouweler	DATUM	04-10-2021
BETREFT	Werktuigbouwkundig 1e verdieping		
PROJECT	21031 VERB Bedrijfsvoering GC Doetinchem		
OPDRACHTGEVER	Graafschap College		
TECHNISCH IN ALLE DIMENSIES			
Rouweler Installatietechniek Eduardweg 18 7021 BK GELDEREN T 0314 62 63 64 www.rouweler.org		PROJECTNUMMER: 21031	
		Blad: W-01	