


TOTAAL AANGESLOTEN VERMOGEN CA. 62,718 kVA
TOTAAL GELIJKTIJDIG VERMOGEN 28,995 kVA

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
KRACHT GROEPEN 5x2,5mm²
LICHT GROEPEN 3x2,5mm²



Blod: E-31/3A	GSC VERBOUW CVO TECHNIEK KENNEDYLAAN 51	
	Getekend : BDD	Projectnr.: 02-020
	Datum : 18-07-03	Gewijzigd :

L6-0-2
VERDEELKAST

AANGESLOTEN VERMOGEN CA. 31,358 kVA
GELIJKTIJDIG VERMOGEN 18,753 kVA

40m.
VAN OVI
5x16 mm²

Prisma-G
Ik = 4,5 KA
1050 x 550 x 182

12m. 5x16mm ² NAAR L6-1-2 (L6-2)		AANGESLOTEN VERMOGEN CA. 31,359 kVA GELIJKTIJDIG VERMOGEN 18,742 kVA	
125A		4K2	26x 1TL58 1794 VA
16A		4K2	22x 1TL58 + 2x 1TL36 1606 VA
16A		4K9	RESERVE VA
16A		4K9	2x 1TL58 + 13x 1TL36 GANG 710 VA
16A		5K2	1x 1TL58 + 3x 1TL36 PREV. 201 VA
16A		RESERVE	RESERVE VA
16A		4K9	2x 1TL58 + 10x 1TL36 GANG/TRAP 578 VA
16A		4K13	4x 1TL58 + 3x 1TL36 + 6x 1PL7 TOILET. 474 VA
16A		5K7	7xHPLN 80W + 4x 1TL8 + 3xCDMT 70W 845 VA
16A		GEVEL VERLICHTING NEON VERL. BUITEN	500 VA
16A		RESERVE	RESERVE VA
16A		16A	12x WCD 2400 VA
16A		16A	12x WCD 2400 VA
16A		16A	13x WCD + 1xTL58W 2669 VA
16A		16A	7x WCD + 3x KLOK 1550 VA
16A		16A	12x WCD 2400 VA
16A		16A	15x WCD 3000 VA
16A		16A	BRANDMELD CENTRALE 500 VA
16A		16A	PATCHKAST 1000 VA
16A		16A	BEDIENINGSPANEEL 500 VA
16A		16A	KOPIEERAPPARAAT 3000 VA
16A		16A	PRINTER 1000 VA
16A		16A	5x WCD TBV COMPUTERS 1000 VA
16A		16A	RESERVE VA
16A		16A	VITRINE 500 VA
16A		16A	BOILER 2400 VA
16A		16A	WERKTIJD REGISTRATIE 200 VA
16A		16A	BELTRAFO 500 VA
16A		16A	KOFFIE APPARAAT 1000 VA
16A		16A	RESERVE VA
16A		16A	RESERVE VA
16A		16A	RESERVE VA

ZIE VERVOLG TEKNR. E-31/3B