VERVOLG VAN TEKNR. E-31/8a

28	16A	1200 VA	SLIJPMACHINE(*) ( )
29	16A	3500 VA	SLIJPMACHINE(*) ( )
30	16A	3500 VA	SLIJPMACHINE(*) ( )
31	16A	2400 VA	SLIJPMACHINE(*) ( )
32	16A	1000 VA	LOOPKAT AANSLUITING ( )
33	16A	1000 VA	LOOPKAT AANSLUITING ( )
34	16A	1200 VA	STOFAFZUIG APPARAAT ( )
35	16A	2000 VA	STOFFILTER SLIJPCABINE ( )
36	16A	600 VA	VENTILATOR(*) ( )
37	16A	1000 VA	5x WCD
38	16A	1200 VA	6x WCD
39	16A	200 VA	1x WCD
40	16A	800 VA	4x WCD
41	16A	1200 VA	6x WCD
42	16A	1000 VA	5x WCD
43	16A	800 VA	4x WCD
44	16A	400 VA	2x WCD
45	16A	200 VA	1x WCD
46	16A	VA	RESERVE
47	16A	VA	RESERVE
48	16A	VA	RESERVE
49	16A	VA	RESERVE
50	16A	VA	RESERVE
51	16A	VA	RESERVE
52	16A	VA	RESERVE
53	16A	VA	RESERVE
54	16A	VA	RESERVE
55	16A	VA	RESERVE
56	16A	VA	RESERVE
57	16A	VA	RESERVE
58	16A	3500 VA	HARDINGSOVEN(*) ( )
59	16A	3500 VA	ONTLAATOVEN(*) ( )
60	16A	VA	RESERVE

Prisma-G
Ik = 4,5 KA
1000x1100x237

K6-2

(*) DOOR DERDEN TE PLAATSEN
APPARATEN EN MACHINES DIE
DOOR DE INSTALLATEUR BEDRIJFS-
VAARDIG DIENEN TE WORDEN
AANGESLOTEN

INDIEN NIET NADER AANGEGEVEN
KRACHT GROEPEN 5x2,5mm2
LICHT GROEPEN 3x2,5mm2

REVISIE

W.A.KEMKENS b.v.
VOOR ALLE INSTALLATIE techniek

GRAAFSCHAP COLLEGE &
CENTRUM VAKOPLEIDING

Getekend : JK		Projektnr.: 95-001	
Datum : 01-11-96		Gewijzigd : 24-04-97	

Blad: E-31/8B

C.V.O. BEGANE GROND
KRACHTKAST K6-2B

getekend met StabiCAD®

Tekeningfile£22K6-2B