



Opdrachtgever werkzaamheden		Uitvoerder werkzaamheden	
Naam bedrijf:		Naam bedrijf:	
Contactpersoon:		Contactpersoon:	
Uit te voeren werk		Werkmethode	
Plaats werk:		☐ Lasbrander	
Aard van het werk:		☐ Elektrisch lassen	
.....		☐ Gasbrander	
.....		☐ Slijpschijf	
.....		☐ Heteluchtfohn	
Datum:		Andere werkmethode:	
Tijdstip:			
De toestemming is maximaal 1 dag geldig. Als de werkzaamheden langer duren, moet voor iedere werkdag opnieuw een vergunning worden uitgeschreven.			
Veiligheidsmaatregelen		Risico-inventarisatie op plaats werk	
Zijn de op de achterzijde van dit formulier genoemde maatregelen getroffen? ☐ Ja ☐ Nee		Geldt de toestemming voor het gehele werk? ☐ Ja ☐ Nee	
Zijn naar het oordeel van de uitvoerder en/of de opdrachtgever nog extra en/of bijzondere voorwaarden nodig? ☐ Ja ☐ Nee		Op welke plekken geldt de toestemming niet?	
Omschrijving extra bijzondere maatregelen:		Uitgevoerd door:	
Zijn deze maatregelen besproken met de opdrachtgever? ☐ Ja ☐ Nee		Datum uitvoering:	
is er een opgeleide brandwacht aanwezig? ☐ Ja ☐ Nee			
Ondertekening			
Handtekening opdrachtgever:		Handtekening uitvoerder:	
Datum:		Datum:	



Eindcontrole

De uitvoerder moet voor iedere werkonderbreking of na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een (eind)controle uitvoeren, om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven en/of er geen brand is ontstaan.

De eindcontrole is uitgevoerd door en afgemeld bij

Nacontrole tot 60 minuten na afloop van de werkzaamheden

Ook nadat de brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd, kan er nog steeds brand ontstaan. Daarom moet tot een uur na de afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden aan het eind van iedere werkdag c.q. aan het eind van de werkzaamheden, een nacontrole worden uitgevoerd door de opdrachtgever.

De nacontrole is uitgevoerd door

Risicoanalyse en maatregelen

Omschrijving:	Opmerkingen:												
Zijn er alternatieven mogelijk? Ja / Nee, Toelichting	Wordt de werkplek en de omgeving samen met de uitvoerder verkend? Ja / Nee, Toelichting 												
Zijn de automatische melders van de brandmeldinstallatie ter plaatse uitgeschakeld?  Ja / Nee, Toelichting	Zijn er voldoende geschikte blusmiddelen (minimaal 2) aanwezig? Ja / Nee, Toelichting												
Is er kans op stof- of gasexplosie? Ja / Nee, Toelichting	Zijn brandbare goederen en vloeistoffen verwijderd of afgedekt?  Ja / Nee, Toelichting												
Is er een mobiele telefoon beschikbaar bij het werk?  Ja / Nee, Toelichting	Is bekend wie intern moet worden gewaarschuwd bij brand, na 112? Ja / Nee, Toelichting												
Zijn alle zijden (ook achterzijde) gecontroleerd op mogelijk ontstaan van brand? Ja / Nee, Toelichting	Het werk wordt tot een uur na afloop bewaakt door: 												
Wordt de brandmeldinstallatie na het werk weer ingeschakeld?  Ja / Nee, Toelichting	Wordt er volgens de veiligheidsregels van eigen brancheorganisatie van de uitvoerder gewerkt(bijvoorbeeld de NEN 6050 voor brandveilig werken aan daken)? Ja / Nee												
Minimaal aan te houden afstanden in meters: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>snijden/branden</th> <th>lassen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>niet brandbaar</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>moeilijk/slecht brandbaar</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>zeer brandbaar</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>			snijden/branden	lassen	niet brandbaar	-	-	moeilijk/slecht brandbaar	10	5	zeer brandbaar	15	10
	snijden/branden	lassen											
niet brandbaar	-	-											
moeilijk/slecht brandbaar	10	5											
zeer brandbaar	15	10											
Maak een kopie van dit formulier voor de opdrachtgever. De uitvoerder krijgt het origineel.													