

Aanbesteding: Raamovereenkomst Reiniging en onderhoud Kolken en lijngoten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Goirle
Referentie: 2021 005715

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 deel 3 25 17 01+ 25 33 06 - inspecties

Vraag:

In 25 17 01 stelt u dat de gemeente de opleveringsinspecties laat uitvoeren door derden en dat de video-inspecties middels USB moeten worden overgedragen aan de opdrachtgever. In 25 33 06 dot 04 staat dat de rioolinspecties uitgevoerd dienen te worden met 3D-Panoramo. Kunt u aangeven welke inspectie-werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden door de inschrijver, en met welk camera-systeem?

Antwoord:

25 17 01 lid 01 staat de gemeente laat de opleveringsinspectie door een derde partij uitvoeren. Hierdoor komt lid 04 te vervallen. 25 33 06 lid 03 en 04 komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-08-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 bestek- deel 1 - paragraaf 06 - planning werkzaamheden

Vraag:

u stelt dat wanneer een kolk tijdens de 1e ronde niet gereinigd kan worden, deze kolk alsnog gereinigd dient te worden in de 2e ronde (uitvoering minimaal 1 dag later). Hoe moeten wij omgaan met de mogelijkheid dat de kolk ook in de 2e ronde niet gereinigd kan worden?

Antwoord:

Vermelden dat zowel 1ste als 2e keer de kolk niet bereikbaar was.

Beantwoord op: 22-08-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 algemeen

Vraag:

mag de inschrijver ervan uitgaan dat de werkzaamheden op afroep zoveel mogelijk geclusterd worden in hoeveelheden die volledige dagproducties behalen. Dit om te voorkomen dat er bijvoorbeeld een opdracht verstrekt wordt voor het terugplaatsen van 2 stankschermen.

Antwoord:

Afhankelijk van de type melding kunnen werkzaamheden wel of niet geclusterd worden.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

algemeen - kolken

Vraag:

dienen wij rekening te houden met geknevelde kolken

Antwoord:

Ja 4 stuks evenementenkolken. Bij hoge uitzondering moeten deze worden gereinigd.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

bestek - stankschermen post 331150

Vraag:

kunt u aangeven om welke types, en welke aantallen per type het hier gaat?

Antwoord:

Dit is onbekend.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

dienen wij rekening te houden met de toepassing van bronbemaling tijdens de uitvoering van de verschillende graafwerkzaamheden

Antwoord:

Neen.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

bestek - aansluitleidingen post 251110

Vraag:

dienen wij hier rekening te houden met een ontgravingsdiepte van ca 1,0 meter?

Antwoord:

Ja.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

bestek - aansluitleidingen post 251110

Vraag:

mag de inschrijver ervan uitgaan dat na uitvoering van deze werkzaamheden de verharding hersteld wordt volgens de posten 212110 t/m 212140?

Antwoord:

Herstraten verhardingen is onderdeel van het bestek.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

bestek - aansluitleidingen post 251110

Vraag:

mag de inschrijver ervan uitgaan dat voorafgaand aan deze werkzaamheden de verharding reeds verwijderd is volgens de posten 211110 t/m 211140?

Antwoord:

Uitbreken verhardingen is onderdeel van het bestek.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
10 bestek - aansluitleidingen post 251110

Vraag:
kunt u aangeven met welke lengte per keer wij rekening dienen te houden bij het vervangen van de bestaande kolkaansluitleiding

Antwoord:
Dit is afhankelijk van locatie van de kolken en de ligging van het riool.

Beantwoord op: 22-08-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 bestek - vervangen kolkaansluitingen volledig of gedeeltelijk post 251110 e.
v.

Vraag:
In deze besteksposten wordt alleen gesproken over pvc. Geeft u daarmee aan dat er zich geen asbest(cement) leidingen gerepareerd of vervangen dienen te worden?

Antwoord:
Werkzaamheden aan asbestcementleidingen vallen buiten het bestek.

Beantwoord op: 22-08-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 bestek - vervangen kolkaansluitingen volledig of gedeeltelijk post 251110 e.
v.

Vraag:
In deze besteksposten wordt alleen gesproken over pvc. Geeft u daarmee aan dat er geen gresleidingen gerepareerd of vervangen dienen te worden? Indien er wel gresleidingen aanwezig zijn, kunt u dan beamen dat de aanwezige rioolkit geen asbest deeltjes bevat?

Antwoord:
Bij werkzaamheden aan gresleidingen moet onderzocht worden of de kit asbesthoudend is. Deze werkzaamheden vallen buiten het bestek.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

bestek Reinigen lijngoten op afroep 231110 t/m 40

Vraag:

Kunt u aangeven op welke manier de roosters vergrendeld zijn? Zijn er speciale sleutels benodigd om deze te ontgrendelen en zo ja worden deze door opdrachtgever geleverd?

Antwoord:

Indien dit betreft de kolken van vraag 4 wordt de sleutel ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Verder zijn er geen vergrendelde kolkroosters.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

bestek - reinigen watervoerende trottoirbanden 131110 en 20

Vraag:

Kunt u aangeven op welke manier de roosters vergrendeld zijn? Zijn er speciale sleutels benodigd om deze te ontgrendelen en zo ja worden deze door opdrachtgever geleverd?

Antwoord:

Zie vraag 13.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

bestek - reinigen lijngoten 121110 t/m 30

Vraag:

Kunt u aangeven op welke manier de roosters vergrendeld zijn? Zijn er speciale sleutels benodigd om deze te ontgrendelen en zo ja worden deze door opdrachtgever geleverd?

Antwoord:

Zie vraag 13.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

bestek -reinigen watervoerende trottoirbanden 131110 en 20

Vraag:

rekening houden met 8kg en 12 kg per strekkende meter. Hoe gaan we om met trottoirbanden die vol zitten. Dus meer dan 8 tot 12 kg vervuiling. Hoe kan de extra tijd die dit veroorzaakt verrekend worden?

Antwoord:

Deze zijn pas in 2022 aangelegd. Indien zich dit voordoet treden de gezamenlijke partijen in overleg.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

bestek reinigen lijngoten - 121110 t/m 30

Vraag:

rekening houden met 8kg en 12 kg per strekkende meter. Hoe gaan we om met lijngoten die vol zitten. Dus meer dan 8 tot 12 kg vervuiling. Hoe kan de extra tijd die dit veroorzaakt verrekend worden?

Antwoord:

Indien zich dit voordoet treden de gezamenlijke partijen in overleg. Een en ander naar aanleiding van de te leveren stortbonnen van het verontreinigde slib in combinatie met de productie.

Beantwoord op: 22-08-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

bestek reinigen handkolken 111120

Vraag:

rekening houden met 6 kg per kolk. Hoe gaan we om met kolken die vol zitten. Dus meer dan 6 kg vervuiling. Hoe kan de extra tijd die dit veroorzaakt verrekend worden?

Antwoord:

Het meerjarig gemiddelde ligt onder de 6 kg per kolk.

Beantwoord op: 22-08-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: bestek - reinigen kolken 111110

Vraag:
rekening houden met 6 kg per kolk. Hoe gaan we om met kolken die vol zitten. Dus meer dan 6 kg vervuiling. Hoe kan de extra tijd die dit veroorzaakt verrekend worden?

Antwoord:
Zie vraag 17.

Beantwoord op: 22-08-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp: deel 3 - 25 17 01- sub 03

Vraag:
u verwijst naar de NEN 3399. Naar welke versie verwijst u : 2004 of 2015?

Antwoord:
Niet van toepassing.

Beantwoord op: 22-08-2022
Label: Inhoud