



Bijlage1 PROGRAMMA VAN EISEN Behorende bij de Aanbesteding Afvalstromen met referentienummer CI22011.

Algemene eisen gesteld aan verwerkings- en/ of overslaglocatie en transportmiddelen	
E-1	De openingstijden van de verwerkings- en/ of overslaglocatie zijn van maandag t/m vrijdag geopend tijdens de bedrijfstijd van opdrachtgever. Voor de zaterdagen geldt geen verplichte openstelling, wel op sporadisch verzoek. Opdrachtgever geeft minimaal 48u van tevoren aan binnen welke tijden de stortlocatie geopend dient te zijn. De huidige bedrijfstijden van opdrachtgever zijn van 07.30 uur tot 17.00 uur.
E-2	De door opdrachtgever aan te leveren afvalstromen worden op de verwerkings- en/ of overslaglocatie in- en uitgewogen.
E-3	De maximale wachttijd voor het lossen van volle containers op de verwerkings- en/ of overslaglocatie bedraagt 15 minuten.
E-4	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat afvalstromen die gescheiden van het restafval worden aangeboden, verwijderd worden volgens de voorkeursvolgorde opgenomen in de Wet Milieubeheer in artikel 10.4 lid a t/m g. Storten en /of verbranden van afvalstromen (Wet Milieubeheer artikel 10.4 lid f en lid g) is niet toegestaan. Indien opdrachtnemer afvalstromen wil verbranden met energieteerugwinning (Wet Milieubeheer artikel 10.4 lid e) wordt hierover vooraf schriftelijke toestemming verkregen bij opdrachtgever.
E-5	Inrichtingseisen aan de verwerkings- en/of overslaglocatie: <ul style="list-style-type: none">- er is een verharde ondergrond tot aan de losplaatsen.- het terrein beschikt over een goede afwatering, waardoor de chauffeur niet in plassen hoeft te staan.- er is voldoende ruimte voor vrachtwagens om zonder veel extra moeite te draaien.- er is voldoende manoeuvreerruimte om een container te wisselen.- de locatie beschikt over een geijkte weegbrug.- personeel van opdrachtgever kan gebruik maken van (sanitaire) voorzieningen.- bij normaal gebruik kan er geen schade ontstaan aan materialen van opdrachtgever.- de locatie dient ook geschikt te zijn voor niet vierwiel aangedreven voertuigen.- alle wegingen moeten gedaan worden op geijkte weegbruggen.
E-6	Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe wettelijke voorschriften van kracht worden ter zake van afvalverwerking en -inzameling, geven partijen hieraan in goed algemeen overleg gevolg.
E-7	Indien door overheidsmaatregelen andere eisen gesteld worden aan opdrachtgever, kan dit reden zijn de overeenkomst te beëindigen zonder dat opdrachtnemer aanspraken kan doen gelden.
E-8	Indien de opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst andere afvoerbepalingen aanwijst wordt de afstand van de milieustraat Oosterhout, tot de huidige locaties als uitgangspunt genomen. Eventuele meer kilometers worden in rekening gebracht door de opdrachtgever, voor zover van toepassing. Hierbij dient opdrachtnemer aan te tonen dat een wijziging van stortlocatie werkelijk noodzakelijk is. Een wijziging kan alleen doorgevoerd worden mits akkoord van opdrachtgever.

Garanties en zekerheidsstelling	
E-9	De opdrachtnemer biedt opdrachtgever de mogelijkheid om voorafgaand aan de gunning de locatie en de alternatieve locaties te controleren.
E-10	Opdrachtgever kan steekproefsgewijze controle uitvoeren van de werkzaamheden en de locatie voor verwerking en overslag. Dit voor de locatie en de alternatieve locaties. (inschrijver kan meerdere ontvangstlocaties aanbieden) Steekproeven van de werkzaamheden en de locatie voor verwerking en overslag worden niet vooraf aangekondigd.
E-11	De hoeveelheden en verwacht aantal leveringen kunnen jaarlijks fluctueren. Hieraan kan opdrachtnemer geen rechten ontleen.

Vergoedingsregeling, prijsstelling en betaling

E-12	Eenmaal per maand verzendt opdrachtnemer een factuur aan opdrachtgever. Deze wordt binnen tien werkdagen na afloop van een maand verzonden naar opdrachtgever. Bedragen worden gespecificeerd, opgegeven in euro's en zijn exclusief BTW.
E-13	<p>De factuur dient te voldoen aan de Factuurvereisten (zie Bijlage 3). Op de factuur is, naast de NAW- en wettelijk verplichte gegevens van de opdrachtnemer, het volgende vermeld:</p> <ul style="list-style-type: none">– het volgnummer van de rapportage die betrekking heeft op de factuur; de verwerkingskosten per ton, alsmede het tonnage van in die maand voor opdrachtgever aangeleverde hoeveelheid. Dit per afvalstroom en indien van toepassing, per locatie;– nummer van de inkoopopdracht. Dit nummer wordt toegekend door opdrachtgever.– eventuele creditbedragen worden apart vermeld op de factuur.– alle op de factuur betrekking hebbende weegbonnen en begeleidingsbrieven worden bij de factuur gevoegd. <p>Voor perceel 2 geldt dat alle kosten van vervoer, waaronder tol- veer- parkeer- en pasgelden, brandstoffen en verzekeringen komen voor rekening van opdrachtnemer. Op verzoek van, en in overleg met opdrachtgever moeten de begeleidingsbrieven en de weegbonnen digitaal (gescand) worden aangeleverd.</p>
E-14	Opdrachtnemer brengt geen extra kosten in rekening voor het nasorteren van enige afvalstroom.
E-15	De kosten die opdrachtnemer moet maken in verband met het niet voldoen aan de specificaties van aanleveringen en die voor rekening komen van opdrachtgever worden op een aparte factuur vermeld. Op de factuur wordt vermeld op welke wijze overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over deze kosten. Ook de correspondentie en/of mondelinge of telefonische contacten worden vermeld op deze factuur. Een rapportage van bevindingen hoeft niet op de factuur vermeld te worden.
E-16	Indien opdrachtgever melding maakt van een foutieve factuur, verplicht opdrachtnemer zich om binnen vijf werkdagen te zorgen voor een correcte factuur.
E-17	Voor iedere vertraging bij het door opdrachtgever aanleveren van afvalstromen op de verwerkings- en/ of overslaglocatie van een kwartier of een deel van een kwartier nadat opdrachtgever zich heeft gemeld bij de portier van de locatie wordt een boete van € 25,00 berekend.

Procedure van acceptatie en afkeuren van aangeleverde vrachten

E-18	Na acceptatie van een vracht door de opdrachtnemer gaat het eigendom en de risico's van de door hem te verwerken afvalstromen op hem over. In geval van transport en verwerking door de opdrachtnemer gaan de afvalstoffen in eigendom over bij het verlaten van de milieustraat van de opdrachtgever.
E-19	Indien opdrachtgever een aanlevering doet en deze aanlevering voldoet niet aan de specificaties als omschreven in dit document, maar de aanlevering kan wel worden verwerkt, dan worden de bevindingen door opdrachtnemer gemeld bij de opdrachtgever.
E-20	Indien opdrachtgever een aanlevering doet en deze aanlevering voldoet niet aan de specificaties als omschreven, waardoor verwerking niet mogelijk is, dan wordt deze aanlevering niet in behandeling genomen door opdrachtnemer.
E-21	Opdrachtnemer informeert opdrachtgever en vermeldt de reden van het niet voldoen aan de specificaties van deze specifieke aanlevering. De telefonische en/of mondelinge mededeling wordt meteen bevestigd door een email bericht aan opdrachtgever.
E-22	<p>Opdrachtgever laat binnen 30 minuten na het tijdstip van melding weten wat er met de aanlevering moet gebeuren:</p> <ol style="list-style-type: none">a. terug naar opdrachtgever, de kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever, ook de eventuele kosten die opdrachtnemer moet maken komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer maakt op dit moment melding van deze extra kosten. Latere vermeldingen van extra kosten worden door opdrachtgever niet voldaan.b. indien van de teruggenomen aanlevering op de locatie van opdrachtgever wordt aangetoond dat wel is voldaan aan de specificaties, zijn alle kosten die zijn gemaakt door opdrachtnemer en opdrachtgever voor rekening van opdrachtnemer. Opdrachtnemer wordt zo nodig uitgenodigd bij deze keuring aanwezig te zijn.c. alsnog verwerken van de aanlevering. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden in dat geval met elkaar in overleg (telefonisch of email) over de maatregelen en de

	<p>eventuele extra kosten die opdrachtnemer moet maken voor rekening van opdrachtgever om de aanlevering te laten voldoen aan de specificaties.</p> <p>d. opdrachtgever is zo snel mogelijk na de melding aanwezig op de locatie van opdrachtnemer om een controle uit te voeren op de kwaliteit van de aanlevering. Opdrachtgever en opdrachtnemer nemen op grond van de bevindingen een besluit over de verwerking van de aanlevering. De eventuele extra kosten hiervan komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij in gezamenlijkheid wordt vastgesteld dat wel is voldaan aan de specificaties. In dat geval komen alle extra kosten voor rekening van opdrachtnemer.</p> <p>e. als de melding dan wel de constatering van een afkeur gedaan wordt op een moment dat Opdrachtgever niet (meer) bereikbaar is dan dient de afgekeurde vracht in depot gezet te worden. De eerstvolgende werkdag dient u contact op te nemen met Opdrachtgever.</p>
--	--

Registratie en rapportage

E-23	Jaarlijks ontvangt opdrachtgever een bewijs van een geldig ijkrapport van de weegbrug.
E-24	Iedere aanlevering van opdrachtgever wordt op de verwerkings- en/of overslaglocatie in- en uitgewogen op een geijkte weegbrug.
E-25	Opdrachtnemer verzorgt maandelijks een rapportage van de op de locatie ontvangen afvalstromen. Binnen tien werkdagen na afloop van een maand wordt deze rapportage digitaal in excel formaat verzonden aan opdrachtgever.
E-26	In het kader van duurzaamheid en papierloos rijden zorgt opdrachtnemer voor een account bij de Vangmonitor (www.vangmonitor.nl) en verwerkt de stortbonnen aldus digitaal via deze tool. Dit dient bij ingang van de overeenkomst geregeld te zijn.
E-27	De rapportage bevat in ieder geval de volgende gegevens: een volgnummer; de aangeboden hoeveelheid, indien van toepassing per afvalstroom per aanbiedlocatie; de data waarop de afvalstromen door opdrachtgever zijn aangeleverd; het kenteken van het voertuig dat de afvalstromen heeft aangeleverd; het afvalstroomnummer; het nummer en de datum van de op de aangeleverde afvalstromen betrekking hebbende factuur.

Eisen gesteld aan perceel 1 Afval Reinigingsdienst en veegvuil

E-28	<p>Afval reinigingsdienst (RDW) is afval afkomstig van de handmatige straatreiniging, zwerfvuil en plantsoenen. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p> <p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afval afkomstig van de handmatige straatreiniging, zwerfvuil en plantsoenen <p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gevaarlijk afval <p>Veegzand is materiaal dat vrijkomt tijdens het vegen van straten en goten. Het bestaat voor een groot deel uit water, zand en blad en een klein deel uit anorganisch materiaal. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p> <p><u>Globaal verwachte bestanddelen</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Zandfractie</td> <td style="text-align: right;">98%</td> </tr> <tr> <td>- Verontreiniging</td> <td style="text-align: right;">2%</td> </tr> </table> <p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gevaarlijk afval 	- Zandfractie	98%	- Verontreiniging	2%
- Zandfractie	98%				
- Verontreiniging	2%				

Eisen gesteld aan perceel 2 KCA, Afgewerkte olie en Vet

E-29	<p>Klein chemisch afval (KCA) – ook wel klein gevaarlijk afval genoemd (KGA) – is huishoudelijk afval waarin chemische stoffen zitten, die, al in kleine hoeveelheden, gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Het gaat hierbij om afval met bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of dioxine. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
	<p><u>Globaal verwachte bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Huishoudelijke producten : o.a. batterijen, spaarlampen, lampenolie, petroleum en bestrijdingsmiddelen. - Doe-het-zelf producten : o.a. verf, lak, beits, kwikschakelaars en verschillende verfproducten. - Hobby producten : o.a. foto-fixeermiddel, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen als salpeterzuur en zwavelzuur. - Apotheek producten : o.a. medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden. - Diverse producten : o.a. accu's, benzine, motorolie, afgewerkte olie en oliefilters.
	<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Huishoudelijke olie - Vetten
	<p>Afgewerkte olie omvat smeer- en systeemolie - olie op synthetische basis afkomstig uit huishoudens. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
	<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Smeer – en systeemolie - Olie op synthetische basis
	<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen vaste materialen
	<p>Vetten afkomstig uit huishoudens. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
	<p><u>Globaal verwachte bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vetten 100%
	<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gevaarlijk afval

Eisen gesteld aan perceel 3 Dakbedekking BSA, dakgrind, Puin, Grond/zand, Gipshoudende materialen en Grof sorteerafval.

E-30	<p>Dakbedekking BSA Bitumineus dakbedekkingmateriaal afkomstig uit bouw- en sloopwerken aan de woning. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
	<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bitumineus dakbedekkingmateriaal > 95% (m/m)

<p>- Aan dakbedekking vastzittende stoffen als tempex, glaswol, steenwol, ... < 5%</p> <p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vloeistoffen - Puin - Asbest of ander gevaarlijk afval
<p>Dakgrind Grind afkomstig uit bouw, sloop- en renovatiewerken aan daken. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dakgrind > 95% (m/m) - Bladeren, takken en ander organisch materiaal > 5%
<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asbest of ander gevaarlijk afval
<p>Grond/ Zand Mengsel van grond/zand/graszoden vrijkomend uit de werkzaamheden op niet vervuilde grond. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schone grond, zand en graszoden > 95% - Klein puin, grindkorrels, ... < 5%
<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gipshoudende materialen - Asbest of ander gevaarlijk afval
<p>Gipshoudende materialen Gipshoudende afvalstoffen zijn afvalstoffen, welke vrijkomen bij bouw & sloopwerkzaamheden bestaande uit een mix van gipshoudende minerale afvalstoffen. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gipsblokken en gipsplaten en cellenbeton (ook verpakt) > 95% (m/m) - Betonpuin, metselwerkpuin en keramisch materiaal, overige zachte puinsoorten zoals poriso, enz .. < 5%
<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfaltpuin - Bodemvreemde materialen - Asbest en ander gevaarlijk afval
<p>Grof sorteerbaarafval isolatie materiaal. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolatie materiaal - Ondervloeren - Vervuild bouw en sloop afval - Kozijnen met glas <p><u>Verboden bestanddelen</u></p>

	-Asbest en ander gevaarlijk afval
	Puin: metsel- en betonpuin, bewerkbaar en niet verontreinigd afval vrijkomend bij het bouwen en slopen van werken in en nabij de woning. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u>
	- Schoon puin > 95%
	- Niet of moeilijk verwijderbare materialen zoals wapeningsijzer < 5%
	<u>Verboden bestanddelen</u>
	- Gipsblokken en gipsplaten
	- Hout, kunststof, dakleer, dakgrind, puin met roet, ...
	- Asbest of andere gevaarlijke afvalstoffen

Eisen gesteld aan perceel 4 B-hout, C-hout, Tapijresten en Harde kunststoffen

E-31	B-hout is een schoon, onbehandelde houtsoort alsook verlijmd hout zoals spaanplaat, multiplex, hard- en zachtboard. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u>
	- Schoon hout > 95%
	- Metalen, glas, restanten (an)organische materialen niet zijnde massief hout < 5 %
	Voorbeelden : Geschilderd of onbeschilderd hout, deuren, kozijnen, geperst hout, spaanplaat, hard- en zachtboard, gebruikte houten meubelen zonder bekleding (geen riet – of rotan meubelen)
	<u>Verboden bestanddelen</u>
	- Asfaltpuin
	- Vreemde materialen niet zijnde A/B/C hout
	- Geïmpregneerd hout of tuinhout
	- Hout met teerresten of bielzen
	- Bomen en snoeiafval
	C-hout is een duurzaam geconserveerde houtfractie die vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u>
	- Geïmpregneerd hout > 98% (m/m)
	- Metalen, glas, restanten (an)organische materialen niet zijnde massief hout < 2%
	Voorbeelden : houten balken, schuttingen, weipalen...
	<u>Verboden bestanddelen</u>
	- Asfaltpuin
	- Vreemde materialen niet zijnde A/B/C hout
	- Verbrand hout
	- Riet

	<p>Tapijresten zijn afvalstoffen die voor meer dan 99% bestaan uit traditionele vloerbedekking vrijkomend bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
	<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schone textiele vloerbedekking > 95% (m/m) - Aanhangend zand/grond > 5%
	<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vreemde materialen niet zijnde textiele tapijten - Tapijten met PVC bodem - Asbest of andere gevaarlijke afvalstoffen
	<p>Harde kunststoffen Diverse harde kunststoffen / kunststof artikelen of voorwerpen. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
	<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse harde kunststoffen > 95% - Niet verwijderbare kunststofvreemde materialen < 5 %
	<p>Voorbeelden: Emmers en deksel, kratten, plastic speelgoed, tuinstoelen, PVC buizen, HDPE buizen, rolcontainers, autobumpers, bloempotjes, bloementrays, schone jerrycans (zonder gevaarsetiket), kunststof pallets, ...</p>
	<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerrycans en vaten met gevaarsetiketten - Vervuilde kunststoffen (vervuiling met verf, cement e.d.) - Rubberafval - Overig niet kunststofafval

Eisen gesteld aan perceel 5 Metaal

E-32	<p>Metaal metaal zowel ferro als non-ferro. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:</p>
	<p><u>Toegelaten bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ferro en non-ferro > 95% (m/m) - Niet verwijderbare materialen als hout, kunststof, rubber, ... < 5%
	<p>Voorbeelden : Koper, aluminium, schroot, ijzer, blik ...</p>
	<p><u>Verboden bestanddelen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asbest of andere gevaarlijke afvalstoffen - (Gedeeltelijk) gevulde vaten en tonnen