

Behoort bij: G34-017-3.36-05

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKZAAMHEDEN				
11	Voorzieningen				
112	Riolering en duikers				
1121	<u>Afsluitingen</u>				
112110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
113	Bemalingen				
1131	<u>Open bemaling</u>				
113110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
113120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
113130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
1134	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
113410	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
13	Opruimen leidingwerken				
133	Riool kunststof				
133010	Verwijderen hulpstuk.	st	140,00V		
133020	Verwijderen kunststofbuis (Ø 125).	m	50,00V		
15	Opruimen verhardingen				
152	Steenmengsels				
1521	<u>Fundering ongebonden</u>				
152110	Verwijderen teervrije funderingslaag (bouwweg).	m2	2.430,00V		
153	Opsluitingen				
1532	<u>Opsluitbanden</u>				
153210	Opbreken betonbanden (bouwweg).	m	200,00V		
157	Betonstraatstenen				
1571	<u>Keiformaat</u>				
157110	Opbreken betonstraatstenen (bouwweg).	m2	500,00V		
159	Diversen				
159010	Opnemen prefab betonplaten.	m2	36,00V		
16	Opruimen groenvoorzieningen				
161	Grasvegetatie				
161010	Maaien gewas.	are	50,00V		
161020	Frezen.	are	50,00V		
2	GRONDWERKEN				
22	Grond ontgraven				
221	Cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	Terrein				
222010	Grond ontgraven uit terrein (groenvak).	m3	3.250,00V		
24	Grond vervoeren				
241	Naar depot				
241010	Grond vervoeren (zand).	m3	2.050,00V		
241020	Grond vervoeren (klei).	m3	1.350,00V		
244	Afvoeren				
244010	Grond vervoeren (zand).	m3	2.050,00V		
244020	Grond vervoeren (klei).	m3	1.350,00V		
25	Grond verwerken				
251	Cunet				
251010	Grond verwerken in cunet (trottoir).	m3	1.100,00V		
252	Terrein				
252010	Grond verwerken in terrein (plantvak).	m3	1.350,00V		
252020	Grond verwerken in terrein (boomvak).	m3	1.775,00V		
26	Sleuven				
262	Grondwerk detailriool				
262010	Ontgraven en aanvullen sleuf detailriool.	m	510,00V		
28	Grond leveren				
280010	Leveren grond (zand).	m3	1.100,00V		
280020	Leveren grond (teelgrond).	m3	3.125,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
33	Vrijerval riool				
333	Kunststof riool				
3331	<u>DWA-riool</u>				
333110	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125).	m	30,00V		
3332	<u>HWA-riool</u>				
333210	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125).	m	465,00V		
333220	Aanbrengen PVC-buis (Ø 160).	m	15,00V		
335	Hulpstukken				
3351	<u>Diameter 125 mm</u>				
335110	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 45°).	st	1,00V		
335120	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 90°).	st	2,00V		
335130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90°).	st	175,00V		
335140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).	st	360,00V		
335150	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop).	st	1,00V		
3352	<u>Diameter 160 mm</u>				
335210	Aanbrengen PVC-hulpstuk (T-stuk 45°).	st	1,00V		
335220	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45°).	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
336	Inlaten				
3361	<u>Diameter 125 mm</u>				
336110	Maken inlaat (PVC 250).	st	8,00V		
336120	Maken inlaat (PVC 315).	st	1,00V		
336130	Maken inlaat (PVC 400).	st	1,00V		
3363	<u>Aansluiten achterpaden</u>				
336310	Aansluiten HWA-riool achterpaden.	st	12,00V		
35	Putten en kolken				
354	Putafdekkingen				
354010	Aanbrengen putrand met deksel (DWA).	st	29,00V		
354020	Aanbrengen putrand met deksel (HWA).	st	33,00V		
354030	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00V		
355	Kolken				
355010	Aanbrengen straatkolk.	st	140,00V		
355020	Herstellen straatkolk.	st	10,00V		
358	Put aansluitingen				
358010	Maken aansluiting op rioolput (Ø 160).	st	1,00V		
39	Diversen				
398	Reiniging en inspectie				
398010	Reinigen kolken.	st	150,00V		
5	WEGENBOUWWERKEN				
51	Vorbereidende werken				
511	Zandbed				
511010	Afwerken zandbed.	m2	4.700,00V		
513	Fundering van steenmengsel				
5132	<u>Profileren fundering</u>				
513210	Profileren ongebonden verhardingslaag.	m2	5.450,00V		
514	Bitumineuze verharding				
5142	<u>Frezen t.b.v. aansluiting</u>				
514210	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	1,75V		
5144	<u>Kantvoorzieningen</u>				
514410	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	3,50V		
516	Bestrating				
5163	<u>Straatlaag</u>				
516310	Aanbrengen straatlaag (brekerzand).	m2	10.840,00V		
516320	Aanbrengen straatlaag (legbedsubstraat).	m2	10,00V		
52	Funderingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	Menggranulaat 0/31,5				
521010	Aanbrengen ongebonden wegfundering (plateau).	m2	1.000,00V		
521020	Aanbrengen ongebonden wegfundering (halfverhard).	m2	410,00V		
527	Bomengranulaat en -zand				
527010	Aanbrengen bomenzand (bomen).	m3	250,00V		
527020	Aanbrengen bomenzand (gras).	m3	3,00V		
53	Opsluitingen				
531	Trottoirbanden				
5312	<u>Trottoirband 180/200 x 250</u>				
531210	Aanbrengen trottoirbanden (recht).	m	830,00V		
531220	Aanbrengen trottoirbanden (bocht).	m	15,00V		
531230	Aanbrengen trottoirbanden (verloop).	m	24,00V		
531240	Aanbrengen trottoirbanden (bocht - verloop).	m	6,00V		
531250	Aanbrengen hoekstukken.	st	1,00V		
532	Opsluitbanden				
5322	<u>Opsluitband 100 x 200 (cementspecie)</u>				
532210	Aanbrengen opsluitbanden (recht).	m	845,00V		
532220	Aanbrengen opsluitbanden (bocht).	m	32,00V		
532230	Aanbrengen hoekstukken.	st	165,00V		
5323	<u>Opsluitband 100 x 200 (zandbed)</u>				
532310	Aanbrengen opsluitbanden (recht).	m	2.285,00V		
532320	Aanbrengen opsluitbanden (bocht).	m	18,00V		
532330	Aanbrengen hoekstukken.	st	85,00V		
5326	<u>Opsluitband 200 x 250</u>				
532610	Aanbrengen opsluitbanden (recht).	m	215,00V		
532620	Aanbrengen opsluitbanden (bocht).	m	90,00V		
532630	Aanbrengen opsluitbanden (verloop).	m	24,00V		
533	Geleidebanden				
5331	<u>Geleidebanden 70/200 x 250</u>				
533110	Aanbrengen geleidebanden (recht).	m	700,00V		
533120	Aanbrengen geleidebanden (bocht).	m	20,00V		
533130	Aanbrengen geleidebanden (verloop).	m	13,00V		
534	Inritbanden				
5341	<u>Inritband 450 x 200 x 750</u>				
534110	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	21,00V		
54	Bitumineuze verhardingen				
541	Onderlagen				
541010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	62,00V		
543	Deklagen				
543010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	23,00V		
547	Kleeflagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
547010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	310,00V		
56	Straatbakstenen				
561	Keiformaat				
561010	Aanbrengen straatbakstenen (rijloper).	m2	740,00V		
561020	Aanbrengen straatbakstenen (langsparkeren).	m2	615,00V		
561030	Aanbrengen straatbakstenen (haaksparkeren).	m2	1.290,00V		
561040	Aanbrengen straatbakstenen (trottoir).	m2	3.575,00V		
561050	Aanbrengen straatbakstenen (voetpad).	m2	110,00V		
567	Molgoten				
567010	Aanbrengen molgoot (parkeerkoffer).	m	170,00V		
569	Herstraten				
569010	Herstraten straatbakstenen.	m2	200,00V		
57	Betonstraatstenen				
571	Keiformaat				
571010	Aanbrengen betonstraatstenen (rijbaan).	m2	3.870,00V		
571020	Aanbrengen betonstraatstenen (drempel).	m2	305,00V		
577	Molgoten				
577010	Aanbrengen molgoot.	m	1.915,00V		
578	Markeringen				
578010	Aanbrengen markering parkeren (haaks).	m	470,00V		
578020	Aanbrengen markering parkeren (langs).	m	610,00V		
579	Herstraten				
579010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	200,00V		
58	Betontegels				
581	Betontegels 300 x 300				
581010	Aanbrengen betontegels (fietspad).	m2	325,00V		
586	Symbool- en teksttegels				
586010	Aanbrengen symbooltegel (container).	st	12,00V		
587	Prefab betonplaten				
587010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	10,00V		
59	Diversen				
591	Halfverhardingen				
591010	Aanbrengen halfverharding.	m2	350,00V		
595	Grasstenen				
595010	Aanbrengen grastegels.	m2	10,00V		
595020	Grasstenen vullen met grastegelmengsel.	m2	10,00V		
596	Tijdelijke bestrating				
596010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2.000,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
596020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.000,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	Vorbereidende werkzaamheden				
613	Voorzieningen				
613010	Aanbrengen wortelscherm.	m	485,00V		
613020	Aanbrengen perkoenpalen.	st	260,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
72	Bebakeningen				
720010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
75	Meubilair				
750010	Aanbrengen afzetpaal (uitneembaar).	st	12,00V		
78	Verlichting				
781	Bekabeling				
781010	Aanbrengen mantelbuis.	st	10,00V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	Verkeersmaatregelen				
800010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
800020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
800030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
800040	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
800050	Toepassen tekstborden.	st	10,00V		
800060	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
81	Tijdelijke voorzieningen				
810010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
810020	Toepassen rijplatenbaan (uitvoering).	EUR		N	
810030	Toepassen maatregelen bereikbaarheid.	EUR		N	
810040	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
810050	Inrichten depot.	EUR		N	
810060	Toepassen terreinverharding van rijplaten (directie).	EUR		N	
82	Aanleveren plannen				
820010	Straatwerkplan.	EUR		N	
820020	Plan vrijkomende materialen.	EUR		N	
820030	VGM-plan uitvoeringsfase.	EUR		N	
820040	Kwaliteitsplan.	EUR		N	
820050	Werkplanning.	EUR		N	
83	Communicatie				
830010	Communiceren met derden.	EUR		N	
84	Kabels en leidingen				
840010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
840020	Maatregelen beschermen kabels en leidingen.	EUR		N	
840030	Op hoogte brengen straatpotten.	st	10,00V		
86	Revisies				
860010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (algemeen).	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
88	Inzetten werknemers en materieel				
880010	Inzetten werknemer (opperman of grondwerker).	uur	80,00V		
880020	Inzetten werknemer (stratenmaker incl. bus).	uur	80,00V		
880030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
880040	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00V		
880050	Inzetten wiellader.	uur	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- afvoer materieel.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	50.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				