



## NOTA VAN INLICHTINGEN

Inzake inrichtingswerkzaamheden object Leenderbos, De  
Pan, Klaterspeel

in het kader van de 'Raamovereenkomst Grond-, Weg-, en  
Waterbouw & Groenwerken 5 De Kempen'

Datum 06 augustus 2021

Geachte partner in de Raamovereenkomst 'Grond-, weg-, waterbouw en groenwerken 5 De Kempen' van Staatsbosbeheer,

Deze Nota van Inlichtingen is opgemaakt naar aanleiding van wijzigingen van de aanbestedende dienst en de van u ontvangen vragen. Uw vragen, aan- en opmerkingen, zijn gekopieerd in dit document. Lettertype en -pitch zijn gelijkvormig gemaakt, ze zijn genummerd, en zo nodig geanonimiseerd, verder zijn ze ongewijzigd overgenomen.

De antwoorden op uw vragen zijn opgenomen direct onder de vraag. Deze Nota bevat 13 vragen en omvat 5 bladzijden inclusief het titelblad.

Rest mij u namens het aanbestedingsteam veel succes te wensen bij de opmaak van uw inschrijving!

### **Wijzigingen door de aanbestedende dienst**

a. Vervanging bijlage 8

In bijlage 8 'Inschrijfbiljet inrichtingswerkzaamheden Leenderbos, Klaterspeel en De Pan, is de stelpost niet opgenomen. Bijlage 8 wordt vervangen door een nieuwe bijlage 8. Deze in word format toegevoegd.

b. Bijlage 9 vervalt

Bijlage 9 'Eenheidsprijzen inrichtingswerkzaamheden Leenderbos, Klaterspeel en De Pan' vervalt.

c. Meer- en minderwerk

De opdrachtnemer dient meer en/of minder werk altijd vooraf te melden bij de opdrachtgever, ten minste 5 dagen van tevoren. De opdrachtnemer mag niet starten zonder opdracht van opdrachtgever. Indien dit niet wordt gedaan dan wordt het niet als meerwerk gezien en ook niet verrekend.

d. Stelpost

Verrekening van werkzaamheden op de stelpost vindt alleen plaats na toestemming van de opdrachtgever

e. Boetebeding insporing

Bij het ontstaan van insporing volgt per geval een korting van €250,-. Deze korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

f. Opstartoverleg

Het opstartoverleg vindt plaats op 12 oktober 2021.

## Vragen

Vraag 1:

In de omschrijving geeft u aan dat de ter beschikking gestelde materialen op de opslaglocatie van Staatsbosbeheer aan Strijperpad klaar liggen. Dienen de kosten van transport van Strijperpad naar de werklocatie in de prijs per locatie opgenomen te worden?

Antwoord:

Ja

Vraag 2:

Op diverse locaties dienen Robinia palen geleverd en geplaatst te worden. Welke hart op hart afstand kunnen wij aanhouden?

Antwoord:

2,2m met een afwijking van max. 10cm naar links en naar rechts. Palen in 1 lijn plaatsen.

Vraag 3:

Robinia-palen: 120 cm Ø 16-18 cm is géén leverbare standaardmaat (we zullen robinia-palen **250 cm Ø 16-18 aanhouden die we halveren**)

Antwoord:

Akkoord

Vraag 4:

Robinia-palen 230 cm Ø 16-18 cm is eveneens géén leverbare standaardmaat (we zullen robinia-palen **250 cm Ø 16-18 aanhouden**)

Antwoord:

Akkoord

Vraag 5:

Bij diverse locaties wordt gevraagd: "**leveren**, zetten en monteren ruitermennerhek"; *ruiter-mennerheken zijn toch directieleveranties!?*

Antwoord:

Correct het zijn directie leveringen

Vraag 6:

Bij het plaatsen van de slagbomen in de asfalt verharding wordt gevraagd de gaten die gezaagd zijn, na plaatsing van de slagboompalen, aan te vullen met **warm** asfalt. *Mag dit ook met **koud** asfalt uitgevoerd worden?*

Antwoord:

Nee, warm asfalt

Vraag 7:

Strook langs slagbomen t.b.v. fietsers aanvullen met **warm** asfalt; *mag deze strook aangevuld worden met een ander semi-verhardingsmateriaal (bv betongranulaat 0-16 of Grauwacke Flachkorn 0-12) i.p.v. warm asfalt?*

Antwoord:  
Nee, warm asfalt

Vraag 8:  
Onder Par. 5. "Overige werkzaamheden" wordt gevraagd om diverse objecten te verwijderen (plastic palen, slagbomen) en af te voeren. *Waar kunnen/moeten deze vrijgekomen materialen naar toe gebracht worden (locatie SBB; transportafstand?) of moeten wij zorgdragen voor de afvoer naar een eindverwerker, incl. eventuele storkosten?)*

Antwoord:  
U zorgt voor transport, afvoer en stort naar afvalverwerker van Hoof te Heeze.

Vraag 9:  
Bij de verschillende locaties wordt gevraagd naar levering van grond of zand (met schone grond verklaring). *Aan welke eisen moet de grond en/of zand voldoen, buiten de schone grondverklaring?*

Antwoord:  
zandgrond, vergelijkbaar met plaatselijk aanwezige bosgrond.

Vraag 10:  
*Is bij de opgegeven lengtes te plaatsen robinia-staanders en -liggers al rekening gehouden met de geplande openingen?*

Antwoord:  
Nee, er is wel ruim gerekend met het hout

Vraag 11:  
Voor het grondwerk staat er bij elke locatie: Indien nodig 15m<sup>3</sup> grond aanvoeren, moet deze grond levering wel of niet worden meegenomen in de prijsopgave?

Antwoord:  
Ja

Vraag 12:  
Bij directiebestellingen staan borden en fles- palen beschreven, op welke locatie(s) worden deze geplaatst?, wij kunnen dit niet terugvinden in de werkomschrijving?

Antwoord:  
Deze worden door Staatsbosbeheer zelf geplaatst. Onderstaand de aangepaste tabel:

Aantal	Type
25	stalen slagbomen, staander, sluitpaal en vangpaal thermisch verzinkt en gepoedercoat RAL kleur (GROEN 1845 van de kleurenwaaier herfst en helder) voorzien van 4 rood-witte reflectors op voor- en achterzijde Leverancier: Mulders landschapsinrichting
12	stalen ruit-menner hekken thermisch verzinkt en gepoedercoat RAL kleur (GROEN 1845 van de kleurenwaaier herfst en helder) voorzien van 4 rood-witte reflectors op voor- en achterzijde Leverancier: Mulders landschapsinrichting

Vraag 13:  
Locatie I is niet opgenomen op het inschrijfbiljet.

Antwoord:  
Klopt en is aangepast, zie punt a.