



Plafond	
A	Bestaand lattenplafond handhaven, armaturen verwijderen, BMI / noodverlichting functiebehoud, nieuw systeemplafond 600x600mm, onder het bestaande plafond aanbrengen
B	Bestaand lattenplafond verwijderen, armaturen verwijderen, BMI / noodverlichting functiebehoud, ventilatie functiebehoud, nieuw systeemplafond, vocht bestendig, 600x600mm
C	Bestaand lattenplafond verwijderen, armaturen verwijderen, BMI / noodverlichting functiebehoud, nieuw systeemplafond 600x600mm
D	Bestaand lattenplafond verwijderen, armaturen verwijderen, BMI / noodverlichting functiebehoud, Heraklith o.g.
E	Geen maatregelen aan de plafonds

Ruimte	Functie	Opp.	Plafond
201	Trappenhuis	15.14	
202	Gang	48.28	
202A	Trappenhuis	10.86	
202B	Technische Ruimte	3.84	
203	Bar	76.36	
203A	Berging Algemeen	9.90	
204	Berging Algemeen	43.49	
206	Berging PGU	43.66	
207	Trappenhuis	15.14	
208	Gang	48.28	
208A	Trappenhuis	10.86	
208B	Technische Ruimte	3.84	
209	Verblifruimte	77.24	
209A	Keuken	10.01	
210	Berging Algemeen	43.49	
212	Berging Wapens	43.66	
K1R01	Restoppervlak	70.09	
K1R02	Restoppervlak	66.03	

Versie : 10		Datum : 07-07-2022		Getekend : E. ten Bruggen	
Omschrijving : Definitief					
Gecontroleerd : B. Bruggeman		Vrijgegeven : B. Bruggeman			
		Piet Mondriaanlaan 26			
		Postbus 220			
		3800 AE Amersfoort			
		Tel 033 4771 000			
		Fax 033 4772 000			
		info@arcadis.com			
		www.arcadis.com			
Opdrachtgever : Rijkswaterstaat					
Ontwerp : Ontwerptekeningen					
Project : Lettergebouwen ORK					
Onderwerp : Lettergebouw F					
		Bouwkundige plattegrond			
		Kelderniveau, Plafondafwerking			
Fase : Voorlopig ontwerp					
Schaal : 1:100		Divisie : Places			
Bladformaat : A0		Status : Definitief			
Contractnummer : 514398		Projectleider : B. Bruggeman			
Projectnummer : 30090582		Tekeningnummer : 4240		Versie : 1.0	