

Bijlage B Werkinstructie nadere opdrachtverstrekking en leveringscriteria afvoer grond

Behorende bij aanbesteding 2022-SB-063 "Raamovereenkomst overtollige grond"

De Grondbank Utrecht levert ca 45.000 m³ grond per jaar.

Werktijden Grondbank Utrecht: Reguliere werkdagen en werktijden (07.00 -16:00 uur)

Klasse AW 2000 – ca. 10000 m³

Zand / zanderige grond / grond

Samenstelling:

- De partij wordt geleverd vrij van asbest of binnen de wettelijke normen, vrij van grof puin, inhoud van puin maximaal 10 %
- De partij is vrij van invasieve uitheemse plantensoorten, waaronder Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop

Klasse Wonen – ca. 10000 m³

Zand / zanderig grond / grond

Samenstelling:

- De partij wordt geleverd vrij van asbest of binnen de wettelijk normen, vrij van grof puin, inhoud van puin maximaal 20 %
- De partij is vrij van invasieve uitheemse plantensoorten, waaronder Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop

Klasse Industrie – ca. 25000 m³

Zand / zanderige grond / grond

Samenstelling:

- De partij wordt geleverd vrij van asbest of binnen de wettelijke normen, vrij van grof puin, inhoud van puin maximaal 20 %
- De partij is vrij van invasieve uitheemse plantensoorten, waaronder Reuzenberenklauw en Japanse Duizendknoop

Hoeveelheid af te voeren grond en overige voorwaarde:

- Materiaal: - Zand / Zanderige grond / Grond
- Afvoeren grond: minimaal 1000 m³ / dag (totale hoeveelheid aaneengesloten afvoeren)
- Verontreiniging: - Kwaliteitsklasse: AW – 2000 / Klasse Wonen / Klasse Industrie
- Bemonstering – keuring: het rapport conform AP04 (conform Besluit Bodemkwaliteit / conform BRL 9335)
- PFAS-stoffen zijn lager dan de huidige tijdelijke norm, dit is voor: PFOA 7 µg/kg ds en overige PFAS 3 µg/kg ds
- Niet genormeerde stoffen zijn lager dan de detectiegrens .

Acceptatie / Levering voorwaarden:

- Het rapport van AP04 gekeurde partij grond (conform BBK of BRL 9335) wordt aangemeld aan ontvangende partij via e-mail door S. Bisseling of N. Jahic.
- Na ontvangen van het rapport dient ontvangende partij te reageren via een officiële offerte binnen 48 uur (via e-mail met cc naar alle betrokkenen). U dient hierbij aan te geven of u de grond met emissieloos vervoer kunt afvoeren.

- U dient op jaarbasis op 50% van de nadere opdrachten te reageren met een marktconform tarief.
- De gemeente Utrecht controleert de binnengekomen offertes, verrekent hierbij een fictieve korting van €1 per kuub bij volledig emissieloos vervoer en selecteert de offerte met de (fictieve) laagste prijs.
- Opdrachtnemer met de (fictieve) laagste inschrijfprijs krijgt de nadere opdracht om de partij grond af te voeren.
- De ontvangende partij dient de garantie te geven om met afvoer grond te beginnen binnen 5 werkdagen na het akkoord van de groundbank.

De leveringsprijs is gebaseerd op:

- Inclusief het verzorgen van de begeleidingsformulieren door transporteur
- Inclusief transport
- Exclusief laden, rijplaten en schoonhouden wegen
- Hoeveelheidbepaling: - Door middel van het transport of het wegen / weegbrug