

Rapport

Projectnummer: 51007425

Referentienummer: NL22-648800269-23196

Datum: 04-05-2022

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer ABG-2022-05 betreffende
Asfaltonderhoud 2022 – 2025, gemeenten Gilze en Rijen, Alphen Chaam en Baarle Nassau

Definitief

Opdrachtgever:
ABG-organisatie
Willibrordplein 1
5131 AV te, Alphen NB

Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase
Subtitel	
Projectnummer	51007425
Referentienummer	NL22-6488002269-23196
Revisie	D1
Datum	04-05-2022
Auteur	Geert van den Biggelaar
E-mailadres	geert.vandenbiggelaar@sweco.nl
Gecontroleerd door	Casper van Mourik
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Sander Verhagen
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1	Inhoud en proces	4
2	Gegevens werk, betrokkenen en coördinatie	6
3	V&G-risico's in de uitvoeringsfase	7
3.1	Algemeen.....	7
3.2	V&G-risico's in de uitvoeringsfase.....	7

Bijlage Risico-inventarisatie en -evaluatie
(als separate bijlage bij het contract gevoegd)

Bijlagen Onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van de bouwkundige,
technische en organisatorische keuzen ondersteunen
(als separate bijlagen bij het contract gevoegd)

1 Inhoud en proces

Dit is het Veiligheids- en Gezondheidsplan (hierna aangeduid met 'V&G-plan').

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-plan dient te worden opgesteld.

Als basis voor het V&G-plan ontwerpfase geldt de uitgevoerde RI&E.

De RI&E is om praktische redenen als separate bijlage bij het contract gevoegd, maar dient wel beschouwd te worden als onderdeel van het V&G-plan, zoals aangegeven in lid 2 sub b van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De in de RI&E vermelde onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen ondersteunen, zijn om praktische redenen als separate bijlagen bij het bestek gevoegd maar dienen wel beschouwd te worden als onderdeel van het V&G-plan, zoals aangegeven in lid 2 sub f van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het V&G-plan ontwerpfase is bijgewerkt tot en met het ontwerpniveau, zoals aangegeven in de contractdocumenten. De uitvoerende partij werkt in het vervolg van de ontwerpfase het V&G-plan ontwerpfase verder bij, zie artikel 01.19.05 van deel 3 van het RAW-contract.

De uitvoerende partij stelt voor het vervolg van de ontwerpfase een V&G-coördinator ontwerpfase aan.

Uitvoerende partij

De uitvoerende partij stelt op basis van het V&G-plan ontwerpfase, een V&G-plan voor de uitvoeringsfase op, waarbij door hem onder andere worden toegevoegd:

- een overzicht van de betrokken werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats en de naam en verdere contactgegevens van de coördinator voor de uitvoeringsfase;
- eventuele veiligheids- en gezondheidsrisico's die in de ontwerpfase over het hoofd zijn gezien en risico's die, in verband met de voortgang van het bouwproces, pas na de gunning bekend konden zijn;
- de vertaling van de risico's in uitvoeringsmaatregelen;
- de afspraken met betrekking tot de uitvoering van deze maatregelen;
- de wijze waarop door de uitvoerende partij toezicht wordt gehouden op naleving van de uitvoeringsmaatregelen;
- de wijze van samenwerking en coördinatie;
- de invulling van de overlegstructuur;
- de wijze waarop voorlichting en instructie aan werknemers op de bouwplaats wordt gegeven;
- de maatregelen die getroffen worden, zodat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden (indien van toepassing);
- de uitwerking van de in het contract opgenomen betreffende bepalingen.

De uitvoerende partij voegt een bijlage 'Alarmkaart' toe aan het V&G-plan uitvoeringsfase, waarop de volgende gegevens zijn vermeld:

- de namen van BHV-ers en EHBO-ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van EHBO-trommels op het werk;
- routekaarten naar en de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- contactgegevens van de Inspectie SZW.

De coördinator voor de uitvoeringsfase brengt een afschrift van bovenstaande alarmkaart leesbaar (ook bij afgesloten keet) op de bouwplaats aan.

De uitvoerende partij dient de RI&E en alle onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen ondersteunen, als bijlagen toe te voegen aan het V&G-plan uitvoeringsfase.

Veiligheid en gezondheid dient een vast agendapunt te zijn in de bouwvergaderingen.

2 Gegevens werk, betrokkenen en coördinatie

Werk

Het (bouw)werk bestaat uit het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van reconstructie verhardingen waaronder:

- onderhoud asfaltverhardingen van rijbaan, fietspaden en rotondes;
- onderhoud elementenverhardingen van parkeervakken, inritten en kantopsluitingen;
- herstel markeringen;
- tijdelijke verkeersvoorzieningen WIU.

Locatie van het werk:

De locaties zijn gelegen in de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen Chaam en Baarle Nassau.

Naam	: ABG-organisatie
Adres	: Postbus 3
Postcode/Plaats	: 5130 AA ALPEN NB
Contactpersoon	: Eduard Kniknie
Telefoon	: +31 88 382 13 85

Ontwerpende partij

Naam	: Sweco Nederland B.V.
Adres, postcode, plaats	: Eindhoven
Contactpersoon	: Casper van Mourik
Telefoon	: +31 627033303
E-mailadres	: Casper.vanmourik@sweco.nl

V&G-coördinator ontwerpfase (VGCO)

Naam VGCO	: Casper van Mourik
Telefoon	: +31 627033303
E-mailadres	: Casper.vanmourik@sweco.nl
Werkgever VGCO	: Sweco Nederland B.V.
Adres, postcode, plaats	: Zernikestraat 17, 5612 HZ Eindhoven

Uitvoerende partij

Wordt bekend na verlening van de opdracht.

V&G-coördinator uitvoeringsfase

Wordt nader bepaald door de uitvoerende partij.

Planning

Zie paragraaf 1.05 in deel 1 van het RAW-contract.

Regeling uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming

Niet van toepassing.

3 V&G-risico's in de uitvoeringsfase

3.1 Algemeen

In vervolg op hoofdstuk 3 van de RI&E zijn in dit hoofdstuk de risico's in de uitvoeringsfase vermeld, voor zover die konden worden voorzien in de voorbereidingsfase en, die niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen, zogenoemde restrisico's. Het betreft risico's die de normale uitvoeringsrisico's te boven gaan.

Het gaat hierbij ook om de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de (bouw)werkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden.

Het overzicht is opgebouwd uit twee kolommen, te weten het onderdeel van het werk en het arborisico (het risico voor de werknemers en de zelfstandigen).

3.2 V&G-risico's in de uitvoeringsfase

Onderdeel	Arborisico in gebruiks- en sloopfase (+ aanvullende opmerkingen)
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Teerhoudend asfalt	Blootstelling aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)
Asbest in bodem/puin	Blootstelling aan asbestvezels
Gevaarlijke (bouw)stoffen en verwerkingsmethoden	Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Bouwmaterialen	Fysieke overbelasting
Zetsteen (bekleding van bodems, dijken en oevers	Fysieke overbelasting
Elementenverharding (bestrating)	Fysieke overbelasting: tillen, repeterende werkzaamheden (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding')
Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
Begaanbaarheid bouw-/werkterrein	Uitglijden, zwikken, struikelen Omvallen materieel
Ruimte voor keten, parkeren, opslag materialen, gebruik van hulpmaterialen, wacht-/laad-/losplaatsen en toegang werkplekken (mens en materieel) op bouw-/werkterrein	Geraakt worden door materieel / materiaal Niet kunnen toepassen van bepaald type materieel / voorziening Onvoldoende werkruimte
Nabijheid van eikenbomen	Contact met brandharen van de eikenprocessierups
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 96 a/b)