

Rapport

Projectnummer: 51007425

Referentienummer: NL22-648800269-23197

Datum: 04-05-2022

Veiligheids- en Gezondheidsdossier

behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer ABG-2022-05 betreffende
Asfaltonderhoud 2022 – 2025, gemeenten Gilze en Rijen, Alphen Chaam en Baarle Nassau

Definitief

Opdrachtgever:
ABG-organisatie
Willibrordplein 1
5131 AV te, Alphen NB

Verantwoording

Titel	Veiligheids- en Gezondheidsdossier
Subtitel	behorende bij RAW-raamovereenkomst met nummer ABG-2022-05 betreffende Asfaltonderhoud 2022 – 2025, gemeenten Gilze en Rijen, Alphen Chaam en Baarle Nassau
Projectnummer	51007425
Referentienummer	NL22-648800269-23197
Revisie	D1
Datum	04-05-2022
Auteur	Geert van den Biggelaar
E-mailadres	geert.vandenbiggelaar@sweco.nl
Gecontroleerd door	Casper van Mourik
Paraaf gecontroleerd	
Goedgekeurd door	Sander Verhagen
Paraaf goedgekeurd	

Inhoudsopgave

1	Inhoud en proces	4
2	Algemene gegevens	5
2.1	Beschrijving en adres van het werk	5
2.2	Gegevens eigenaar/beheerder	5
3	Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase	6
3.1	Gebruiksfase.....	6
3.2	Sloopfase	6
4	Materiaalgegevens	7
5	Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase	8
6	Relevante documenten	9

1 Inhoud en proces

Dit is het V&G-dossier .

In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie veiligheid en gezondheid (hierna aangeduid met 'RI&E') is aangegeven dat voor dit werk een V&G-dossier dient te worden opgesteld.

Bij de RI&E is ook geïnterpreteerd en geëvalueerd welke V&G-risico's zich voor kunnen doen bij de voor dit werk uit te voeren werkzaamheden in de gebruiks- en sloofase (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop). De uitkomsten van de RI&E worden gerapporteerd in dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier bevat de bouwkundige en technische informatie over het specifieke (bouw)werk die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, demontage, sloop) verrichten in de gebruiks- en sloofase. Voorafgaand aan het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke werkzaamheden dienen de betreffende partijen zelf een volwaardige RI&E uit te voeren, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de voor die werkzaamheden relevante onderdelen uit dit V&G-dossier.

Het V&G-dossier is bijgewerkt tot en met het ontwerpniveau zoals aangegeven in de contractdocumenten. De opdrachtnemer werkt in het vervolg van de ontwerpfase het V&G-dossier verder bij, zie artikel 01.19.05 van deel 3 van het RAW-contract.

In de uitvoeringsfase zorgt de uitvoerende partij ervoor dat:

- het V&G-dossier wordt aangepast indien de voortgang van het werk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- bij oplevering van het werk het geactualiseerde V&G-dossier, inclusief de relevante documenten en technische specificaties, ter beschikking wordt gesteld aan de degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden.

2 Algemene gegevens

2.1 Beschrijving en adres van het werk

Beschrijving van het werk

Het te beheren werk omvat:

- woonerf, woonstraat, doorgaande wijkontsluitingsweg, enkel/dubbelbaans 80 km weg, enkel/dubbelbaans provinciale autoweg, autosnelweg met:
 - riolering;
 - kabels en leidingen;
 - openbare verlichting over gehele lengte;
 - openbare verlichting op kruisingen;
 - trottoirbanden en voetpaden;
 - grasberm met bomenrij;
 - bermsloten;
- wegoopbouw:
 - bestrating betonstraatstenen op zandbed, steenfundering op ondergrond van veen/klei/zand;
 - asfaltverharding bestaande uit diverse deklagen, diverse tussenlagen en diverse mm steenfundering en diverse mm dik zandbed.

Locatie van het werk

De locaties zijn gelegen in de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen Chaam en Baarle Nassau.

2.2 Gegevens eigenaar/beheerder

Eigenaar

Naam	: ABG-organisatie
Adres, postcode, plaats	: Willibrordplein 1, 5130 AA ALPEN NB
Contactpersoon	: Eduard Kniknie
Telefoon	: +31 88 382 13 85
E-mailadres	: eduardkniknie@abg.nl

3 Structurele voorzieningen ten behoeve van gebruiks- en sloopfase

3.1 Gebruiksfasen

In onderstaand overzicht zijn de, voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud) in de gebruiksfasen, te gebruiken veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

Het betreft zowel specifiek aangebrachte structurele veiligheidsvoorzieningen, als ook voor veiligheid (bij werkzaamheden in de gebruiksfasen) te gebruiken andere aanwezige voorzieningen.

Situering van de voorziening - gebruiksfasen	Structurele veiligheidsvoorziening	Risico dat door de voorziening beperkt wordt	Toelichting
Langs de weg gesitueerde verdeel-, bedienings-, schakelkast	Opstelplaats voor voertuigen voor inspectie en onderhoud van verdeel-, bedienings-, schakelkast	Aanrijding	

3.2 Sloopfasen

In onderstaand overzicht zijn de voor de uit te voeren werkzaamheden (inspectie, demontage, sloop) in de sloopfasen, te gebruiken structurele veiligheidsvoorzieningen opgenomen.

NVT.

4 Materiaalgegevens

De volgende aanwezige materialen hebben het risico van het vrijkomen van materiaal/stoffen bij bewerken (slijpen, zagen, schuren, hakken, breken, boren, frezen) en/of sloop:

Materiaal	Situering (voor nadere gegevens zie de betreffende in hoofdstuk 6 vermelde documenten)
Teerhoudend asfalt	asfaltverharding
Asfaltwapening tussen asfaltlagen	asfaltverharding
VRI-lussen in asfaltverharding	opstelstrook voor VRI
Beton, verharding	wegverharding
Asbesthoudende materialen	bodem, puin

5 Risico's met betrekking tot gebruiks- en sloopfase

In dit hoofdstuk zijn de risico's beschreven die zich kunnen voordoen bij uit te voeren werkzaamheden (inspectie, keuring, reiniging, onderhoud, graven, diepploegen, demontage, sloop) in de gebruiks- en sloopfase.

De aannemer van de in de toekomst uit te voeren werkzaamheden dient een voor die werkzaamheden specifieke RI&E op te stellen, daarbij geldt het van de opdrachtgever te ontvangen V&G-dossier als ondersteuning.

Onderdeel	Arborisico in gebruiks- en sloopfase (+ aanvullende opmerkingen)
Beschikbare uitvoeringsperiode	Letsel, aantasting gezondheid door tijdsdruk
Teerhoudend asfalt	Blootstelling aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK), zie hoofdstuk 4
Asbest in bodem/puin	Blootstelling aan asbestvezels
Gevaarlijke (bouw)stoffen en verwerkingsmethoden	Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
Bouwmaterialen	Fysieke overbelasting
Zetsteen (bekleding van bodems, dijken en oevers)	Fysieke overbelasting
Elementenverharding (bestrating)	Fysieke overbelasting: tillen, repeterende werkzaamheden (raadpleeg ook CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding')
Bereikbaarheid aanliggende percelen	Aanrijding en irritatie (sociaal) / agressie van bouwmedewerker en derde Toegang voor hulpdiensten
Begaanbaarheid bouw-/werkterrein	Uitglieden, zwikken, struikelen Omvallen materieel
Ruimte voor keten, parkeren, opslag materialen, gebruik van hulpmaterialen, wacht-/laad-/losplaatsen en toegang werkplekken (mens en materieel) op bouw-/werkterrein	Geraakt worden door materieel / materiaal, Niet kunnen toepassen van bepaald type materieel / voorziening Onvoldoende werkruimte
Nabijheid van eikenbomen	Contact met brandharen van de eikenprocessierups
Nabijheid wegverkeer	Aanrijding Inademing uitlaatgassen (raadpleeg ook CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' 96 a/b)

6 Relevante documenten

Hieronder volgt een overzicht van de relevante documenten.

De in de ontwerpfase beschikbare documenten worden de uitvoerende partij separaat verstrekt als onderdeel van de contractstukken en/of direct na opdrachtverlening.

Documentnaam	Kenmerk	Verantwoordelijk bedrijf/leverancier	Datum uitgifte	Eventuele bijzonderheden
RAW-raamovereenkomst - ABG-2022-05raamovereenkomst incl. tekeningen en bijlagen		Sweco	04-05-2022	
Nota van inlichtingen		Sweco		Wordt later in de aanbestedingsfase aangeleverd