

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Asfaltonderhoud 2022 - 2025
in de gemeente Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen

ABG organisatie

BESTEK NR.: ABG2022-05

Definitief bestek, d.d. 04-05-2022

Nota van inlichtingen, d.d. 31-05-2022

Auteur: Geert van den Biggelaar

Paraaf: 

Gecontroleerd door: Casper van Mourik

Paraaf: 

Goedgekeurd door: Sander Verhagen

Paraaf: 

copyright: Sweco Nederland B.V.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141110			Hoeveelheid resultaatsverplichting "m2, 5 F" wijzigt in "m2, 290 F"			
141110	810102	. 1. 1. 2. 1. 1 .	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak. voorafgaand aan het aanbrengen van de kleeflaag en/of asfaltwapening Totale oppervlakte 500 m2 of kleiner. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de wet milieubeheer vergunde inrichting. Stort en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer.	m2	290,00 F	
141140			Hoeveelheid resultaatsverplichting "m2, 1931 F" wijzigt in "m2, 3679 F"			
141140	810102	. 1. 1. 2. 1. 1 .	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak. voorafgaand aan het aanbrengen van de kleeflaag en/of asfalt wapening Totale oppervlakte groter dan 500 m2. Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 1,50 m Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de wet milieubeheer vergunde inrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m2	3.679,00 F	
141160			Hoeveelheid resultaatsverplichting "m2, 15.408,00 F" wijzigt in "m2, 17.657,50 F"			
141160	810102	. 3. 1. 2. 1. 1 .	Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak. voorafgaand aan het aanbrengen van de kleeflaag en/of asfalt wapening Totale oppervlakte groter dan 500 m2. Totale breedte 3,00 m en groter Ondergrond: asfaltverharding Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de wet milieubeheer vergunde inrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer	m2	17.658,00 F	