

Onderhoud sprinkler installatie Camphusianum Vroedschapstraat 11 Gorinchem

Jaarlijks onderhoudshandelingen
Onderdeel
Reinwaterkelder
Pompset (elektrogedreven)
Jockeypomp
Primingtank
Flowmeter
Hoofdafsluiters pompkamer
Hoofdterugslagkleppen pompkamer
Verwarming pompkamer / klepopstelling
Manometers
Natte alarmklep(pen)
Droge alarmklep(pen)
Compressor
Sprinklermeldsysteem
Sprinklernet

Aanvulling op bovenstaande informatie:

- Hoofdterugslagkleppen pompkamer zij 2 stuks.
- 1 natte klep, 6", zonder afsluiter bovenzijde
- 1 droge alarmklep 4"

Sprinklermeldsysteem betreft een NOVAR brandmeldinstallatie met een 8000M centrale, 25 handbrandmelders en 21 automatische brandmelders .

Sturingen:

- Doormelding brand
- Doormelding storingen
- Brandweerpaneel
- Nevenpaneel
- Ontruimingsalarminstallatie type B
- Vrijgave deuren
- Luchtbehandelingskasten

- Flitslicht

Sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie dient 1 x per jaar te worden onderhouden met een onderhoudscertificaat.

Sprinkler dient twee wekelijks te worden getest.

Brandmeld en ontruimingsalarminstallatie dient maandelijks, 4-/8 maandelijks te worden getest

De installatie dient jaarlijks te worden geïnspecteerd