

RAW-Bestek

**Bestek begraafplaatsen
Perceel 1: Begraafplaats
Achterambacht**

Titel

Opdrachtgever

Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht

Rapportnummer

21-120-001-01

Datum

31 Augustus 2021

Status

DEFINITIEF

Laat maar komen

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Bestek begraafplaatsen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Perceel : Perceel 1 van 3: Begraafplaats Achterambacht
Besteknummer : 21-120-001-01
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Datum : 31-08-2021
Status : Definitief (31-08-2021)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres:
Weteringsingel 1,
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

T. 14 078
E. gemeente@h-i-ambacht.nl
I. www.hendrik-ido-ambacht.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Renswoudsestraatweg 15b, Lunteren
6741 ME Lunteren

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 BEPLANTING	8
11 BOSPLANTSOEN	8
12 SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN	8
13 BODEMBEDEKKERS	9
14 PERKROZEN en HEESTERROZEN	10
15 VASTE PLANTEN	11
17 BLOKHAGEN en LIJNHAGEN	12
171 LIJNHAGEN	12
172 BLOKHAGEN	13
18 BOMEN en TAXUSKEGELS	13
181 TAXUSKEGELS	13
182 WATERLOT BOMEN	13
19 VUILBEHEERSING BEPLANTING	14
2 GRAS en WATER	16
21 GAZON	16
210 GAZON ALGEMEEN	16
211 GAZON VLAKE	17
25 VUILBEHEERSING GRAS EN WATER	18
251 GAZON VLAKE	18
252 VIJVER EN HELOFYTENFILTER	18
3 VERHARDINGEN	21
31 HALFVERHARDING	21
32 ELEMENTEN- EN ASFALTVERHARDING	21
33 SCHANSKORVEN	21
34 VUILBEHEERSING OP VERHARDING	21
35 ALGENBEHEERSING OP VERHARDING	23
4 MEUBILAIR	24
41 BANKEN EN BLOEMENTAFELS	24
42 AFVALBAKKEN EN KLIKO'S	24
43 OVERIG MEUBILAIR	24
44 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	24
5 GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN	26
51 ONDERHOUD GRAVEN / MONUMENTEN EN	26
53 VUILBEHEERSING GRAVEN / MONUMENTEN EN	26
54 OVERIGE WERKZAAMHEDEN	27
6 DRAINAGE	28
61 ENKELVOUDIGE DRAINAGE	28
62 SAMENGESTELDE DRAINAGE	28
8 WERKEN ALGEMENE AARD	29
81 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN	29
82 VERKEERSMAATREGELEN	29

84	WERKZAAMHEDEN IHKV WET	29
85	MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV	30
9	Staartposten	31
91	Eenmalige kosten	31
95	Stelposten	31

3. B e p a l i n g e n 32

01	Algemeen en administratief	33
01 01	Algemene bepalingen	33
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	34
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	34
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	35
01 07	Zekerheidstelling	35
01 08	Bijdragen	35
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	35
01 11	Verband met andere werken	35
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan	35
01 16	Verzekeringen	36
01 17	Vrijgekomen materialen	37
01 19	Arbeidsomstandigheden	37
01 20	Kwaliteitsborging	37
01 22	Te beschermen flora en fauna	38
01 23	Communicatie informatie overdracht begraafplaatsen	38
01 24	Werktijden en bepalingen	38
01 26	Bijkomende verplichtingen	39
01 28	Ter beschikking stellen materieel/materiaal	39
01 29	Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden	39
01 32	Sleutels begraafplaatsen	39
23	Drainage	40
23 8	Drainage, beheer en onderhoud	40
23 83	Informatie-overdracht	40
50	Afval- en reinigingsdiensten	41
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	41
50 11	Begrippen	41
50 12	Eisen en uitvoering: Afval- en reinigingsdiensten	41
51	Groenvoorzieningen	42
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	42
51 02	Eisen en uitvoering: algemeen	42
51 2	Gras- en kruidachtigen	42
51 22	Eisen en uitvoering: Gras- en kruidachtigen	42
51 23	Informatie overdracht gras- en kruidachtigen	42
51 4	Beplantingen	43
51 41	Begrippen beplanting	43
51 42	Eisen en uitvoering beplanting	43
51 8	Verhardingen	43
51 81	Begrippen verhardingen	43
51 82	Eisen en uitvoering: verhardingen	43
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	45
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	45
64 02	Begrippen	45

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 14 078
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraafplaats Achterambacht te Hendrik-Ido-Ambacht.

Adres:
Achterambachtseweg 10
3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen;
- b. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- c. Zwerfvuilbeheersing begraafplaats;
- d. Onkruidbeheersing op verharding begraafplaats;
- e. Vuilbeheersing meubilair, graven en monumenten;
- f. Onderhoud drainage.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-05-2022 en loopt af op 30-04-2024. Er is een optie tot verlenging voor eenmaal een periode van 1 jaar tot en met 30-04-2025 en eenmaal een periode van 8 maanden tot en met 31-12-2025.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Na opdrachtverstrekking ontvangt de aannemer shapefiles (.shp) van de beheerobjecten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 50 m knippen van lijnhagen en blokhagen;
2. Na 50 m2 snoei van sierplantsoen;
3. Na 50 m2 snoei van heesterrozen;
4. Na 50 m2 snoei van bodembedekkers;
5. Na 50 m2 dunnen bosplantsoen;
6. Na 50 m2 afzetten bosplantsoen;
7. Na 1 st monument behandelen met algenbestrijdingsmiddel.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek)
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek)
- Bijlage 3: UEA
- Bijlage 4: V&G-plan
- Bijlage 5: Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie;
- Bijlage 6: Gedragscode Drechtsteden;
- Bijlage 7: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 8: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			BEPLANTING				
11			BOSPLANTSOEN				
110010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	15.976,00 V		
			Betreft: Bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
			Te onderhouden lengte:	m		1.997,00 I	
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar				
			Soort en leeftijd van de beplanting: divers				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. .2. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 2 m				
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien				
		1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
110020	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van overgroei door				
			bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen				
			verharding of gras				
			Betreft: bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m		1.997,00 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Grondsoort: klei				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110030	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.947,28 V		
			Betreft: Bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
			Periode van uitvoering: najaar				
			Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar				
			Te onderhouden oppervlakte:	m2		973,64 I	
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.1. . . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 20 % van de beplanting weg te				
			nemen				
		5	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110040	514430		Dunnen beplanting.	m2	1.947,28 V		
			Betreft: Bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
			Periode van uitvoering: najaar				
			Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar				
			Te onderhouden oppervlakte:	m2		973,64 I	
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.1. . . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
12			SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
120010	514807	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	Betreft: Sierheesters en botanische rozen				
		.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			23,62 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	aanplant				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
120020	514813	.	.	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Groen-beplanting-heesters-overgroei randen				
		.	.	verharding of gras				
		.	.	Betreft: Sierheesters en botanische rozen				
		.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	Te onderhouden lengte	m			2.781,54 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	aanplant				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
120030	514424	.	.	Snoeien sierplantsoen.	m2	4.724,60	V	
		.	.	Betreft: Sierheesters en botanische rozen				
		.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	Periode van uitvoering: najaar				
		.	.	Te onderhouden oppervlakte:	m2			2.362,30 I
		1.	.	Verjongingssnoei				
		.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een				
		.	.	bewerkingspercentage van 100%				
		.2.	.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters				
		.1.	.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		.1.	.	In beplantingsvak				
		.5	.	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren				
		.	.	naar een inrichting met een door het bevoegd				
		.	.	gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
130010	514807	.	.	BODEMBEDEKKERS				
		.	.					
		.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	Betreft: Bodembedekkende heesters				
		.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			1,55 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	aanplant				
		.2	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
130020	514811	.	.	.	.	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van overgroei door				
		.	.	.	.	bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen				
		.	.	.	.	verharding of gras				
		.	.	.	.	Situering in het werk (met vermelding van				
		.	.	.	.	tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding				
		.	.	.	.	vermelden.				
		.	.	.	.	Gegevens betreffende de percelen vermelden of				
		.	.	.	.	verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.				
		9.	.	.	.	Betreft: Bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	are			1,55 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
130030	514424	.	3.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	.	.	aanplant				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Snoeien sierplantsoen.	m2	311,22	V	
		.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	m2			155,61 I
		1.	.	.	.	Verjongingssnoei				
14	514807	.	.	.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een				
		.	.	.	.	bewerkingspercentage van 100%				
		.	7.	.	.	Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters				
		.	.	3.	.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		.	.	.	1.	In beplantingsvak				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	PERKROZEN en HEESTERROZEN				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
140010	514807	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft: Perkrozen en Heesterrozen				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,32 I
		.	2.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	2.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	.	.	aanplant				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
140020	514814		Beheersen overgroei-struikrozen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van overgroei door				
			struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen				
			verharding of gras				
			Betreft: Perkrozen en Heesterrozen				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m			50,92 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2.	Grondsoort: klei				
		. . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
140030	514426		Snoeien struikrozen.	m2	64,51	V	
			Betreft: Perkrozen en Heesterrozen				
			Locatie: zie tekening				
			Te onderhouden oppervlakte:	m2			32,26 I
		1.	Voorjaarssnoei				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een				
			bewerkingspercentage van 100%				
			Dichtheid: ca. 200 of meer st/m2				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
140040	514426		Snoeien struikrozen.	m2	64,51	V	
			Betreft: Perkrozen en Heesterrozen				
			Locatie: zie tekening				
			Te onderhouden oppervlakte:	m2			32,26 I
		3.	Inkorten voor de winter				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een				
			bewerkingspercentage van 100%				
			Dichtheid: ca. 200 of meer st/m2				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
15			VASTE PLANTEN				
150010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: vaste planten				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			9,94 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2.	Grondsoort: klei				
		. . .2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
150020	514424	.	.	.	.	Snoeien sierplantsoen. Betreft: vaste planten Locatie: zie tekening Te onderhouden oppervlakte:	m2	1.989,05 V		
		1.	.	.	.	Verjongingssnoei Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar met een bewerkingsspercentage van 100%	m2		994,53	I
		.	9.	.	.	Betreft: vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.	.	5.	.	In beplantingsvak				
		.	.	.	1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
150030	514815	.	.	.	.	Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft: vaste planten Locatie: zie tekening	week	104,00 V		
		1.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m		589,34	I
		.	2.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.	.	.	2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
17		.	.	.	.	BLOKHAGEN en LIJNHAGEN				
171		.	.	.	.	LIJNHAGEN				
171010	514807	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Lijnhagen Locatie: zie tekening	week	104,00 V		
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are		3,78	I
		.	2.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.	.	.	5.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
171020	514817	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft: Lijnhagen Locatie: zie tekening Hoogte: ca. 1,00 - 1,50 m	week	104,00 V		
		1.	.	.	.	Te onderhouden lengte	m		1.491,28	I
		.	2.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
		.	.	.	5.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer..				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
172			BLOKHAGEN				
							
							
172010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			Betreft: Blokhagen				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		23,23 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2. . .	Grondsoort: klei				
		. . .2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
			.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
172020	514817		Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
			Betreft: Lijnhagen				
			Locatie: Zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m		3.455,97 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2. . .	Grondsoort: klei				
		. . .2. .	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
			.5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
18			BOMEN en TAXUSKEGELS				
							
181			TAXUSKEGELS				
							
181010	517499		Knippen taxuskegels	st	40,00 V		
			Betreft het knippen van taxuskegels				
			Betreft: Taxuskegels				
			Locatie: zie tekening				
			Te onderhouden aantal:	st		10,00 I	
			Periode van uitvoering: in overleg met de directie				
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
			Hoogte van de kegels: max. 5 meter				
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
182			WATERLOT BOMEN				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
182010	515801	.	.	.	.	.	.	Beheersen waterlot.	week	104,00	V		
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig					
		.	.	.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot					
		.	.	.	.	.	.	Betreft: bomen					
		.	.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening					
		9.	.	.	.	.	.	Te onderhouden aantal bomen:	st			340,00	I
		.	.	.	.	.	.	- Bomen in gazon;	st			59,00	I
		.	.	.	.	.	.	- Bomen in beplanting;	st			275,00	I
		.	.	.	.	.	.	- Bomen in verharding:	st			6,00	I
		.2.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A					
		.3.	.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.9.	.	.	.	.	.	Bomen op de begraafplaats in verharding, gras en					
		.	.	.	.	.	.	beplanting					
		.2.	.	.	.	.	.	Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak					
		.5.	.	.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		.	.	.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		.	.	.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning					
		.	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
19		.	.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.	.	VUILBEHEERSING BEPLANTING					
		.	.	.	.	.	.						
190010	501501	.	.	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval					
		.	.	.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		.	.	.	.	.	.	Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
		.	.	.	.	.	.	Betreft: het beheersen van fijn zwerfafval in					
		.	.	.	.	.	.	diverse beplanting					
		.	.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening					
		9.	.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	are			111,15	I
		.	.	.	.	.	.	- Bosplantsoen	are			48,68	I
		.	.	.	.	.	.	- Sierheesters en botanische rozen	are			23,62	I
		.	.	.	.	.	.	- Perkrozen en heesterrozen	are			0,32	I
		.	.	.	.	.	.	- Bodembedekkers	are			1,55	I
		.	.	.	.	.	.	- Vaste planten	are			9,94	I
		.	.	.	.	.	.	- Blokhagen en lijnhagen.	are			27,02	I
		.2.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A					
		.3.	.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.9.	.	.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		.	.	.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		.	.	.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning					
		.	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
190020	501511	.	.	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00	V		
		.	.	.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval					
		.	.	.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:					
		.	.	.	.	.	.	Groen-beplanting-zwerfafval grof					
		.	.	.	.	.	.	Betreft: het beheersen van grof zwerfafval in					
		.	.	.	.	.	.	diverse beplanting					
		.	.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening					
		9.	.	.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	are			111,15	I
		.	.	.	.	.	.	- Bosplantsoen	are			48,68	I
		.	.	.	.	.	.	- Sierheesters en botanische rozen	are			23,62	I
		.	.	.	.	.	.	- Perkrozen en heesterrozen	are			0,32	I
		.	.	.	.	.	.	- Bodembedekkers	are			1,55	I
		.	.	.	.	.	.	- Vaste planten	are			9,94	I
		.	.	.	.	.	.	- Blokhagen en lijnhagen.	are			27,02	I
		.2.	.	.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A					
		.3.	.	.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.9.	.	.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een					
		.	.	.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag					
		.	.	.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning					
		.	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		.	.	.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
190030	514806	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Groen-beplanting-natuurlijk afval				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval in				
		.	.	.	.	diverse beplantingen				
		.	.	.	.	Gegevens betreffende de percelen vermelden of				
		.	.	.	.	verwijzen naar bijgevoegd				
		.	.	.	.	inventarisatieoverzicht.				
		.	.	.	.	Bladvalperiode: week 40-52				
		9.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	are			111,15 I
		.	.	.	.	- Bosplantsoen	are			48,68 I
		.	.	.	.	- Sierheesters en botanische rozen	are			23,62 I
		.	.	.	.	- Perkrozen en heesterrozen	are			0,32 I
		.	.	.	.	- Bodembedekkers	are			1,55 I
		.	.	.	.	- Vaste planten	are			9,94 I
		.	.	.	.	- Blokhagen en lijnhagen.	are			27,02 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
190040	514899	.	.	.	.	Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting	are	111,15	V	
		.	.	.	.	Betreft het verwijderen van wildgroei van				
		.	.	.	.	klimplanten in diverse beplantingen				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	are			27,78 I
		.	.	.	.	- Bosplantsoen	are			12,17 I
		.	.	.	.	- Sierheesters en botanische rozen	are			5,90 I
		.	.	.	.	- Perkrozen en heesterrozen	are			0,08 I
		.	.	.	.	- Bodembedekkers	are			0,38 I
		.	.	.	.	- Vaste planten	are			2,48 I
		.	.	.	.	- Blokhagen en lijnhagen.	are			6,75 I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen van klimplanten in beplanting				
		.	.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en				
		.	.	.	.	een bewerkingpercentage van 25% van het				
		.	.	.	.	totaaloppervlak.				
		.	.	.	.	Periode van uitvoering: In februari-april en				
		.	.	.	.	september-november. Uitvoering in overleg met				
190050	514899	.	.	.	.	directie.				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.	Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen	st	40,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het verwijderen van wildgroei van				
		.	.	.	.	klimplanten in bomen, open grond en in gazon				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden aantal:	st			10,00 I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen van klimplanten in bomen				
		.	.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en				
		.	.	.	.	een bewerkingpercentage van 3% van het totaal				
		.	.	.	.	aantal bomen				
		.	.	.	.	Periode van uitvoering: In februari-april en				
		.	.	.	.	september-november. Uitvoering in overleg met				
		.	.	.	.	directie.				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GRAS en WATER				
							
21			GAZON				
							
210			GAZON ALGEMEEN				
							
210010	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en	week	104,00 V		
			kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen				
			beplanting				
			Betreft het beheersen van overgroei gras langs				
			randen beplanting				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m		3.036,94 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2. . .	Grondsoort: klei				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
210020	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	104,00 V		
			kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen				
			verharding				
			Betreft het beheersen van overgroei gras langs				
			randen verharding				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m		6.073,89 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2. . .	Grondsoort: klei				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
210030	512899		Beheersen molshopen in gras	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van molshopen				
			overeenkomstig bepaling 51.22.10 lid 01 van dit				
			bestek.				
			Betreft: gazon vlak				
			Locatie: zie tekening				
			Bij constatering van molshopen dit terstond				
			melden bij de directie met vermelding van				
			hoeveelheid en locatie				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		113,97 I	
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Grondsoort: klei				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
210040	516299	.	.	.	.	Bestrijding mollen. Betreft het bestrijden van mollen in gazon. Betreft: gazon Locatie: zie tekening Ingeschat wordt dat ca. 1 uur per week moet worden uitgetrokken voor het bestrijden van mollen in gazon Betreft: het plaatsen van mollen klemmen, controleren van mollen klemmen op vangst, het afvoeren van de vangst en het verwijderen van de mollen klemmen. Periode: in opdracht van directie Vrijgekomen materialen verzamelen en in een ondoorzichtige zak vervoeren naar de aanwezige kliko's.	EUR		N	
210050	512104	.	.	.	.	Doorzaaien grasveld. Betreft het doorzaaien van gazon. Betreft: gazon Locatie: zie tekening Te onderhouden oppervlakte: Jaarlijks kale plekken inventariseren en inzaaien. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een bewerkingspercentage van 5%	are	11,39	V	
		2.	.	.	.	Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Speelgazon Solide van Barenburg (o.g.) in overleg met de directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 .4. Zaaimethode ter keuze aannemer	kg			113,97 I
210060	512101	.	.	.	.	Zaaien. Betreft het inzaaien van gazon, incl. zaaiklaar maken. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld type Speelgazon Solide van Barenburg (o.g.) in overleg met de directie. Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2	are	10,00	V	
211		.	.	.	.	GAZON VLAK				
211010	512801	.	.	.	.	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: gazon vlak Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei .5. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	104,00	V	
		.	.	.	.		are			113,97 I
211020	512804	.	.	.	.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van gras rondom obstakels en bomen Betreft: gazon vlak Locatie: zie tekening	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
25		1.	Hoeveelheid bomen en obstakels bepaald conform artikel 51.23.02 van deel 3 van dit bestek.	st		132,00	I
			Te onderhouden aantal				
251		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .3. . .	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
			VUILBEHEERSING GRAS EN WATER				
251010	501504		GAZON VLAK				
			Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op gazon				
			Grastype: Gazon vlak				
			Locatie: zie tekening	are		113,97	I
			Te onderhouden oppervlakte				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
251020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
			Betreft het verwijderen van grof zwerfafval op gazon				
			Grastype: Gazon vlak				
			Locatie: zie tekening	are		113,97	I
			Te onderhouden oppervlakte				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
251030	514899		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig artikel 51.22.19 deel 3 van dit bestek.				
			Betreft: gazon vlak				
			Situering conform: tekening				
			Te onderhouden oppervlakte	are		113,97	I
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
252			VIJVER EN HELOFYTFILTER				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252060	511406		Uitmaaïen waterpartij.	are	5,16	V	
			Betreft: vijver en helofytenfilter				
			Locatie: zie tekening				
			Periode: najaar op aanwijzing directie				
			Aantal maaibeurten: 1x per jaar				
			Te onderhouden oppervlakte:	are			2,58 I
		2.	Standaard beheer				
		.9.	Snoeien moeras- en waterplanten				
		. . .6.	Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
			Oeververdediging: betonnen rand				
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of				
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en				
			verwerken conform bestekspost 252070				
							
							
							
252070	511413		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud	are	5,16	V	
			waterpartij.				
			Betreft: vijver en helofytenfilter				
			Locatie: zie tekening				
			Aantal beurten: 1x per jaar				
			Te onderhouden oppervlakte:	are			2,58 I
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed				
			maaisel, vrijgekomen volgens 252060				
		.1.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen				
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van				
			minder dan 3 m beschikbaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			VERHARDINGEN			
						
						
31			HALFVERHARDING			
						
310010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
			verharding-ongebonden verharding-onkruid			
			Betreft: halfverharding, inclusief goten en			
			rondom obstakels.			
			Locatie: zie tekening			
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
			bestekspostnummer(s): Onkruidbeheersing rondom			
			obstakels dient in deze bestekspost te worden			
			meegenomen.			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2,15 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
32			ELEMENTEN- EN ASFALTVERHARDING			
						
320010	518899		Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
			artikel 51.82.03 deel 3 van dit bestek.			
			Betreft: klinkers en tegels, inclusief goten			
			langs asfalt en elementenverharding en rondom			
			obstakels.			
			Totaal te onderhouden oppervlakte:	are		64,88 I
			- Klinkersverharding:	are		59,78 I
			- Tegelverharding:	are		5,09 I
			Locatie: zie tekening, incl. goot langs			
			Achterambachtseweg			
			Kwaliteitsniveau A			
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
33			SCHANSKORVEN			
						
330010	516599		Onkruidbeheersing schanskorven.	m2	120,00	V
			Betreft: schanskorven			
			Situering: conform tekening			
			Te onderhouden oppervlakte:	m2		30,00 I
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
			Periode: mei en oktober			
			Aantal stuks: 22 stuks			
			Hoogte: tot 2 m			
			Breedte: tot 1 m			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting met een door het bevoegd			
			gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
34			VUILBEHEERSING OP VERHARDING			
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
340010	501505	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Verharding-zwerfafval fijn				
		.	.	.	.	Betreft: fijn zwerfafvalbeheersing op de				
		.	.	.	.	verharding.				
		.	.	.	.	Betreft: Halfverharding, klinkers, tegels, en				
		.	.	.	.	asfalt, incl. goten en rondom de aula.				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		9.	.	.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			110,47 I
		.	.	.	.	- Halfverharding:	are			2,15 I
		.	.	.	.	- Klinkerverharding:	are			59,78 I
		.	.	.	.	- Tegerverharding:	are			5,09 I
		.	.	.	.	- Asfaltverharding:	are			43,43 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
340020	501517	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Verharding-zwerfafval grof				
		.	.	.	.	Betreft: grof zwerfafvalbeheersing op de				
		.	.	.	.	verharding.				
		.	.	.	.	Betreft: Halfverharding, klinkers, tegels, en				
		.	.	.	.	asfalt, incl. goten en rondom de aula.				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		9.	.	.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			110,47 I
		.	.	.	.	- Halfverharding:	are			2,15 I
		.	.	.	.	- Klinkerverharding:	are			59,78 I
		.	.	.	.	- Tegerverharding:	are			5,09 I
		.	.	.	.	- Asfaltverharding:	are			43,43 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
340030	514899	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
		.	.	.	.	overeenkomstig artikel 51.82.02 deel 3 van dit				
		.	.	.	.	bestek.				
		.	.	.	.	Betreft: halfverharding, klinkers, tegels en				
		.	.	.	.	asfalt, inclusief goten en rondom de aula				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			110,47 I
		.	.	.	.	- Halfverharding:	are			2,15 I
		.	.	.	.	- Klinkerverharding:	are			59,78 I
		.	.	.	.	- Tegerverharding:	are			5,09 I
		.	.	.	.	- Asfaltverharding:	are			43,43 I
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
340040	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00 V	
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op			
			verharding			
			Betreft het beheersen van veegvuil van verharding			
			op de parkeerplaatsen, rondom de vijver en het			
			gebouw, incl. de goot.			
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		35,88 L
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A			
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
35			ALGENBEHEERSING OP VERHARDING			
						
						
350010	518299		Algenvrij maken verhardingen	are	999,00 V	
			Betreft het algenvrij maken van de verhardingen			
			Betreft: halfverharding, klinkers, tegels en			
			asfalt, incl. goten			
			Locatie: zie tekening			
			Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are		110,47 I
			- Halfverharding;	are		3,24 I
			- Klinkerverharding;	are		54,45 I
			- Tegelverharding;	are		2,26 I
			- Asfaltverharding;	are		43,43 I
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Inclusief leverantie van bestrijdingsmiddel			
			Bestrijdingsmiddel na goedkeuring directie			
			Dosering conform voorschriften leverancier			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
4			MEUBILAIR				
41			BANKEN EN BLOEMENTAFELS				
410010	503302		Beheersen bevuiling-banken en tafels. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling Betreft: banken en bloementafels Locatie: zie tekening	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden aantal	st		14,00	I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
42			AFVALBAKKEN EN KLIKO'S				
420010	503301		Beheersen bevuiling-afvalbak. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-bevuiling Betreft: afvalbakken en klico's Locatie: zie tekening	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden aantal	st		2,00	I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
420020	506102		Ledigen afvalbakken. Betreft: afvalbakken Situering: conform tekening Totaal aantal afvalbakken:	st	416,00 V		
		2.	Exclusief vervangen vuilniszak	st		2,00	I
		1.	Gerekend is met 2 ledigingen per week				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar de aanwezige klico's				
420030	506199		Rouleren klico's. Betreft: klico's Situering: conform tekening Aantal klico's: Betreft: bovengrondse afvalbak (rijdend) met een inhoud van ca. 240 liter Het 2 keer per week 1 set klico's aan de straat zetten voor de vuildienst en 1 set klico 's terug zetten op de begraafplaats conform artikel 50.12.28 deel 3 van dit bestek. Dagen en tijdstippen in opdracht van de directie.	week	104,00 V		
				st		7,00	I
43			OVERIG MEUBILAIR				
430010	503303		Beheersen bevuiling-bord. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-bevuiling Betreft: Naamborden, kranen, gieter standaards, infoborden, gedenkkrul en de poort. Totaal te onderhouden aantal:	week	104,00 V		
		9.		st		19,00	I
			- Naamborden	st		1,00	I
			- Kranen	st		7,00	I
			- Gieter standaards	st		7,00	I
			- Infoborden	st		2,00	I
			- Gedenkkrul	st		1,00	I
			- Poort	st		1,00	I
		2.	Kwaliteitsniveau A				
		3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
44			OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					6
440010	710199	.	.	.	.	.	Verzamelen gemeentelijke vazen van monumenten	keer	104,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft het controleren van gemeentelijke vazen				
		.	.	.	.	.	op monumenten op dorre bloemen. Indien bloemen in				
		.	.	.	.	.	de gemeentelijke vaas dor zijn, gemeentelijke				
		.	.	.	.	.	vaas verzamelen en terugbrengen naar de				
		.	.	.	.	.	standaard.				
		.	.	.	.	.	Gemeentelijke vazen zijn voorzien van sticker				
		.	.	.	.	.	gemeentelogo.				
		.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	.	Totaal aantal vazen:	st			60,00 I
		.	.	.	.	.	Periode van uitvoering: 1x per week op een vast				
		.	.	.	.	.	moment, in overleg met de directie.				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.	.					
440020	710199	.	.	.	.	.	Verzamelen en verdelen gemeentelijke gieters	keer	104,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft het verzamelen en verdelen van				
		.	.	.	.	.	gemeentelijke gieters op de begraafplaats.				
		.	.	.	.	.	Gieters gelijkmatig verdelen over de standaarden				
		.	.	.	.	.	verspreid op de begraafplaats.				
		.	.	.	.	.	Gemeentelijke gieters zijn voorzien van sticker				
		.	.	.	.	.	gemeentelogo.				
		.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	.	Totaal aantal gieters:	st			21,00 I
		.	.	.	.	.	Periode van uitvoering: 1x per week op een vast				
		.	.	.	.	.	moment, in overleg met de directie.				
		.	.	.	.	.					
440030	710199	.	.	.	.	.	Vullen Tupoleumzuilen	keer	8,00	V	
		.	.	.	.	.	Betreft het 4x per jaar bijvullen van				
		.	.	.	.	.	Tupoleumzuilen				
		.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	.	Totaal aantal zuilen:	st			6,00 I
		.	.	.	.	.	Hoeveelheid: ca. 1/2 liter per zuil per keer	l			24,00 T
		.	.	.	.	.	bijvullen met Tupoleum.				
		.	.	.	.	.	Tupoleum wordt ter beschikking gesteld op het				
		.	.	.	.	.	gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht.				
		.	.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
51			ONDERHOUD GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
510010	100299		Uitvoeren inspectie graven / monumenten. Betreft: graven / monumenten Situering: conform tekening Op afroep, op aanwijzing van de directie. Aantal graven en monumenten: Betreft: registreren van achterstallig onderhoud groenvoorzieningen en grind op graven. Betreft tevens het registreren van groenvoorzieningen op graven die de maximale toegestane afmeting overschrijden (breedte graf en hoogte 2,00 m). Registreren in Excel met vermelding van grafnummer en geval, inclusief foto. De registraties dienen voor elke bouwvergadering digitaal overhandigd te worden aan de directie.	keer	2,00	N	
510030	514599		Algenbestrijding graven / monumenten. Betreft: graven / monumenten Betreft: verwijderen van algen Situering: conform tekening / conform bijlagen Totaal aantal te onderhouden graven en monumenten: Periode van uitvoering: in overleg met de directie Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Inclusief leverantie van bestrijdingsmiddel Bestrijdingsmiddel na goedkeuring directie Dosering conform voorschriften leverancier	st	11.862,00	V	
53			VUILBEHEERSING GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
534010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, monumenten en grafvelden. Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	104,00	V	
534020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft het beheersen van grof zwerfafval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, monumenten en grafvelden. Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	104,00	V	
				are			70,66 I
				are			70,66 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
54	534030	518701	 Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, monumenten en grafvelden. Locatie: zie tekening Bladvalperiode: week 40 - 52 1. Te onderhouden oppervlakte . 2. Kwaliteitsniveau A . 3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.. OVERIGE WERKZAAMHEDEN	week	104,00 V		
				are		70,66 I	
54	540010	514399	 Verwijderen tijdelijke grafmarkering Betreft het verwijderen van tijdelijke grafmarkering ouder dan 1 jaar Locatie: zie tekening Gerekend is met 2 ronden per jaar Periode van uitvoering: in overleg met de directie Tijdelijke grafmarkering opslaan in de schuur op terrein van begraafplaats Achterambacht	keer	4,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			DRAINAGE				
							
61			ENKELVOUDIGE DRAINAGE				
							
610010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	500,00 V		
			Situering: op aanwijzing van de directie.				
			Betreft: enkelvoudige drainage				
			Te onderhouden lengte:	m		500,00 I	
			Gerekend is met 1 x per 2 jaar.				
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar				
		.1. . . .	Uitwendige diameter drains 50 mm				
		. .9. . .	Strengen met lengte tot 100 m: 10 st				
		. . .1. .	Betreft enkelvoudige drainage				
		1.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.				
			maaiveld: tot 0,20 m				
		1	Plaats doorspuitvoorziening: in slootkant				
62			SAMENGESTELDE DRAINAGE				
							
620010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	275,00 V		
			Situering: op aanwijzing van de directie.				
			Betreft: samengestelde drainage				
			Te onderhouden lengte:	m		275,00 I	
			Gerekend is met 1 x per 2 jaar				
		1.	Met pompdruk van 10 tot 15 bar				
		.1. . . .	Uitwendige diameter drains 50 mm				
		. .9. . .	Strengen met lengte tot 100 m: 11 st				
		. . .2. .	Betreft samengestelde drainage				
		9.	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.				
			maaiveld: op gelijke hoogte met maaiveld				
		1	Plaats doorspuitvoorziening: in bosplantsoen				
			Doorspuitvoorziening is bovengronds zichtbaar				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			WERKEN ALGEMENE AARD			
						
						
81			AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN			
						
810020	529999		Opstellen snoeiplan.	EUR		N
			Betreft: opstellen van een snoeijlijst voor alle			
			in het bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden aan			
			beplantingen.			
			Periode: jaarlijks voor 15 januari van het			
			betreffende jaar. Snoeijlijst dient uiterlijk 15			
			januari gereed te zijn en digitaal aan de			
			directie te worden overhandigd.			
			Snoeijlijst dient tenminste te bevatten:			
			- locatie			
			- beheergroep			
			- snoeimaatregelen			
			- bewerkingspercentage			
			- periode van uitvoeren			
			Na goedkeuring directie uitvoeren conform de in			
			dit bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden voor			
			beplanting.			
810040	100199		Registreren en aanleveren van revisiegegevens.	EUR		N
			Betreft: het registreren van afwijkingen tussen			
			de tekening en de situatie op de begraafplaats.			
			Registreren op tekening met vermelding van			
			beheergroep, ondersteund met een foto en indien			
			geografisch gewijzigd inclusief afmetingen.			
			Geregistreerde gegevens voor elke bouwvergadering			
			overhandigen aan de directie.			
82			VERKEERSMAATREGELEN			
						
820010	620199		Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N
			Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op de			
			begraafplaats conform dit bestek en gedurende de			
			looptijd van dit bestek.			
			Betreft: stationaire afzettingen in situaties met			
			de daarop betrekking hebbende werkzaamheden			
			korter durend dan vier weken:			
			Stationaire afzettingen volgens			
			CROW-publicatiereeks 96b voor situaties:			
			- op enkelbaansweg			
			- fiets- en voetpaden			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:			
			V _{wiu} =30km/h			
			Met materiaal van de aannemer.			
84			WERKZAAMHEDEN IHKV WET			
			SOORTBESCHERMING GEMEENTEN			
			Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te			
			zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor			
			deskundigheid zoals is aangegeven in artikel			
			01.22.01 lid 03 van de Standaard.			
840010	109999		Opstellen PVA FF uitvoeringsfase.	EUR		N
			Betreft: werkzaamheden ten behoeven van het			
			opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak			
			uitvoeringsfase i.h.k.v. de gedragscode conform			
			lid 01 van artikel 64.02.03 van de Standaard en			
			deel 3 van dit bestek.			
840020	109999		Inventariseren flora.	EUR		N
			Betreft: het vaststellen en registreren van			
			groeiplaatsen van beschermde planten.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840030	109999		Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N	
840040	109999		Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N	
840050	109999		Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet Natuurbescherming. Conform het opgestelde PvA FF uitvoeringsfase.	EUR		N	
85			MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	610899		Maatregelen Plan van Aanpak BPKV Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van de maatregelen zoals door de aannemer in zijn Plan van Aanpak zijn beschreven.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
91			Eenmalige kosten				
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Klein onderhoud straatwerk				
							
950020	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Bestrijding ongedierte				
							
950030	100301		Stelpost	EUR	2.500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 06 Op de beeld gestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, is tegen betaling van € 71,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten', versie juli 2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk, geldig tot december 2024.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 Vertegenwoordiging aannemer

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.
- 04 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier per werkploeg aanwezig te zijn.

01 01 16 Onderaanneming

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn / korting

- 01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 03 Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting', Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de doorlooptijd van het bestek.
- 04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
- 05 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt dit lid toegevoegd, luidend als volgt: Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 02 Het percentage brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt maximaal 3% van de aannemingssom.

01 04 07 Indexering

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: crediteuren@rechtsteden.nl incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt het verplichtingsnummer opgegeven.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
 - Rooi-, c.q. kapvergunning;
 - Vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.
- 02 Publicaties i.v.m. uit te voeren werkzaamheden, na goedkeuring directie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Bomenonderhoud door derden;
 - Begraffenissen, bijeenkomsten en diensten;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Werkzaamheden voortkomend uit bestek perceel 3;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenkstenen of het columbarium door steenhouwers;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzame nutsbedrijven;
- 02 Gedurende de looptijd van het bestek zijn geen grote renovatiewerkzaamheden bij de opdrachtgever bekend, m.u.v. het vervangen van de drainage.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan

HFD PAR ART LID

01 13 03 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
 - in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 06 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 08 Bouwvergadering en werkoverleg

- 01 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder en genotuleerd door de aannemer.
- 02 Naast de bouwvergaderingen vindt er wekelijks een uitvoeringsoverleg plaats, waarbij lopende uitvoeringsgerelateerde zaken worden besproken met de opdrachtgever. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig; voorman aannemer en de toezichthouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 03 De verslagen van de bouwvergadering én werkoverleg worden door de aannemer opgesteld en verspreid.
- 04 De aannemer verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering of het werkoverleg naar alle aan- en afwezigen.
- 05 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 06 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.
- 07 Bevindingen en bijwoonpunten worden vastgesteld en registraties van de aannemer worden uiterlijk 3 werkdagen na de bevinding en bijwoonpunt schriftelijk overhandigd.
- 08 Registratieformulieren inclusief foto's dienen uiterlijk 2 werkdagen voor het werkoverleg door de aannemer aan de vergadering te worden aangeleverd.
- 11 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

01 13 09 Uitvoeringsdossier

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
 - Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
 - Besteksmeldingen;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
 - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar.
Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. Deze dekking dient incl. werkrisico en laad- en los risico te zijn.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 Naast bovengenoemde dient de verzekering schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden te dekken.
- 06 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Behandeling vrijgekomen materialen

- 01 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 04 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.
- 05 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plechtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen (m.u.v. tijdelijk opslag in depot).
- 06 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van groenafval en zand en grond. Het tijdig legen van depot is voor verantwoording van de opdrachtnemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 01 Algemeen

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

01 22 Te beschermen flora en fauna

01 22 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 23 Communicatie informatie overdracht begraafplaatsen

01 23 01 Begrippen

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals: plechtigheden in de aula, doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

01 23 02 Toegankelijkheid van de begraafplaats

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

01 23 03 Werkzaamheden tijdens plechtigheden

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
- werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
 - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
 - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 24 Werktijden en bepalingen

01 24 01 Werktijden

- 01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden'.
- 03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de directie. De directie stelt de opdrachtnemer op de hoogte van plechtigheden.

HFD PAR ART LID

01 24 02 Algemeen

- 01 De aannemer draagt zorg voor een opgeruimd en verzorgd is tijdens de uitvoering van diverse (onderhouds)werkzaamheden. Dit houdt in dat er geen materieel of materiaal van de aannemer onbeheerd op het terrein achterblijft. Dit geldt ook voor tijdens de werkzaamheden vrijgekomen materialen.

01 26 Bijkomende verplichtingen

01 26 01 Herkenbaarheid van de aannemer

- 01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
 - personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 28 Ter beschikking stellen materieel/materiaal

01 28 02 Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever stelt rijplaten ter beschikking welke zijn af te halen op begraafplaats Achterambacht.

01 28 03 Schade aan materieel/materiaal van opdrachtgever

- 01 De aannemer is vrij gebruik te maken van in bepaling 01.28.01 en 01.28.02 van dit bestek benoemd materieel en materiaal. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de aannemer hier met zorgvuldig mee om gaat. Indien onverhoopt schade ontstaat aan materieel/materiaal van de opdrachtgever door toedoen van de aannemer dient dit te worden gemeld en is de opdrachtgever vrij de schade op kosten van de aannemer te laten herstellen.
- 02 Het benoemde in lid 01 geldt tevens voor schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat door toedoen van de aannemer schade is ontstaan.
- 03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

01 29 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden

01 29 03 Bijkomende verplichtingen reinigen monumenten

- 01 Het reinigen van (algen van) monumenten dient te worden voldaan met een middel dat geschikt is voor het reinigen van (natuur)stenen monumenten.

01 29 05 Werken op de begraafplaats

- 01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 32 Sleutels begraafplaatsen

01 32 01 Sleutels begraafplaatsen

- 01 De aannemer krijgt beschikking over de sleutels van de begraafplaats Achterambacht.
- 02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels, evenals kosten voor alarmopvolging door schuld van de aannemer, worden verhaald op de aannemer.

HFD PAR ART LID

23 Drainage

23 8 Drainage, beheer en onderhoud

23 83 Informatie-overdracht

23 83 01 Vervanging drainage begraafplaats Achterambacht

- 01 Gedurende de looptijd van dit bestek zal de drainage aan de begraafplaats Achterambacht worden vernieuwd. Het is echter nog niet duidelijk wanneer dit exact plaats vindt en wel vervangend systeem hiervoor wordt aangebracht. Totdat de werkzaamheden plaatsvinden hoeven de werkzaamheden uit hoofdstuk 6 van dit bestek niet te worden uitgevoerd. Hierop zal geen verrekening plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 1 Deelhoofdstuk 50.1

50 11 Begrippen

50 11 01 Verwijderen grofvuil

- 01 In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dient dit per e-mail aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

50 12 Eisen en uitvoering: Afval- en reinigingsdiensten

50 12 28 Roulatiesysteem kliko's

- 01 Voor de kliko's dient een roulatiesysteem aangehouden te worden conform onderstaande leden.
- 02 Het roulatiesysteem bestaat uit 2 sets van 7 kliko's. Voorafgaand aan de leging dient de set op de begraafplaats aan de weg te worden gezet. De set bij het onderhoudsschuurtje dient vervolgens op de begraafplaats te worden geplaatst.
- 03 Na de leging dient de set aan straat, bij het onderhoudsschuurtje te worden geplaatst.
- 04 De kliko's mogen alleen op de dag van lediging langs de weg staan en dienen voor het einde van de dag weer te worden teruggehaald.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering: algemeen

51 02 11 Insporingsdiepte materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en beplanting mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 12 Depot Achterambacht

- 01 Op Achterambacht is een depot aanwezig voor opslag en gebruik van zand en grond.
- 02 In geval van (tijdelijke) opslag zand en grond dient de grond ten allen tijde eerst te worden gezeefd.
- 03 Er is een aparte bak aanwezig voor tijdelijke opslag van groenafval. De aannemer is bij gebruik verantwoordelijk voor het legen van deze bak.

51 2 Gras- en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering: Gras- en kruidachtigen

51 22 05 Maaien

- 12 Aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van propfen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 13 In aanvulling op de Standaard, dient maaisel dat op de graven / monumenten is terechtgekomen, direct te worden verwijderd.

51 22 17 Beheersen overgroei randen beplanting-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van de grasvegetatie niet meer dan 5 cm.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 5 cm.

51 22 18 Beheersen overgroei randen verharding-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van de grasvegetatie niet meer dan 5 cm.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 5 cm.

51 22 19 Beheersen natuurlijk afval-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode per 100m² ten hoogste 5% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode per 100m² ten hoogste 2% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 3cm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 1cm.
- 05 Bij kwaliteitsniveau A mag verstikking door natuurlijk afval niet voorkomen.
- 06 Bij kwaliteitsniveau A mag ophoping van natuurlijk afval door wind en derden niet voorkomen.

51 22 20 Beheersen molshopen-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A zijn per 100m² ten hoogste 2 stuks molshopen waar te nemen.

51 23 Informatie overdracht gras- en kruidachtigen

HFD PAR ART LID

51 23 02 Berekenen obstakels in bomen en gazon

- 01 Aantal bomen en obstakels in gazon vlak en gazon talud zijn gebaseerd op de volgende berekening: oppervlakte (are) * 2,5

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen beplanting

51 41 03 Beeldkwaliteit

- 01 In afwijking op artikel 51.41.03 lid 01k. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

51 42 Eisen en uitvoering beplanting

51 42 20 Beheersen natuurlijk afval-beplanting

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode per 100m² ten hoogste 15% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode per 100m² ten hoogste 2% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 2cm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 1cm.

51 42 24 Beheersen overgroei bodembedekkers

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van de overgroei niet meer dan 10cm per 100m.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A snoeien binnen plantvak van 0cm tot 15cm.

51 42 35 Doorgang baggerdepot

- 01 Het baggerdepot moet ten alle tijden bereikbaar zijn. De doorrijhoogte en overhangend groen van bosplantsoen dient ten alle tijden aan het gewenste beeldniveau te voldoen.

51 42 36 Overgroei beplanting

- 01 Indien bij de posten voor het beheersen van beplanting wordt gesproken over overgroei randen verharding of gras, dient te worden gelezen: alle randen, inclusief beplanting, grafvelden, graven, e.d.

51 8 Verhardingen

51 81 Begrippen verhardingen

51 81 02 Beeldkwaliteit

- 01 In afwijking op artikel 51.81.02 lid 01a. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

51 82 Eisen en uitvoering: verhardingen

51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 De methode borstelen is niet toegestaan.
- 03 Het gebruik van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 82 02 Beheersen natuurlijk afval-verharding

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode per 100m² ten hoogste 5% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode per 100m² ten hoogste 2% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 3cm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 1cm.

51 82 03 Beheersen onkruid op elementenverharding

- 01 Bij kwaliteitsniveau A komt bij klinkers tussen de voeglengte per 100m² ten hoogste 5% bedekking met onkruid voor.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is bij klinkers de hoogte van het onkruid per 100m² ten hoogste 25cm.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A komen bij klinkers geen pollen voor.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A komt bij tegels tussen de voeglengte per 100m² ten hoogste 10% bedekking met onkruid voor.
- 05 Bij kwaliteitsniveau A is bij tegels de hoogte van het onkruid per 100m² ten hoogste 10 stuks hoger dan 10cm
- 06 Bij kwaliteitsniveau A komen bij tegels geen pollen voor.

51 82 04 Beheersen onkruid - ongebonden verharding

- 01 Bij kwaliteitsniveau A komt bij ongebonden verharding per 100 m² ten hoogste 5% van de oppervlakte onkruid voor.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A komt bij ongebonden verharding per 100 m² ten hoogste 10 stuks onkruid met een hoogte hoger dan 20 cm voor.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 02 Begrippen

64 02 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak Flora en Fauna t.b.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten, wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 21-120-001-1

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-120-001-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 21-120-001-1

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEPLANTING				
11	BOSPLANTSOEN				
110010	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	15.976,00V		
110020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
110030	Terugzetten beplanting.	m2	1.947,28V		
110040	Dunnen beplanting.	m2	1.947,28V		
12	SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
120020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00V		
120030	Snoeien sierplantsoen.	m2	4.724,60V		
13	BODEMBEDEKKERS				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
130020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00V		
130030	Snoeien sierplantsoen.	m2	311,22V		
14	PERKROZEN en HEESTERROZEN				
140010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
140020	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	104,00V		
140030	Snoeien struikrozen.	m2	64,51V		
140040	Snoeien struikrozen.	m2	64,51V		
15	VASTE PLANTEN				
150010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
150020	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.989,05V		
150030	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	104,00V		
17	BLOKHAGEN en LIJNHAGEN				
171	LIJNHAGEN				
171010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
171020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
172	BLOKHAGEN				
172010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
172020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
18	BOMEN en TAXUSKEGELS				
181	TAXUSKEGELS				
181010	Knippen taxuskegels	st	40,00V		
182	WATERLOT BOMEN				
182010	Beheersen waterlot.	week	104,00V		
19	VUILBEHEERSING BEPLANTING				
190010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
190020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
190030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00V		
190040	Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting	are	111,15V		
190050	Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen	st	40,00V		
2	GRAS en WATER				
21	GAZON				
210	GAZON ALGEMEEN				
210010	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
210020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210030	kruidachtigen.				
210040	Beheersen molshopen in gras	week	104,00V		
210050	Bestrijding mollen.	EUR	N		
210060	Doorzaaien grasveld.	are	11,39V		
210060	Zaaien.	are	10,00V		
211	GAZON VLAK				
211010	Beheersen grashoogte-gazon vlak.	week	104,00V		
211020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
25	VUILBEHEERSING GRAS EN WATER				
251	GAZON VLAK				
251010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
251020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
251030	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
252	VIJVER EN HELOFYTENFILTER				
252010	Beheersen drijfvuil in water.	week	104,00V		
252020	Beheersen zinkvuil in water.	week	104,00V		
252030	Verwijderen blad.	are	20,64V		
252040	Verwijderen blad.	are	10,32V		
252050	Instandhouden voorziening.	week	104,00V		
252060	Uitmaaïen helofytenfilter.	are	5,16V		
252070	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij helofytenfilter.	are	5,16V		
3	VERHARDINGEN				
31	HALFVERHARDING				
310010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
32	ELEMENTEN- EN ASFALTVERHARDING				
320010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
33	SCHANSKORVEN				
330010	Onkruidbeheersing schanskorven.	m2	120,00V		
34	VUILBEHEERSING OP VERHARDING				
340010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
340020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
340030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
340040	Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00V		
35	ALGENBEHEERSING OP VERHARDING				
350010	Algenvrij maken verhardingen	are	999,00V		
4	MEUBILAIR				
41	BANKEN EN BLOEMENTAFELS				
410010	Beheersen bevuilding-banken en tafels.	week	104,00V		
42	AFVALBAKKEN EN KLIKO'S				
420010	Beheersen bevuilding-afvalbak.	week	104,00V		
420020	Ledigen afvalbakken.	st	416,00V		
420030	Rouleren kliko's.	week	104,00V		
43	OVERIG MEUBILAIR				
430010	Beheersen bevuilding-bord.	week	104,00V		
44	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
440010	Verzamelen gemeentelijke vazen van monumenten	keer	104,00V		
440020	Verzamelen en verdelen gemeentelijke gieters	keer	104,00V		
440030	Vullen Tupoleumzuilen	keer	8,00V		
5	GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
51	ONDERHOUD GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
510010	Uitvoeren inspectie graven / monumenten.	keer	2,00N		
510030	Algenbestrijding graven / monumenten.	st	11.862,00V		
53	VUILBEHEERSING GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
534010	Beheersen fijn zwerfafval.	week	104,00V		
534020	Beheersen grof zwerfafval.	week	104,00V		
534030	Beheersen natuurlijk afval.	week	104,00V		
54	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
540010	Verwijderen tijdelijke grafmarkering	keer	4,00V		
6	DRAINAGE				
61	ENKELVOUDIGE DRAINAGE				
610010	Doorspuiten drains van enkelvoudige drainage.	m	500,00V		
62	SAMENGESTELDE DRAINAGE				
620010	Doorspuiten drains van samengestelde drainage.	m	275,00V		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				
810020	Opstellen snoeiplan.	EUR		N	
810040	Registreren en aanleveren van revisiegegevens.	EUR		N	
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
84	WERKZAAMHEDEN IHKV WET SOORTBESCHERMING GEMEENTEN				
840010	Opstellen PvA FF uitvoeringsfase.	EUR		N	
840020	Inventariseren flora.	EUR		N	
840030	Inventariseren fauna, verkennend.	EUR		N	
840040	Inventariseren fauna, soortspecifiek.	EUR		N	
840050	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FF.	EUR		N	
85	MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	1.250,00V		
950020	Stelpost.	EUR	1.250,00V		
950030	Stelpost.	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				