

RAW-Bestek

**Bestek begraafplaatsen
Perceel 2: Begraafplaats
Waalhof**

Titel

Opdrachtgever

Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht

Rapportnummer

21-120-001-02

Datum

31 Augustus 2021

Status

DEFINITIEF

Laat maar komen

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Bestek begraafplaatsen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Perceel : Perceel 2 van 3: Begraafplaats Waalhof
Besteknummer : 21-120-001-02
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Datum : 31-08-2021
Status : Definitief (31-08-2021)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres:
Weteringsingel 1,
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

T. 14 078
E. gemeente@h-i-ambacht.nl
I. www.hendrik-ido-ambacht.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Renswoudsestraatweg 15b, Lunteren
6741 ME Lunteren

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 BEPLANTING	8
11 BOSPLANTSOEN	8
12 SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN	8
13 BODEMBEDEKKERS	9
16 PERKGOED	10
17 BLOKHAGEN en LIJNHAGEN	11
171 LIJNHAGEN	11
172 BLOKHAGEN	12
18 BOME	12
182 WATERLOT BOMEN	13
19 VUILBEHEERSING BEPLANTING	13
2 GRAS en WATER	15
21 GAZON	15
210 GAZON ALGEMEEN	15
211 GAZON VLAK	16
212 GAZON OP TALUD	17
23 BERMEN OP TALUD	17
25 VUILBEHEERSING GRAS EN WATER	17
251 GAZON VLAK	17
3 VERHARDINGEN	19
32 ELEMENTEN- en ASFALTVERHARDING	19
34 VUILBEHEERSING OP VERHARDING	19
4 MEUBILAIR	21
42 AFVALBAKKEN	21
43 OVERIG MEUBILAIR	21
5 GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN	22
51 ONDERHOUD GRAVEN / MONUMENTEN EN	22
53 VUILBEHEERSING GRAVEN / MONUMENTEN EN	22
8 WERKEN ALGEMENE AARD	24
81 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN	24
82 VERKEERSMAATREGELEN	24
84 WERKZAAMHEDEN IHKV WET	24
85 MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV	25
9 Staartposten	26
91 Eenmalige kosten	26
95 Stelposten	26
3. Bepalingen	27
01 Algemeen en administratief	28

01 01	Algemene bepalingen	28
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	29
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	30
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	30
01 07	Zekerheidstelling	30
01 08	Bijdragen	30
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	30
01 11	Verband met andere werken	31
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan	31
01 16	Verzekeringen	32
01 17	Vrijgekomen materialen	33
01 19	Arbeidsomstandigheden	33
01 20	Kwaliteitsborging	33
01 22	Te beschermen flora en fauna	34
01 23	Communicatie informatie overdracht begraafplaatsen	34
01 24	Werktijden en bepalingen	34
01 26	Bijkomende verplichtingen	35
01 28	Ter beschikking stellen materieel/materiaal door opdrachtgever	35
01 29	Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden	35
01 32	Sleutels begraafplaatsen	35
50	Afval- en reinigingsdiensten	36
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	36
50 11	Begrippen	36
51	Groenvoorzieningen	37
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	37
51 02	Eisen en uitvoering: algemeen	37
51 2	Gras- en kruidachtigen	37
51 22	Eisen en uitvoering: Gras- en kruidachtigen	37
51 23	Informatie overdracht gras- en kruidachtigen	38
51 4	Beplantingen	38
51 41	Begrippen beplanting	38
51 42	Eisen en uitvoering beplanting	38
51 8	Verhardingen	38
51 81	Begrippen verhardingen	38
51 82	Eisen en uitvoering: verhardingen	38
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	40
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	40
64 02	Begrippen	40

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 14 078
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.

Adres:
Graaf Willemlaan 8,
3341 CE Hendrik-Ido-Ambacht

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen;
- b. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- c. Zwerfvuilbeheersing begraafplaats;
- d. Onkruidbeheersing op verharding begraafplaats;
- e. Vuilbeheersing meubilair, graven en monumenten.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-05-2022 en loopt af op 30-04-2024. Er is een optie tot verlenging voor eenmaal een periode van 1 jaar tot en met 30-04-2025 en eenmaal een periode van 8 maanden tot en met 31-12-2025.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Na opdrachtverstrekking ontvangt de aannemer shapefiles (.shp) van de beheerobjecten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 50 m knippen van lijnhagen en blokhagen;
2. Na 50 m2 snoei van sierplantsoen;
3. Na 50 m2 snoei van heesterrozen;
4. Na 50 m2 snoei van bodembedekkers;
5. Na 50 m2 dunnen bosplantsoen;
6. Na 50 m2 afzetten bosplantsoen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek)
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek)
- Bijlage 3: UEA
- Bijlage 4: V&G-plan
- Bijlage 5: Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie;
- Bijlage 6: Gedragscode Drechtsteden;
- Bijlage 7: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 8: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			BEPLANTING				
11			BOSPLANTSOEN				
110010	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	1.747,16 V		
			Betreft: Bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
			Te onderhouden lengte:	m		218,40 I	
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar				
			Soort en leeftijd van de beplanting: divers				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. .2. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 2 m				
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaïen				
		1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
110020	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van overgroei door				
			bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen				
			verharding of gras				
			Betreft: bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m		155,00 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. .	Grondsoort: klei				
		2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
			aanplant				
		5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110030	514432		Terugzetten beplanting.	m2	116,09 V		
			Betreft: Bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
			Periode van uitvoering: najaar				
			Te onderhouden oppervlakte:	m2		58,04 I	
			Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.1. . . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 20 % van de beplanting weg te				
			nemen				
		5	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
110040	514430		Dunnen beplanting.	m2	116,09 V		
			Betreft: Bosplantsoen				
			Locatie: zie tekening				
			Periode van uitvoering: najaar				
			Te onderhouden oppervlakte:	m2		58,04 I	
			Gerekend is met één onderhoudsbeurt per jaar				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.1. . . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Dunnen door 20 % van de beplanting weg te nemen				
		5	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
12			SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN				
							
							
							

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
130020	514811	.	.	.	.	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van overgroei door				
		.	.	.	.	bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen				
		.	.	.	.	verharding of gras				
		.	.	.	.	Situering in het werk (met vermelding van				
		.	.	.	.	tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding				
		.	.	.	.	vermelden.				
		.	.	.	.	Gegevens betreffende de percelen vermelden of				
		.	.	.	.	verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.				
		9.	.	.	.	Betreft: Bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden lengte:	m			28,14 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	.	.	Grondsoort: klei				
130030	514424	.2.	.	.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	.	.	aanplant				
		.5	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Snoeien sierplantsoen.	m2	82,66	V	
		.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	m2			41,33 I
		1.	.	.	.	Verjongingssnoei				
		.	.	.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een				
		.	.	.	.	bewerkingspercentage van 100%				
		.7.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters				
		.3.	.	.	.	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
16	514807	.1.	.	.	.	In beplantingsvak				
		.5	.	.	.	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren				
		.	.	.	.	een inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	PERKGOED				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft: perkgoed (wisselperken)				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,08 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
160010	514807	.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	.	.	Grondsoort: klei				
		.9.	.	.	.	Leeftijd beplanting: éénjarig				
		.5	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Planten van kruidachtigen.	st	160,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het jaarlijks aanplanten van perkgoed				
		.	.	.	.	vanaf 20 april en voor 4 mei van het betreffende				
		.	.	.	.	jaar.				
		.	.	.	.	Betreft: perkgoed (wisselperken)				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	m2			8,34 I
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
160020	512401	.	.	.	.	Gerekend is met 80 st per jaar				
		3.	.	.	.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st			160,00 L
		.	.	.	.	Pelargonium (wit), met minimale potmaat 10,5 cm				
		.1.	.	.	.	In beplantingsvak				
		.2.	.	.	.	Plantverband: verspringend, 10 st/m2				
		.	.	.	.					

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
171010	514807	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	Betreft: Lijnhagen				
		.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,86 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.2.	Grondsoort: klei				
		.	.2.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	aanplant				
		.	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
171020	514817	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
		.	.	Betreft: Lijnhagen				
		.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	Hoogte: ca. 1,00 tot 1,50 m				
		1.	.	Te onderhouden lengte	m			322,00 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	aanplant				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
172		.	.	BLOKHAGEN				
172010	514807	.	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		.	.	Betreft: Blokhagen				
		.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			9,15 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	aanplant				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer..				
172020	514817	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van het snoeibeeld				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
		.	.	Betreft: blokhagen				
		.	.	Locatie: Zie tekening				
		1.	.	Te onderhouden lengte	m			2.152,63 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	.	Grondsoort: klei				
		.2.	.	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na				
		.	.	aanplant				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
18		.	.	BOME				
		.	.					
		.	.					
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
182						WATERLOT BOMEN					
182010	515801					Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Betreft: bomen Locatie: zie tekening	week	104,00	V		
		9.				Te onderhouden aantal bomen:	st			41,00	I
						- Bomen in gazon;	st			4,00	I
						- Bomen in beplanting;	st			22,00	I
						- Bomen in verharding:	st			15,00	I
		.2.				Kwaliteitsniveau A					
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.9.				Bomen op de begraafplaats in verharding, gras en beplanting					
		.2.				Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak					
		.5				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
19						VUILBEHEERSING BEPLANTING					
190010	501501					Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: het beheersen van fijn zwerfafval in diverse beplanting Locatie: zie tekening	week	104,00	V		
		9.				Te onderhouden oppervlakte:	are			14,39	I
						- Bosplantsoen	are			2,90	I
						- Sierheesters en botanische rozen	are			1,03	I
						- Bodembedekkers	are			0,41	I
						- Perkgoed	are			0,08	I
						- Blokhagen en lijnhagen.	are			10,01	I
		.2.				Kwaliteitsniveau A					
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
190020	501511					Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: het beheersen van grof zwerfafval in diverse beplanting Locatie: zie tekening	week	104,00	V		
		9.				Te onderhouden oppervlakte:	are			14,39	I
						- Bosplantsoen	are			2,90	I
						- Sierheesters en botanische rozen	are			1,03	I
						- Bodembedekkers	are			0,41	I
						- Perkgoed	are			0,08	I
						- Blokhagen en lijnhagen.	are			10,01	I
		.2.				Kwaliteitsniveau A					
		.3.				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		.9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning					
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
190030	514806	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Groen-beplanting-natuurlijk afval				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval in				
		.	.	.	.	diverse beplantingen				
		.	.	.	.	Gegevens betreffende de percelen vermelden of				
		.	.	.	.	verwijzen naar bijgevoegd				
		.	.	.	.	inventarisatieoverzicht.				
		.	.	.	.	Bladvalperiode: week 40-52				
		9.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	are			14,39 I
		.	.	.	.	- Bosplantsoen	are			2,90 I
		.	.	.	.	- Sierheesters en botanische rozen	are			1,03 I
		.	.	.	.	- Bodembedekkers	are			0,41 I
		.	.	.	.	- Perkgoed	are			0,08 I
		.	.	.	.	- Blokhagen en lijnhagen.	are			10,01 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
190040	514899	.	.	.	.	Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting	are	14,43	V	
		.	.	.	.	Betreft het verwijderen van wildgroei van				
		.	.	.	.	klimplanten in diverse beplantingen				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte:	are			3,60 I
		.	.	.	.	- Bosplantsoen	are			0,72 I
		.	.	.	.	- Sierheesters en botanische rozen	are			0,25 I
		.	.	.	.	- Bodembedekkers	are			0,10 I
		.	.	.	.	- Perkgoed	are			0,02 I
		.	.	.	.	- Blokhagen en lijnhagen.	are			2,50 I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen van klimplanten in beplanting				
		.	.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en				
		.	.	.	.	een bewerkingpercentage van 25% van het				
		.	.	.	.	totaaloppervlak.				
		.	.	.	.	Periode van uitvoering: In februari-april en				
		.	.	.	.	september-november. Uitvoering in overleg met				
		.	.	.	.	directie.				
190050	514899	.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.	Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen	st	4,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het verwijderen van wildgroei van				
		.	.	.	.	klimplanten in bomen, open grond en in gazon				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Te onderhouden aantal:	st			1,00 I
		.	.	.	.	Betreft: verwijderen van klimplanten in bomen				
		.	.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en				
		.	.	.	.	een bewerkingpercentage van 3% van het totaal				
		.	.	.	.	aantal bomen				
		.	.	.	.	Periode van uitvoering: In februari-april en				
		.	.	.	.	september-november. Uitvoering in overleg met				
		.	.	.	.	directie.				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GRAS en WATER				
							
21			GAZON				
							
210			GAZON ALGEMEEN				
							
210010	512808		Beheersen overgroei randen beplanting-gras en	week	104,00 V		
			kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen				
			beplanting				
			Betreft het beheersen van overgroei gras langs				
			randen beplanting				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m		3.113,88 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2. . . .	Grondsoort: klei				
		.5. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
210020	512810		Beheersen overgroei randen verharding-gras en	week	104,00 V		
			kruidachtigen.				
			Betreft het beheersen van overgroei door gras en				
			kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen				
			verharding				
			Betreft het beheersen van overgroei gras langs				
			randen verharding				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden lengte	m		380,29 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2. . . .	Grondsoort: klei				
		.5. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
210030	512899		Beheersen molshopen in gras	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van molshopen				
			overeenkomstig bepaling 51.22.10 lid 01 van dit				
			bestek.				
			Betreft: gazon vlak				
			Locatie: zie tekening				
			Bij constatering van molshopen dit terstond				
			melden bij de directie met vermelding van				
			hoeveelheid en locatie				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		23,50 I	
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Grondsoort: klei				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210040	516299	.	.	Bestrijding mollen. Betreft het bestrijden van mollen in gazon. Betreft: gazon Locatie: zie tekening Ingeschat wordt dat ca. 1 uur per 2 weken moet worden uitgetrokken voor het bestrijden van mollen in gazon Betreft: het plaatsen van mollenklemmen, controleren van mollenklemmen op vangst, het afvoeren van de vangst en het verwijderen van de mollenklemmen. Periode: in opdracht van directie Vrijgekomen materialen verzamelen en in een ondoorzichtige zak vervoeren naar de aanwezige kliko's op het perceel Achterambacht of vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	EUR		N	
210050	512104	.	.	Doorzaaien grasveld. Betreft het doorzaaien van gazon. Betreft: gazon Locatie: zie tekening Jaarlijks kale plekken inventariseren en inzaaien. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar en een bewerkingspercentage van 5%	are	2,35	V	
		2.	.	Zaadmengsel ten behoeve van gazon type Speelgazon	kg			3,52 L
		.	.	Solide van Barenburg (o.g.) in overleg met de directie. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		.4.	.	Zaaimethode ter keuze aannemer				
211		.	.	GAZON VLAK				
211010	512801	.	.	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: gazon vlak Locatie: zie tekening	week	104,00	V	
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			23,50 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
211020	512804	.	.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het beheersen van gras rondom obstakels en bomen Betreft: gazon vlak Locatie: zie tekening Hoeveelheid bomen en obstakels bepaald conform artikel 51.23.02 van deel 3 van dit bestek.	week	104,00	V	
		1.	.	Te onderhouden aantal	st			17,00 I
		.2.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.3.	.	Grondsoort: klei				
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		.5	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212			GAZON OP TALUD				
							
							
23			BERMEN OP TALUD				
							
							
230010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	22,51 V		
			Betref: bermen op taluds				
			Locatie: zie tekening				
			Periode van uitvoering: in overleg met de directie				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		5,62 I	
		2.	Standaard beheer				
		. .2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
230020	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are	22,51 V		
			en taluds.				
			Betreft: bermen op talud				
			Locatie: zie tekening				
			Periode van uitvoering: in overleg met de directie				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		5,62 I	
		2.	Standaard beheer				
		. .2. . . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. . .	Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							
25			VUILBEHEERSING GRAS EN WATER				
							
							
251			GAZON VLAK				
							
							
251010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval fijn				
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op				
			gazon en gazon talud				
			Grastype: Gazon vlak				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		23,50 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							
251020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-zwerfafval grof				
			Betreft het verwijderen van grof zwerfafval op				
			gazon en gazon talud				
			Grastype: Gazon vlak en berm				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		29,12 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
251030	514899		Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig artikel 51.22.19 deel 3 van dit				
			bestek.				
			Betreft: gazon vlak				
			Locatie: zie tekening				
			Te onderhouden oppervlakte:	are		23,50 I	
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			VERHARDINGEN				
32			ELEMENTEN- en ASFALTVERHARDING				
320010	518899		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig artikel 51.82.03 deel 3 van dit bestek. Betreft: klinkers en tegels, inclusief goten langs asfalt en elementenverharding. Totaal te onderhouden oppervlakte: - Klinkersverharding: - Tegelverharding: Locatie: zie tekening Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	104,00	V	
				are			0,30 I
				are			0,22 I
				are			0,08 I
34			VUILBEHEERSING OP VERHARDING				
340010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: fijn zwerfafvalbeheersing op de verharding. Betreft: klinkers, tegels, en asfalt, incl. goten. Locatie: zie tekening	week	104,00	V	
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			17,04 I
			- Tegelverharding:	are			3,08 I
			- Asfaltverharding:	are			13,19 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
340020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: grof zwerfafvalbeheersing op de verharding. Betreft: klinkers, tegels, en asfalt, incl. goten. Locatie: zie tekening	week	104,00	V	
		9.	Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are			16,27 I
			- Tegelverharding:	are			3,08 I
			- Asfaltverharding:	are			13,19 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
340030	514899		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig artikel 51.82.02 deel 3 van dit				
			bestek.				
			Betreft: klinkers, tegels en asfalt, inclusief				
			goten				
			Locatie: zie tekening				
			Totaal te onderhouden oppervlakte (incl. goot):	are		16,27 I	
			- Tegelverharding:	are		3,08 I	
			- Asfaltverharding:	are		13,19 I	
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
340040	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op				
			verharding				
			Betreft het beheersen van veegvuil van verharding				
			bij de entree en rondom het gebouw, incl. de				
			goot.				
		1.	Te onderhouden oppervlak	are		3,97 I	
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		.3. . . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			MEUBILAIR				
							
42			AFVALBAKKEN				
							
420010	503301		Beheersen bevuiling-afvalbak.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van bevuiling				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Meubilair-afvalbak-bevuiling				
			Betreft: afvalbakken en klike's				
			Locatie: zie tekening				
		1.	Te onderhouden aantal	st		2,00 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							
420020	506102		Ledigen afvalbakken.	st	416,00 V		
			Betreft: afvalbakken				
			Situering: conform tekening				
			Totaal aantal afvalbakken:	st		2,00 I	
		.2.	Exclusief vervangen vuilniszak				
		. .1.	Gerekend is met 2 ledigingen per week				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							
43			OVERIG MEUBILAIR				
							
430010	503303		Beheersen bevuiling-bord.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van bevuiling				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Meubilair-bord-bevuiling				
			Betreft: Naamborden, kranen, infoborden en de				
			poort.				
		9.	Totaal te onderhouden aantal:	st		4,00 I	
			- Naamborden;	st		1,00 I	
			- Kranen;	st		1,00 I	
			- Poort:	st		2,00 I	
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5							GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
51							ONDERHOUD GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
510010	100299						Uitvoeren inspectie graven / monumenten. Betreft: graven / monumenten Situering: conform tekening Op afroep, op aanwijzing van de directie. Aantal graven en monumenten: Betreft: registreren van achterstallig onderhoud groenvoorzieningen en grind op graven. Betreft tevens het registreren van groenvoorzieningen op graven die de maximale toegestane afmeting overschrijden (breedte graf en hoogte 2,00 m). Registreren in Excel met vermelding van grafnummer en geval, inclusief foto. De registraties dienen voor elke bouwvergadering digitaal overhandigd te worden aan de directie.	keer	2,00	N	
								st			2.818,00 I
510030	514599						Algenbestrijding graven / monumenten. Betreft: graven / monumenten Betreft: verwijderen van algen Locatie: zie tekening Aantal graven en monumenten: Periode: in overleg met de directie Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Inclusief leverantie van bestrijdingsmiddel Bestrijdingsmiddel na goedkeuring directie Doserings conform voorschriften leverancier	st	5.636,00	V	
								st			2.818,00 I
510040	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft het beheersen van onkruid op de verharde, onverharde en beplante oppervlakten van graven, monumenten en grafvelden. Bestaande uit zwarte grond, grind, ect. Incl. het verwijderen van mossen. Locatie: zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen 2. Grondsoort: klei 5. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	week	104,00	V	
								are			16,48 I
510050	500199						Verwijderen kransen na bloei Betreft het verwijderen van kransen die zijn neergelegd op 4 & 5 mei na de bloei van monumenten Betreft: monumenten Maximaal te verwijderen kransen: Locatie: zie tekening Periode van uitvoering: in overleg met de directie Gerekend is met 1 beurt per jaar	keer	2,00	V	
								st			5,00 I
53							VUILBEHEERSING GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
534010	501505	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Verharding-zwerfafval fijn				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op de				
		.	.	.	.	verharde, onverharde en beplante oppervlakten van				
		.	.	.	.	graven, momumenten en grafvelden.				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,48 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting met een door het bevoegd				
		.	.	.	.	gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
534020	501517	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Verharding-zwerfafval grof				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval op de				
		.	.	.	.	verharde, onverharde en beplante oppervlakten van				
		.	.	.	.	graven, momumenten en grafvelden.				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,48 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting met een door het bevoegd				
		.	.	.	.	gezag verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
534030	518701	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
		.	.	.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	.	.	Verharding-natuurlijk afval op verharding				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval op de				
		.	.	.	.	verharde, onverharde en beplante oppervlakten van				
		.	.	.	.	graven, momumenten en grafvelden.				
		.	.	.	.	Locatie: zie tekening				
		.	.	.	.	Bladvalperiode: week 40 - 52				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			16,48 I
		.2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	.	.	.	verleende omgevingsvergunning				
		.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN ALGEMENE AARD				
							
							
81			AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				
							
810020	529999		Opstellen snoeiplan.	EUR		N	
			Betreft: opstellen van een snoeijlijst voor alle				
			in het bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden aan				
			beplantingen.				
			Periode: jaarlijks voor 15 januari van het				
			betreffende jaar. Snoeijlijst dient uiterlijk 15				
			januari gereed te zijn en digitaal aan de				
			directie te worden overhandigd.				
			Snoeijlijst dient tenminste te bevatten:				
			- locatie				
			- beheergroep				
			- snoeimaatregelen				
			- bewerkingspercentage				
			- periode van uitvoeren				
			Na goedkeuring directie uitvoeren conform de in				
			dit bestek opgenomen snoeiwerkzaamheden voor				
			beplanting.				
810040	100199		Registreren en aanleveren van revisiegegevens.	EUR		N	
			Betreft: het registreren van afwijkingen tussen				
			de tekening en de situatie op de begraafplaats.				
			Registreren op tekening met vermelding van				
			beheergroep, ondersteund met een foto en indien				
			geografisch gewijzigd inclusief afmetingen.				
			Geregistreerde gegevens voor elke bouwvergadering				
			overhandigen aan de directie.				
82			VERKEERSMAATREGELEN				
							
820010	620199		Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
			Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden op de				
			begraafplaats conform dit bestek en gedurende de				
			looptijd van dit bestek.				
			Betreft: stationaire afzettingen in situaties met				
			de daarop betrekking hebbende werkzaamheden				
			korter durend dan vier weken:				
			Stationaire afzettingen volgens				
			CROW-publicatiereeks 96b voor situaties:				
			- op enkelbaansweg				
			- fiets- en voetpaden				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:				
			V _{wiu} =30km/h				
			Met materiaal van de aannemer.				
84			WERKZAAMHEDEN IHKV WET				
			NATUURBESCHERMING				
			Voor onderstaande werkzaamheden dient de in te				
			zetten deskundige te voldoen aan de criteria voor				
			deskundigheid zoals is aangegeven in artikel				
			01.22.01 lid 03 van de Standaard.				
840010	109999		Opstellen PVA FF uitvoeringsfase.	EUR		N	
			Betreft: werkzaamheden ten behoeven van het				
			opstellen en actualiseren van het Plan van Aanpak				
			uitvoeringsfase ihkv de gedragscode conform lid				
			01 van artikel 64.02.03 van de				
			Standaard en deel 3 van dit bestek.				
840020	109999		Inventariseren flora.	EUR		N	
			Betreft: het vaststellen en registreren van				
			groeiplaatsen van beschermde planten.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840030	109999	. .	Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N	
840040	109999	. .	Inventariseren fauna, soortspecifiek. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 03 van artikel 64.13.01 van de Standaard.	EUR		N	
840050	109999	. .	Toepassen beschermingsmaatregelen t.b.v. FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van beschermingsmaatregelen t.b.v. Wet Natuurbescherming. Conform het opgestelde PvA FF uitvoeringsfase.	EUR		N	
85			MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	610899	. .	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van de maatregelen zoals door de aannemer in zijn Plan van Aanpak zijn beschreven.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
							
91			Eenmalige kosten				
							
							
95			Stelposten				
							
950010	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Klein onderhoud straatwerk				
							
950020	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Bestrijding ongedierte				
							
950030	100301		Stelpost	EUR	1.250,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
		9.	Door de directie op te dragen kleine leveringen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 06 Op de beeld gestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, is tegen betaling van € 71,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten', versie juli 2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk, geldig tot december 2024.

01 01 03 Onderaanneming

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schade aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 Vertegenwoordiging aannemer

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.
- 04 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier per werkploeg aanwezig te zijn.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom

HFD PAR ART LID

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn / korting

- 01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-statens. Deze statens moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-statens moeten weergegeven:
 - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 03 Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting', Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de doorlooptijd van het bestek.
- 04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
- 05 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt dit lid toegevoegd, luidend als volgt: Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 02 Het percentage brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt maximaal 3% van de aannemingssom.

01 04 07 Indexering

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: crediteuren@drechtsteden.nl incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt het verplichtingsnummer opgegeven.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

HFD PAR ART LID

01 10 01 Verantwoording van de aannemer.

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
 - Ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
- 02 In aanvulling op artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard geldt dit ook voor vrijstellingen op grond van gedragscodes. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
 - Rooi-, c.q. kapvergunning;
 - Vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.
- 02 Publicaties i.v.m. uit te voeren werkzaamheden, na goedkeuring directie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Bomenonderhoud door derden;
 - Begraffenissen, bijeenkomsten en diensten;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Werkzaamheden voortkomend uit bestek perceel 3;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenkstenen of het columbarium door steenhouwers;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzame nutsbedrijven;
- 02 Gedurende de looptijd van het bestek zijn geen grote renovatiewerkzaamheden bij de opdrachtgever bekend.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan

01 13 03 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
 - in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 06 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 08 Bouwvergadering en werkoverleg

- 01 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder en genotuleerd door de aannemer.
- 02 Naast de bouwvergaderingen vindt er wekelijks een uitvoeringsoverleg plaats, waarbij lopende uitvoeringsgerelateerde zaken worden besproken met de opdrachtgever. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig; voorman aannemer en de toezichthouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 03 De verslagen van de bouwvergadering én werkoverleg worden door de aannemer opgesteld en verspreid.
- 04 De aannemer verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering of het werkoverleg naar alle aan- en afwezigen.
- 05 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 06 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.
- 07 Bevindingen en bijwoonpunten worden vastgesteld en registraties van de aannemer worden uiterlijk 3 werkdagen na de bevinding en bijwoonpunt schriftelijk overhandigd.
- 08 Registratieformulieren inclusief foto's dienen uiterlijk 2 werkdagen voor het werkoverleg door de aannemer aan de vergadering te worden aangeleverd.
- 11 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

01 13 09 Uitvoeringsdossier

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
 - Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
 - Besteksmeldingen;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
 - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar.
Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. Deze dekking dient incl. werkrisico en laad- en los risico te zijn.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 Naast bovengenoemde dient de verzekering schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden te dekken.
- 06 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Behandeling vrijgekomen materialen

- 01 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 04 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.
- 05 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plechtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen (m.u.v. tijdelijk opslag in depot).
- 06 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van groenafval en zand en grond. Het tijdig legen van depot is voor verantwoording van de opdrachtnemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 01 Algemeen

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

01 22 Te beschermen flora en fauna

01 22 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

01 23 Communicatie informatie overdracht begraafplaatsen

01 23 01 Begrippen

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals: plechtigheden in de aula, doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

01 23 02 Toegankelijkheid van de begraafplaats

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

01 23 03 Werkzaamheden tijdens plechtigheden

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
- werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
 - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
 - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 24 Werktijden en bepalingen

01 24 01 Werktijden

- 01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden'.
- 03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de directie. De directie stelt de opdrachtnemer op de hoogte van plechtigheden.

HFD PAR ART LID

01 24 02 Algemeen

- 01 De aannemer draagt zorg voor een opgeruimd en verzorgd is tijdens de uitvoering van diverse (onderhouds)werkzaamheden. Dit houdt in dat er geen materieel of materiaal van de aannemer onbeheerd op het terrein achterblijft. Dit geldt ook voor tijdens de werkzaamheden vrijgekomen materialen.

01 26 Bijkomende verplichtingen

01 26 01 Herkenbaarheid van de aannemer

- 01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
 - personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
- houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 28 Ter beschikking stellen materieel/materiaal door opdrachtgever

01 28 02 Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever stelt rijplaten ter beschikking welke zijn af te halen op begraafplaats Achterambacht.

01 28 03 Schade aan materieel/materiaal van opdrachtgever

- 01 De aannemer is vrij gebruik te maken van in bepaling 01.28.01 en 01.28.02 van dit bestek benoemd materieel en materiaal. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de aannemer hier met zorgvuldig mee om gaat. Indien onverhoopt schade ontstaat aan materieel/materiaal van de opdrachtgever door toedoen van de aannemer dient dit te worden gemeld en is de opdrachtgever vrij de schade op kosten van de aannemer te laten herstellen.
- 02 Het benoemde in lid 01 geldt tevens voor schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat door toedoen van de aannemer schade is ontstaan.
- 03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

01 29 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden

01 29 05 Werken op de begraafplaats

- 01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 32 Sleutels begraafplaatsen

01 32 01 Sleutels begraafplaatsen

- 01 De aannemer krijgt beschikking over de sleutels van de begraafplaats Waalhof.
- 02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels, evenals kosten voor alarmopvolging door schuld van de aannemer, worden verhaald op de aannemer.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 1 Deelhoofdstuk 50.1

50 11 Begrippen

50 11 01 Verwijderen grofvuil

- 01 In aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dient dit per e-mail aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering: algemeen

51 02 11 Insporingsdiepte materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan gras en beplanting mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 02 12 Depot Achterambacht

- 01 Op Achterambacht is een depot aanwezig voor opslag en gebruik van zand en grond.
- 02 In geval van (tijdelijke) opslag zand en grond dient de grond ten allen tijde eerst te worden gezeefd.
- 03 Er is een aparte bak aanwezig voor tijdelijke opslag van groenafval. De aannemer is bij gebruik verantwoordelijk voor het legen van deze bak.

51 02 13 Depot Waalhof

- 01 Op begraafplaats Waalhof is een bak aanwezig waar tijdelijke opslag van groenafval. De aannemer is bij gebruik verantwoordelijk voor het legen van deze bak.

51 2 Gras- en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering: Gras- en kruidachtigen

51 22 05 Maaien

- 12 Aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 13 In aanvulling op de Standaard, dient maaisel dat op de graven / monumenten is terechtgekomen, direct te worden verwijderd.

51 22 17 Beheersen overgroei randen beplanting-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van de grasvegetatie niet meer dan 5 cm.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 5 cm.

51 22 18 Beheersen overgroei randen verharding-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale hoogte van de grasvegetatie niet meer dan 5 cm.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van overgroei door gras niet meer dan 5 cm.

51 22 19 Beheersen natuurlijk afval-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode per 100m² ten hoogste 5% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode per 100m² ten hoogste 2% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 3cm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 1cm.
- 05 Bij kwaliteitsniveau A mag verstikking door natuurlijk afval niet voorkomen.
- 06 Bij kwaliteitsniveau A mag ophoping van natuurlijk afval door wind en derden niet voorkomen.

HFD PAR ART LID

51 22 20 Beheersen molshopen-gras

- 01 Bij kwaliteitsniveau A zijn per 100m² ten hoogste 2 stuks molshopen waar te nemen.

51 23 Informatie overdracht gras- en kruidachtigen

51 23 02 Berekenen obstakels in bomen en gazon

- 01 Aantal bomen en obstakels in gazon vlak en gazon talud zijn gebaseerd op de volgende berekening: oppervlakte (are) * 0,75.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen beplanting

51 41 03 Beeldkwaliteit

- 01 In afwijking op artikel 51.41.03 lid 01k. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

51 42 Eisen en uitvoering beplanting

51 42 20 Beheersen natuurlijk afval-beplanting

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode per 100m² ten hoogste 15% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode per 100m² ten hoogste 2% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 2cm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 1cm.

51 42 24 Beheersen overgroei bodembedekkers

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is de maximale lengte van de overgroei niet meer dan 10cm per 100m.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A snoeien binnen plantvak van 0cm tot 15cm.

51 42 36 Overgroei beplanting

- 01 Indien bij de posten voor het beheersen van beplanting wordt gesproken over overgroei randen verharding of gras, dient te worden gelezen: alle randen, inclusief beplanting, grafvelden, graven, e.d.

51 8 Verhardingen

51 81 Begrippen verhardingen

51 81 02 Beeldkwaliteit

- 01 In afwijking op artikel 51.81.02 lid 01a. van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, wortelopschot en mos, met uitzondering van algbegroeiing.

51 82 Eisen en uitvoering: verhardingen

51 82 01 Onkruidbeheersing op verharding

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 De methode borstelen is niet toegestaan.
- 03 Het gebruik van chemische onkruid bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

51 82 02 Beheersen natuurlijk afval-verharding

- 01 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode per 100m² ten hoogste 5% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode per 100m² ten hoogste 2% van de oppervlakte bedekt met natuurlijk afval.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A is binnen bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 3cm.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A is buiten bladvalperiode de dikte van de aanwezige bedekking door natuurlijk afval ten hoogste 1cm.

51 82 03 Beheersen onkruid op elementenverharding

- 01 Bij kwaliteitsniveau A komt bij klinkers tussen de voeglengte per 100m² ten hoogste 5% bedekking met onkruid voor.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A is bij klinkers de hoogte van het onkruid per 100m² ten hoogste 25cm.
- 03 Bij kwaliteitsniveau A komen bij klinkers geen pollen voor.
- 04 Bij kwaliteitsniveau A komt bij tegels tussen de voeglengte per 100m² ten hoogste 10% bedekking met onkruid voor.
- 05 Bij kwaliteitsniveau A is bij tegels de hoogte van het onkruid per 100m² ten hoogste 10 stuks hoger dan 10cm
- 06 Bij kwaliteitsniveau A komen bij tegels geen pollen voor.

51 82 04 Beheersen onkruid - ongebonden verharding

- 01 Bij kwaliteitsniveau A komt bij ongebonden verharding per 100 m² ten hoogste 5% van de oppervlakte onkruid voor.
- 02 Bij kwaliteitsniveau A komt bij ongebonden verharding per 100 m² ten hoogste 10 stuks onkruid met een hoogte hoger dan 20 cm voor.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 02 Begrippen

64 02 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak Flora en Fauna t.b.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten, wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 21-120-001-2

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-120-001-2

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 21-120-001-2

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BEPLANTING				
11	BOSPLANTSOEN				
110010	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	1.747,16V		
110020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	104,00V		
110030	Terugzetten beplanting.	m2	116,09V		
110040	Dunnen beplanting.	m2	116,09V		
12	SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
120020	Beheersen overgroei-heesters.	week	104,00V		
120030	Snoeien sierplantsoen.	m2	207,44V		
13	BODEMBEDEKKERS				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
130020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	104,00V		
130030	Snoeien sierplantsoen.	m2	82,66V		
16	PERKGOED				
160010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
160020	Planten van kruidachtigen.	st	160,00V		
160030	Verwijderen kruidachtigen.	m2	16,34V		
160040	Verwijderen uitgebloeide bloemen, perkgoed	keer	8,00V		
160050	Watergeven perkgoed	m2	300,24V		
17	BLOKHAGEN en LIJNHAGEN				
170010	Controleren op ziekten en plagen	EUR	N		
170020	Ziekten- en plagenbeheersing	are	24,04V		
171	LIJNHAGEN				
171010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
171020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
172	BLOKHAGEN				
172010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00V		
172020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00V		
18	BOME				
182	WATERLOT BOMEN				
182010	Beheersen waterlot.	week	104,00V		
19	VUILBEHEERSING BEPLANTING				
190010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
190020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
190030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	104,00V		
190040	Verwijderen wildgroei klimplanten in beplanting	are	14,43V		
190050	Verwijderen wildgroei klimplanten in bomen	st	4,00V		
2	GRAS en WATER				
21	GAZON				
210	GAZON ALGEMEEN				
210010	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
210020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
210030	Beheersen molshopen in gras	week	104,00V		
210040	Bestrijding mollen.	EUR	N		
210050	Doorzaaien grasveld.	are	2,35V		
211	GAZON VLAK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211010	Beheersen grashoogte-gazon vlak.	week	104,00V		
211020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	104,00V		
212	GAZON OP TALUD				
23	BERMEN OP TALUD				
230010	Maaien bermen en taluds.	are	22,51V		
230020	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	22,51V		
25	VUILBEHEERSING GRAS EN WATER				
251	GAZON VLAK				
251010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
251020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
251030	Beheersen natuurlijk afval-gras.	week	104,00V		
3	VERHARDINGEN				
32	ELEMENTEN- en ASFALTVERHARDING				
320010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00V		
34	VUILBEHEERSING OP VERHARDING				
340010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
340020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
340030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	104,00V		
340040	Beheersen veegvuil-verharding.	week	104,00V		
4	MEUBILAIR				
42	AFVALBAKKEN				
420010	Beheersen bevuiling-afvalbak.	week	104,00V		
420020	Ledigen afvalbakken.	st	416,00V		
43	OVERIG MEUBILAIR				
430010	Beheersen bevuiling-bord.	week	104,00V		
5	GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
51	ONDERHOUD GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
510010	Uitvoeren inspectie graven / monumenten.	keer	2,00N		
510030	Algenbestrijding graven / monumenten.	st	5.636,00V		
510040	Beheersen onkruid-grafvelden.	week	104,00V		
510050	Verwijderen kransen na bloei	keer	2,00V		
53	VUILBEHEERSING GRAVEN / MONUMENTEN EN GRAFVELDEN				
534010	Beheersen fijn zwerfafval.	week	104,00V		
534020	Beheersen grof zwerfafval.	week	104,00V		
534030	Beheersen natuurlijk afval.	week	104,00V		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN				
810020	Opstellen snoeiplan.	EUR		N	
810040	Registreren en aanleveren van revisiegegevens.	EUR		N	
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Toepassen stationaire afzettingen.	EUR		N	
84	WERKZAAMHEDEN IHKV WET NATUURBESCHERMING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	1.250,00V		
950020	Stelpost.	EUR	1.250,00V		
950030	Stelpost.	EUR	1.250,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				