

RAW-Bestek

**Bestek begraafplaatsen
Perceel 3: Delven,
begraven en ruimen**

Titel

Opdrachtgever

Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht

Rapportnummer

21-120-001-02

Datum

31 Augustus 2021

Status

DEFINITIEF

Laat maar komen

BESTEK en VOORWAARDEN voor:

Bestek : Bestek begraafplaatsen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Perceel : Perceel 3 van 3: Delven, begraven en ruimen
Besteknummer : 21-120-001-03
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Datum : 31-08-2021
Status : Definitief (31-08-2021)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres:
Weteringsingel 1,
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

T. 14 078
E. gemeente@h-i-ambacht.nl
I. www.hendrik-ido-ambacht.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765
6710 BT Ede

Bezoekadres:
Renswoudsestraatweg 15b, Lunteren
6741 ME Lunteren

T. 0318 65 41 24
E. info@greenengineers.nl
I. www.greenengineers.nl

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 DELVEN, BEGRAVEN EN RUIMEN	8
11 ALGEMEEN	8
12 BEGELEIDEN PLECHTIGHEID	8
121 Op werkdagen	8
122 Op zaterdagen en feestdagen	8
13 VOORBEREIDINGEN PLECHTIGHEID	8
131 Op werkdagen	9
132 Op zaterdagen en feestdagen	9
14 DELVEN GRAVEN	9
141 Op werkdagen	9
142 Op zaterdagen en feestdagen	10
143 Toepassen rijplaten	11
15 SLUITEN GRAVEN	11
151 Op werkdagen	11
152 Op zaterdagen en feestdagen	12
16 RUIMEN GRAVEN BOVENGRONDS	13
161 VERWIJDEREN VOORZIENINGEN OP GRAVEN	13
1611 <u>Verwijderen monumenten</u>	13
1612 <u>Verwijderen overige voorzieningen op graven</u>	14
162 HERSTELLEN GRAVEN	14
1621 <u>Aanvullen graven</u>	14
1622 <u>Inzaaien graven</u>	14
17 RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS	15
171 VOORBEREIDING	15
1711 <u>Algemeen</u>	15
1712 <u>Inrichten tijdelijk depot</u>	15
1713 <u>Inrichten terrein</u>	16
172 UITVOERING	17
1721 <u>Grond ontgraven</u>	17
1722 <u>Grond reinigen</u>	17
1723 <u>Verwijderen resten</u>	18
1724 <u>Grond vervoeren</u>	19
1725 <u>Grond verwerken en profileren</u>	19
1726 <u>Inzaaien</u>	19
173 VERZAMELGRAF	20
1731 <u>Verwijderen vegetatie</u>	20
1732 <u>Grond ontgraven</u>	20
1733 <u>Grond verwerken en profileren</u>	20
1734 <u>Inzaaien</u>	21
18 MONUMENTEN	21
181 HERSTELWERKZAAMHEDEN	21
6 TER BESCHIKKING STELLEN	22
61 TER BESCHIKKING STELLEN	22
611 Ter beschikking stellen bekisting	22
612 Ter beschikking stellen graflift	22

85	MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV	22
9	Staartposten	23
91	Eenmalige kosten	23
3. B e p a l i n g e n		24
01	Algemeen en administratief	25
01 01	Algemene bepalingen	25
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	26
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	27
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	27
01 07	Zekerheidstelling	27
01 08	Bijdragen	27
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	27
01 11	Verband met andere werken	28
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan	28
01 16	Verzekeringen	29
01 17	Vrijgekomen materialen	31
01 19	Arbeidsomstandigheden	31
01 20	Kwaliteitsborging	32
01 23	Communicatie informatie overdracht begraafplaatsen	32
01 24	Werktijden en bepalingen	32
01 26	Bijkomende verplichtingen	33
01 27	Ruimen graven	33
01 28	Ter beschikking stellen materieel/materiaal door opdrachtgever	33
01 29	Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden	34
01 32	Sleutels begraafplaatsen	34
51	Groenvoorzieningen	35
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	35
51 02	Eisen en uitvoering: algemeen	35
51 4	Beplantingen	35
51 42	Eisen en uitvoering beplanting	35
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	36
64 0	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen	36
64 02	Begrippen	36

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: 14 078
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl

02 Directie

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de begraafplaats Achterambacht en de begraafplaats Waalhof te Hendrik-Ido-Ambacht.

Begraafplaats Achterambacht
Adres:
Achterambachtseweg 10
3342 LB Hendrik-Ido-Ambacht

Begraafplaats Waalhof
Adres:
Graaf Willemlaan 8,
3341 CE Hendrik-Ido-Ambacht

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Begeleiden plechtigheden;
- b. Delven van graven;
- c. Sluiten van graven;
- d. Ruimen van graven;
- e. Herstelwerkzaamheden monumenten.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-05-2022 en loopt af op 30-04-2024. Er is een optie tot verlenging voor eenmaal een periode van 1 jaar tot en met 30-04-2025 en eenmaal een periode van 8 maanden tot en met 31-12-2025.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Na opdrachtverstrekking ontvangt de aannemer shapefiles (.shp) van de beheerobjecten.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na het delven van 1 graf;
2. Na het sluiten van 1 graf;
3. Na het ruimen van 1 graf;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek)
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek)
- Bijlage 3: UEA
- Bijlage 4: V&G-plan
- Bijlage 5: Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie;
- Bijlage 6: Gedragscode Drechtsteden;
- Bijlage 7: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 8: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;
- Bijlage 9: Verwerkingsovereenkomst (i.v.m. doorsturen meldingen aan aannemer met NAW-gegevens melder);

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			DELVEN, BEGRAVEN EN RUIMEN				
							
							
11			ALGEMEEN				
			Delven en begraven dient te worden uitgevoerd				
			conform de richtlijnen van de Landelijke Organisatie				
			van Begraafplaatsen (LOB).				
			T.b.v. grafdeelfactiviteiten wordt het volgende				
			door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:				
			- bekisting t.b.v. inkalving;				
			- Nimos;				
			- rijplaten;				
			Bovengenoemde uitsluitend te gebruiken bij				
			grafdeelfactiviteiten.				
			Op het perceel Achterambacht is een depot				
			aanwezig t.b.v. grondwerken.				
110010	010499		Leveren brandstof en olie.	EUR		N	
			Betreft: controleren van oliepeil en leveren van				
			brandstof (diesel) en olie t.b.v. gebruik Nimos.				
12			BEGELEIDEN PLECHTIGHEID				
							
121			Op werkdagen				
							
121010	100799		Begeleiden plechtigheid.	keer	103,00	V	
			Betreft: het begeleiden van de plechtigheid:				
			- het voorlopen naar het graf;				
			- het bedienen van de graflift tijdens en na de				
			plechtigheid;				
			Gerekend is met ca. 1,5 uur per plechtigheid.				
121020	100799		Begeleiden plechtigheid.	keer	103,00	V	
			Betreft: het begeleiden van de plechtigheid:				
			- het begeleiden van de dienst in de aula,				
			inclusief de verzorging van geluid en opnames;				
			- het klaarzetten van rijdende baar;				
			- het in ontvangst nemen van verlof tot begraven;				
			- het voorlopen naar het graf;				
			- het bedienen van de graflift tijdens en na de				
			plechtigheid;				
			- het afsluiten, afronden en opruimen van				
			bovengenoemde werkzaamheden.				
			Gerekend is met ca. 4 uur per plechtigheid.				
122			Op zaterdagen en feestdagen				
							
122010	100799		Begeleiden plechtigheid.	keer	24,00	V	
			Betreft: het begeleiden van de plechtigheid:				
			- het voorlopen naar het graf;				
			- het bedienen van de graflift tijdens en na de				
			plechtigheid;				
			Gerekend is met ca. 1,5 uur per plechtigheid.				
122020	100799		Begeleiden plechtigheid.	keer	24,00	V	
			Betreft: het begeleiden van de plechtigheid:				
			- het begeleiden van de dienst in de aula,				
			inclusief de verzorging van geluid en opnames;				
			- het klaarzetten van rijdende baar;				
			- het in ontvangst nemen van verlof tot begraven;				
			- het voorlopen naar het graf;				
			- het bedienen van de graflift tijdens en na de				
			plechtigheid;				
			- het afsluiten, afronden en opruimen van				
			bovengenoemde werkzaamheden.				
			Gerekend is met ca. 4 uur per plechtigheid				
13			VOORBEREIDINGEN PLECHTIGHEID				
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
131								Op werkdagen				
131010	100799							(Ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift. Betreft: het (ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift - looproosters en graflift opslaan in depot; - eventueel (ver)plaatsen en verwijderen loopplanken. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	keer	103,00	V	
132								Op zaterdagen en feestdagen				
132010	100799							(Ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift. Betreft: het (ver)plaatsen en verwijderen van looproosters en graflift - looproosters en graflift opslaan in depot; - eventueel (ver)plaatsen en verwijderen loopplanken. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	keer	24,00	V	
14								DELVEN GRAVEN				
140010	100799							Uitzetten grafnummer Betreft het uitzetten van volgens directie opgedragen grafnummers op locatie. Gerekend is met 1 keer uitzetten per jaar. Nummerbordjes en bijbehorende locaties worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Gerekend is met ca. 200 stuks per jaar	keer	2,00	V	
141								Op werkdagen				
141010	100799							Delven graf 2 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	48,00	V	
141020	100799							Delven graf 1 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141030	100799	.	.	.	.	Delven kindergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	5,00	V	
141040	100799	.	.	.	.	Delven urnengraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond direct aanvullen. - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	8,00	V	
141050	100799	.	.	.	.	Openen keldergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie. - optillen betonplaat. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	1,00	V	
142		.	.	.	.	Op zaterdagen en feestdagen Situering: op aanwijzing directie.				
142010	100799	.	.	.	.	Delven graf 2 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	12,00	V	
142020	100799	.	.	.	.	Delven graf 1 diep. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond verwerken in naastgelegen graf of vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
142030	100799	.	.	Delven kindergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond vervoeren naar depot m.b.v. Nimos. - aanbrengen bekisting graf t.b.v. inkalving; - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	1,00	V	
142040	100799	.	.	Delven urnengraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - delven graf, vrijkomende grond direct aanvullen. - afdekken graf. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	2,00	V	
142050	100799	.	.	Openen keldergraf. Betreft: het treffen van voorbereidende werkzaamheden t.b.v. een graf: Situering: op aanwijzing directie. - optillen betonplaat. Werkzaamheden dienen minimaal 2 uur voor aanvang van de plechtigheid te zijn uitgevoerd conform bepaling 01.29.01 van deel 3 van dit bestek.	st	1,00	V	
143		.	.	Toepassen rijplaten				
143010	101399	.	.	Toepassen rijplaten Betreft: het toepassen van rijplaten bij slecht weer ten behoeve van plechtigheid. Situering: in overleg met de directie Betreft ca. 6 kunststof rijplaten per keer. Incl. aan- en afvoeren en verwijderen van rijplaten.	keer	10,00	V	
15		.	.	SLUITEN GRAVEN				
151		.	.	Op werkdagen				
151010	100799	.	.	Sluiten graf 2 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	48,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151020	100799	.	Sluiten graf 1 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	40,00	V
151030	100799	.	Sluiten kindergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	5,00	V
151040	100799	.	Sluiten urnengraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	8,00	V
151050	100799	.	Sluiten keldergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. - sluiten betonplaat.	st	1,00	V
152		.	Op zaterdagen en feestdagen			
152010	100799	.	Sluiten graf 2 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	12,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
152020	100799	.	.	.	.	Sluiten graf 1 diep. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: ca. 1,20 x 2,20 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	10,00	V	
152030	100799	.	.	.	.	Sluiten kindergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,70 x 1,70 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - verwijderen bekisting en opslaan in depot; - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	1,00	V	
152040	100799	.	.	.	.	Sluiten urnengraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. Afmetingen: 0,60 x 0,60 m Grondsoort: Klei - het sluiten van het graf met grond uit depot (gezeefd); - sluiten met grond vrijgekomen bij delven van graf, incl. 10 cm overhoogte i.v.m. inklinken; - indien nodig bijvullen met grond uit depot; - resterende grond afvoeren naar depot.	st	2,00	V	
152050	100799	.	.	.	.	Sluiten keldergraf. Betreft: het sluiten van een graf: Situering: op aanwijzing directie. Periode: binnen 2 uur na plechtigheid. - sluiten betonplaat.	st	1,00	V	
16		.	.	.	.	RUIZEN GRAVEN BOVENGRONDS Frequentie: 1x per jaar Periode: voorjaar				
161		.	.	.	.	VERWIJDEREN VOORZIENINGEN OP GRAVEN				
1611		.	.	.	.	<u>Verwijderen monumenten</u>				
161110	220199	.	.	.	.	Verwijderen klein staand monument. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van klein staand monument. Methode van verwijderen naar keuze aannemer. De aannemer dient het monument met zorg te verwijderen. Inclusief breken van monument. Brekten buiten zicht van bezoekers bij depot. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	50,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161120	220199		Verwijderen groot liggend monument. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het verwijderen van groot liggend monument. Methode van verwijderen naar keuze aannemer. De aannemer dient het monument met zorg te verwijderen. Inclusief breken van monument. Brekten buiten zicht van bezoekers bij depot. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	50,00	V	
1612			<u>Verwijderen overige voorzieningen op graven</u>				
161210	220199		Verwijderen overige voorzieningen op graven. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: verwijderen overige voorzieningen op graven Aard van materiaal: groenafval, verhardingsmaterialen, e.d. Gerekend is met een diepte tot 0,20m Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1,00	V	
162			HERSTELLEN GRAVEN				
1621			<u>Aanvullen graven</u>				
162110	220101		Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot Grondsoort: klei 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	20,00	V	
162120	220201		Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van grond naar de plaats van verwerking Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	20,00	V	
162130	220301		Grond verwerken in grafveld Betreft het verwerken van grond in graf Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking 1. Gemiddelde hoogte 0,20 m .9. Met een overhoogte van 0,02 op het moment van verwerking9. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Profileren volgens bestekspostnummer 620140	m3 m3	20,00	V	20,00 T
162140	220499		Profileren van oppervlakken. Betreft het profileren van het geruimde grafveld. Situering: op aanwijzing directie. Grondsoort: Klei Oppervlakken boven water Oppervlakken: Hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1:5 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	100,00	V	
1622			<u>Inzaaien graven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
162210	512101		Zaaien.	are	1,00	V	
			Situering: op aanwijzing van directie.				
			Betreft: inzaaien gras op geruimd grafveld.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm	kg			2,50 L
		. . .2. .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon Solide van				
			Barenburg o.g. in overleg met de directie				
			Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2				
		1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
		1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
17			RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS				
			Het ruimen van graven dient te worden uitgevoerd				
			conform de richtlijnen van de Landelijke Organisatie				
			van Begraafplaatsen (LOB).				
			Periode: in overleg met directie				
			Situering: Begraafplaats Achterambacht				
171			VOORBEREIDING				
							
1711			<u>Algemeen</u>				
							
171110	100799		Opstellen plan van aanpak t.b.v. ruimen graven.	EUR		N	
			Betreft: opstellen plan van aanpak conform				
			artikel 01.27 in deel 3 van dit bestek.				
			Plan van aanpak dient te worden geaccepteerd door				
			de directie alvorens gestart mag worden met de				
			werkzaamheden.				
171120	100799		Uitvoeren vooropname.	EUR		N	
			Betreft: het uitvoeren van vooropname voorafgaand				
			aan het ruimen van graven.				
			Inventariseren situatie op begraafplaats				
			voorafgaand aan het ruimen van graven.				
			Inclusief foto's van omgeving rondom het te				
			ruimen perceel.				
			Geregistreerde gegevens binnen 2 weken na				
			uitvoeren werkzaamheden digitaal aanleveren bij				
			de directie.				
171130	100799		Registreren van geruimde graven.	EUR		N	
			Betreft: het registreren van de geruimde graven.				
			Registreren van grafnummer en persoonsgegevens in				
			Word.				
			Inclusief foto van te ruimen graf, grafsteen of				
			monument.				
			Inclusief revisiegegevens na ruiming.				
			Geregistreerde gegevens binnen 2 weken na				
			uitvoeren werkzaamheden digitaal aanleveren bij				
			de directie.				
1712			<u>Inrichten tijdelijk depot</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
171210	101199	Toepassen geblindeerde bouwhek(ken). Betreft: geblindeerde bouwhek(ken) t.b.v. afrasteren tijdelijk depot Hekken rondom depot plaatsen, afhankelijk van depotinrichting aannemer. Totale oppervlakte depot en lengte hekwerken is afhankelijk van werkwijze aannemer. Verplaatsbare stalen hekwerk met betonnen voet. Hekken voorzien van schoorconstructies. Op diverse plaatsen hekken voorzien van duidelijke tekst- en waarschuwingsborden. Met materiaal van de aannemer. Hekwerk dagelijks na werktijden afsluiten met hangslot. Gedurende de werkzaamheden conform dit bestek. De aannemer dient er rekening mee te houden dat onderstaande maatregelen meerdere keren moeten worden toegepast.	EUR		N
171220	509999	 Toepassen container. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: toepassen van een afsluitbare container waarin kleding en kist resten worden bewaard. Deze container is afsluitbaar en wordt zoveel mogelijk voor publiek aan het oog onthouden. Na afronding van de ruimingswerkzaamheden wordt deze container zo spoedig mogelijk afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtgever. De aannemer dient er rekening mee te houden dat onderstaande maatregelen meerdere keren moeten worden toegepast.	EUR		N
1713		 Inrichten terrein			
171310	101199	 Toepassen geblindeerde bouwhek(ken). Het te ruimen vak dient voorafgaand het werk te worden afgezet met ondoorzichtige schermen, met een hoogte van 2 meter en voorzien van een afsluitbare poort. Tijdens een uitvaart moet de toegankelijkheid van de begraafplaats wel gewaarborgd zijn, zo nodig worden de schermen (tijdelijk) verplaatst. Op diverse plaatsen hekken voorzien van duidelijke tekst- en waarschuwingsborden. Totale lengte schermen afhankelijk van werkwijze aannemer. Dit scherm mag pas na afronding van het werkvak worden verwijderd. De aannemer dient deze afzetting aan het einde van elke werkdag te controleren en af te sluiten.	EUR		N
171320	620199	 Toepassen bescherming beplanting. Betreft: het gedurende het werk beschikbaar stellen, aanbrenghen, verplaatsen en opruimen van voorzieningen t.b.v. het beschermen van te handhaven beplanting. Situering: op aanwijzing directie. Afmetingen ter keuze aannemer. Met materiaal van de aannemer. Inclusief herstellen van schade veroorzaakt door de aannemer.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
171330	101603	. 2. 3. 1.	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: te handhaven bomen met diameter van 0,30 m tot 0,50 m.	st	10,00	V
171340	240699	. .	Aanbrengen bekisting t.b.v. inkalving. Betreft: het plaatsen van bekisting t.b.v. ruimen van graven. Wijze van aanbrengen ter keuze aannemer. Verwijderen bekisting tijdens aanvullen graf.	EUR	N	
171350	620199	. .	Toepassen kunststof loopschotten. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: het gedurende het werk beschikbaar stellen, aanbrengen, verplaatsen en opruimen van kunstof loopschotten. Afmetingen ter keuze aannemer. Met materiaal van de aannemer. Loopschotten dagelijks schoonmaken.	EUR	N	
171360	101401	. 2. 9. .	Toepassen rijplatenbaan. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: toepassen ter beschikking gestelde kunststof rijplaten op verharding. Verplaatsen: dient in de bestekspost te zijn inbegrepen Rijplatenbaan ten behoeve van: voorkomen beschadigingen aan bestaande verhardingen op begraafplaats Rijplaten ten behoeve van: licht en middelzwaar verkeer	EUR	N	
172		. .	UITVOERING Gerekend is met het ruimen van onderstaande hoeveelheden: Graf 1 diep: 80 stuks Graf 2 diep: 100 stuks Urnengraf: 10 stuks			
1721			<u>Grond ontgraven</u>			
172110	220101	. 1. 1. 1. 1.	Grond ontgraven uit graf Betreft het ontgraven van te ruimen graven tot bovenzijde kist of stoffelijke resten, vervolgens met de hand ontgraven van de te ruimen graven tot de stoffelijke resten vrij zij gegraven. Maatregelen t.b.v. inkalving conform bestekspostnummer 710340 Grondsoorten gescheiden ontgraven Grondsoort: Klei Ontgravingshoeveelheid: Volgens theoretisch profiel van ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Ontgravings breedte op bodem gemiddeld 1,10 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	701,28	V
1722			<u>Grond reinigen</u>			

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFT-CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172340	210099	.	Verwijderen edelmetalen en sieraden	st	190,00 V	
		.	Situering: op aanwijzing directie.			
		.	Betreft: het verwijderen van edelmetalen en sieraden van de overledene.			
		.	De aannemer dient de vrijgekomen edelmetalen en sieraden in een zak te doen.			
		.	De zakken dienen door de aannemer te worden geleverd.			
		.	De zak voorzien van label met grafnummer.			
		.	Gerekend is met een gemiddelde van 1 stuk per graf.			
		.	De opdrachtgever wordt eigenaar van de vrijgekomen edelmetalen en sieraden.			
172350	210099	.	Verwijderen kleding en kistresten	st	190,00 V	
		.	Situering: op aanwijzing directie.			
		.	Betreft: het verwijderen van kleding en kistresten van de overledene in huidig graf.			
		.	De aannemer dient de vrijgekomen materialen in een afgesloten container te werpen, conform bestekspostnr. 171220			
		.	Tijdens transport mag het te vervoeren object niet zichtbaar zijn voor bezoekers.			
1724		.	Grond vervoeren			
172410	220201	.	Grond vervoeren.	m3	701,28 V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie			
		.	Grondsoort: Klei			
		.	Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraving			
		.2.	Vervoeren naar: tijdelijk depot			
172420	220201	.	Grond vervoeren.	m3	701,28 V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie			
		.	Grondsoort: Klei			
		.	Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraven			
		.1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
1725		.	Grond verwerken en profileren			
172510	220301	.	Grond verwerken in graf	m3	701,28 V	
		.	Situering: op aanwijs van de directie			
		.	Grondsoort: Klei	m3		701,28 T
		.	Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van verwerking			
		1.	Gemiddelde hoogte 1,50 m			
		.9.	Met een overhoogte van 0,20 m op moment van verwerking			
		. . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		9.	Profileren volgens bestekspostnummer 720520			
172520	220499	.	Profileren van oppervlakken.	m2	479,00 V	
		.	Betreft: het profileren van graf.			
		.	Situering: op aanwijzing directie.			
		.	Grondsoort: Klei			
		.	Oppervlakken boven water			
		.	Oppervlakken: Hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1:5			
		.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
1726		.	Inzaaien			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
172610	512101	 1. 1. 1. 2. 1. 1	Zaaien. Situering: op aanwijzing van directie. Betreft: inzaaien gras op geruimde graven Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van gazon Solide van Barenburg o.g. in overleg met de directie Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are	4,79 V		
173			VERZAMELGRAF				
1731			Verwijderen vegetatie				
173110	220199	. .	Verwijderen gras. Situering: op aanwijzing directie. Betreft: verwijderen gras t.b.v. graven verzamelgraf. Aard van materiaal: gras Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	12,00 V		
1732			Grond ontgraven				
173210	220101	. 1. 1. 1. 1.	Grond ontgraven uit verzamelgraf Betreft het ontgraven van verzamelgraf Situering: op aanwijs van de directie Maatregelen t.b.v. inkalving conform bestekspostnummer 710340 Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van ontgraving Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	22,00 V		
1733			Grond verwerken en profileren				
173310	220301	. 1. 9. 1. 9	Grond verwerken in verzamelgraf Betreft het verwerken van grond in verzamelgraf Situering: op aanwijs van de directie Grondsoort: Klei Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel van verwerking. Gemiddelde hoogte 1,80 m Met een overhoogte van 0,20 m op het moment van verwerking Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Profileren volgens bestekspostnummer 730320	m3 m3	22,00 V		22,00 T
173320	220499	. .	Profileren van oppervlakken. Betreft: het profileren van verzamelgraf. Situering: op aanwijzing directie. Grondsoort: Klei Oppervlakken boven water Oppervlakken: Hellingen oppervlakken horizontaal en flauwer dan 1:5 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	12,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID								
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3				4	5	6	TER	INLICHTING				
1734			.	.	.	.	.	.	.	.	Inzaaien						
173410	512101		.	.	.	.	.	.	.	.	Zaaien.	are	12,00	V			
			.	.	.	.	.	.	.	.	Situering: op aanwijzing van directie.						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Betreft: inzaaien gras op verzamelgraf						
		1.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2						
		.1.	.	.	.	.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3						
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond						
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	zaaiklaar maken door het aandrukken en						
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm						
		.2.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zaadmengsel ten behoeve van gazon Solide van	kg				30,00	L
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	Barenburg o.g. in overleg met de directie						
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2						
		.1.	.	.	.	.	.	.	.	.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken						
		.1	.	.	.	.	.	.	.	.	De grond na opkomst van het zaad aandrukken						
18			.	.	.	.	.	.	.	.	MONUMENTEN						
181			.	.	.	.	.	.	.	.	HERSTELWERKZAAMHEDEN						
181020	514399		.	.	.	.	.	.	.	.	Rechtzetten kleine staande monumenten.	st	175,00	V			
			.	.	.	.	.	.	.	.	Betreft: kleine staande monumenten						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Afmeting: ca. 0,5 x 1,0 m						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Gerekend is met gemiddelde jaarcijfers						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Gerekend is met 1 herstelronde per jaar, na						
			.	.	.	.	.	.	.	.	opdracht van de directie						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Totaal aantal kleine staande monumenten:	st				263,00	I
			.	.	.	.	.	.	.	.	- Begraafplaats Achterambacht:	st				175,00	I
			.	.	.	.	.	.	.	.	- Begraafplaats Waalhof:	st				88,00	I
			.	.	.	.	.	.	.	.	Periode van uitvoering: april / mei						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Benodigd zand en grond is aanwezig op het depot						
			.	.	.	.	.	.	.	.	op begraafplaats Achterambacht						
181030	514399		.	.	.	.	.	.	.	.	Rechtzetten grote liggende monumenten.	st	488,00	V			
			.	.	.	.	.	.	.	.	Betreft: grote liggende monumenten						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Locatie: zie tekening						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Afmeting: ca. 2,0 x 1,0 m						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Gerekend is met gemiddelde jaarcijfers						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Gerekend is met 1 herstelronde per jaar, na						
			.	.	.	.	.	.	.	.	opdracht van de directie						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Totaal aantal grote liggende monumenten:	st				488,00	I
			.	.	.	.	.	.	.	.	- Begraafplaats Achterambacht:	st				325,00	I
			.	.	.	.	.	.	.	.	- Begraafplaats Waalhof:	st				163,00	I
			.	.	.	.	.	.	.	.	Periode van uitvoering: april / mei						
			.	.	.	.	.	.	.	.	Benodigd zand en grond is aanwezig op het depot						
			.	.	.	.	.	.	.	.	op begraafplaats Achterambacht						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			TER BESCHIKKING STELLEN				
							
61			TER BESCHIKKING STELLEN				
							
611			Ter beschikking stellen bekisting				
							
611010	100599		Inzetten bekisting overmaats- of extra graf	keer	5,00	V	
			Betreft bekisting t.b.v. overmaatse of extra graf				
			groter dan 2,00 x 0,80 meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
611020	100599		Inzetten bekisting kindergraf	keer	1,00	V	
			Betreft bekisting met een afmeting van 1,70 x				
			0,70 meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
612			Ter beschikking stellen grafliift				
							
612010	100599		Inzetten grafliift overmaats- of extra graf	keer	5,00	V	
			Betreft grafliift t.b.v. overmaats of extra graf				
			groter dan 2,00 x 0,80 meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
612020	100599		Inzetten grafliift kindergraf	keer	1,00	V	
			Betreft grafliift t.b.v. kindergraf met een				
			afmeting van 1,70 x 0,70 meter.				
			Incl. bezorging op locatie.				
85			MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
							
850010	610899		Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR		N	
			Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn				
			t.b.v. het uitvoeren van de maatregelen zoals				
			door de aannemer in zijn Plan van Aanpak zijn				
			beschreven.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
							
91			Eenmalige kosten				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdf bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 06 Op de beeld gestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm.
De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, is tegen betaling van € 71,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten', versie juli 2020 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk, geldig tot december 2024.

01 01 03 Onderaanneming

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.
- 12 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 van artikel 01.01.10 van de Standaard is het aanbrengen van alle eenvoudige beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld ook het aanbrengen van piketten, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbaar omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

01 01 15 Vertegenwoordiging aannemer

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 03 Grootte van de betalingstermijn / korting

- 01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-statens. Deze statens moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-statens moeten weergegeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 03 Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting', Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de doorlooptijd van het bestek.
- 04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
- 05 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt dit lid toegevoegd, luidend als volgt: Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 02 Loonkosten- en brandstofbestanddelen

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 02 Het percentage brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt maximaal 3% van de aannemingssom.

01 04 07 Indexering

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

- 01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: crediteuren@drechtsteden.nl incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt het verplichtingsnummer opgegeven.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

HFD PAR ART LID

01 10 01 Verantwoording van de aannemer.

- 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
 - Ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
- 02 In aanvulling op artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard geldt dit ook voor vrijstellingen op grond van gedragscodes. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer.

01 10 02 Verantwoording van de opdrachtgever

- 01 Door of namens de opdrachtgever zal indien nodig worden gezorgd voor de navolgende vergunningen:
 - Rooi-, c.q. kapvergunning;
 - Vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer.
- 02 Publicaties i.v.m. uit te voeren werkzaamheden, na goedkeuring directie.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Bomenonderhoud door derden;
 - Begraffenissen, bijeenkomsten en diensten;
 - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
 - Werkzaamheden voortkomend uit bestekken perceel 1 & 2;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden aan gedenkstenen of het columbarium door steenhouwers;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
 - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzame nutsbedrijven;
- 02 Gedurende de looptijd van het bestek zijn geen grote renovatiewerkzaamheden bij de opdrachtgever bekend, m.u.v. het vervangen van de drainage.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen schema en werkplan

01 13 03 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
 - in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
 - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

01 13 06 Algemeen

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 08 Bouwvergadering en werkoverleg

- 01 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder en genotuleerd door de aannemer.
- 02 Naast de bouwvergaderingen vindt er wekelijks een uitvoeringsoverleg plaats, waarbij lopende uitvoeringsgerelateerde zaken worden besproken met de opdrachtgever. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig; voorman aannemer en de toezichthouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 03 De verslagen van de bouwvergadering én werkoverleg worden door de aannemer opgesteld en verspreid.
- 04 De aannemer verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering of het werkoverleg naar alle aan- en afwezigen.
- 05 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 06 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.
- 07 Bevindingen en bijwoonpunten worden vastgesteld en registraties van de aannemer worden uiterlijk 3 werkdagen na de bevinding en bijwoonpunt schriftelijk overhandigd.
- 08 Registratieformulieren inclusief foto's dienen uiterlijk 2 werkdagen voor het werkoverleg door de aannemer aan de vergadering te worden aangeleverd.
- 11 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

01 13 09 Uitvoeringsdossier

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
 - Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
 - Besteksmeldingen;
 - Veiligheids- en gezondheidsplan;
 - Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
 - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar.
Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. Deze dekking dient incl. werkrisico en laad- en los risico te zijn.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 Naast bovengenoemde dient de verzekering schade als gevolg van handelen of nalaten van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden te dekken.
- 06 De aansprakelijkheid van de inschrijver wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
De opdrachtnemer zal desgevraagd een afschrift van de polis van de door hem afgesloten verzekering aan de opdrachtgever verstrekken.

01 16 04 Verzekering van de opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (C.A.R. verzekering) afsluiten.
Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:
a: het werk.
b: aansprakelijkheid.
c: bestaande eigendommen opdrachtgever.
d: eigendommen bouwdirectie en personeel
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten incl. BTW.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Dit eigen risico bedraagt € 2.500,00.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opdrachtgever.
- 08 De bouwdirectie / opdrachtgever beslist welke partijen namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verkeringen door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen

HFD PAR ART LID

zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 05 Verzekering van de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,= per aanspraak bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,= per aanspraak bedragen. In de polis dient te zijn opgenomen dat verzekerden onderling als derden worden beschouwd
- 02 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Deze verzekering moet ook dekking bieden:
 - a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever
 - b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De gesloten verzekeringen dienen mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden.
De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen zeven dagen na de gunning, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Behandeling vrijgekomen materialen

- 01 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 04 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.
- 05 Vrijgekomen materialen dient door de aannemer dezelfde dag verwijderd te worden. Bij plechtigheden mag er geen vrijgekomen materiaal op de begraafplaats liggen (m.u.v. tijdelijk opslag in depot).
- 06 Op het werk is een depot aanwezig voor tijdelijk opslag van groenafval en zand en grond. Het tijdig legen van depot is voor verantwoording van de opdrachtnemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Algemeen

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.20.02 tot en met 01.20.05 in de Standaard wel van toepassing.

01 23 Communicatie informatie overdracht begraafplaatsen

01 23 01 Begrippen

- 01 Plechtigheid: onder plechtigheid wordt verstaan het gehele tijdbestek van de begrafenis / afscheid dat plaatsvindt op het terrein van de begraafplaats, zoals: plechtigheden in de aula, doorgang van de begrafenisstoet en de afscheidsceremonie. Hierbij is gepast gedrag noodzakelijk.

01 23 02 Toegankelijkheid van de begraafplaats

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient te allen tijde de begraafplaats te voet bereikbaar te zijn.
- 02 Voor plechtigheden dient de toegangsroute ook met rijdend materieel (lijkwagen) toegankelijk te zijn. Tevens dient elk deel van de begraafplaats bereikbaar te zijn.
- 03 Om het bepaalde in lid 01 en 02 te waarborgen dient de aannemer de toegangsroute vrij te houden van obstakels. Tevens, indien nodig, toepassen van tijdelijke voorzieningen om de toegang begaanbaar te houden, in overleg met de directie.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan (tijdelijk) voertuigen op de begraafplaats te plaatsen.
- 05 De tijden van eventuele plechtigheden worden zodra bij de opdrachtgever bekend zo tijdig mogelijk aan de aannemer bekend gemaakt.

01 23 03 Werkzaamheden tijdens plechtigheden

- 01 Gedurende de plechtigheden worden aan de werkzaamheden de volgende eisen gesteld:
 - werkzaamheden dienen buiten het zicht van de plechtigheid plaats te vinden;
 - (lawaai)overlast dient voorkomen te worden;
 - de 'wet op lijkbezorging' gaat altijd voor op werkzaamheden welke door de aannemer uitgevoerd worden;
- 02 Om het bepaalde in lid 01 te waarborgen dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de begraafplaatsbeheerder en/of directie.
- 03 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden tot verrekening.
- 04 Het bepaalde in lid 01 en lid 02 is geen reden om niet aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

01 24 Werktijden en bepalingen

HFD PAR ART LID

01 24 01 Werktijden

- 01 Het werk dient te worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Tevens geen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren op algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'reguliere werktijden'.
- 02 Werk uitvoeren buiten de uren zoals omschreven in lid 01 wordt hierna genoemd 'buiten reguliere werktijden'.
- 03 Werkzaamheden buiten reguliere werktijden uitvoeren in overleg met de directie.
- 04 Werkzaamheden tijdens plechtigheden mogen alleen uitgevoerd worden in overleg met de directie. De directie stelt de opdrachtnemer op de hoogte van plechtigheden.

01 24 02 Algemeen

- 01 De aannemer draagt zorg voor een opgeruimd en verzorgd is tijdens de uitvoering van diverse (onderhouds)werkzaamheden. Dit houdt in dat er geen materieel of materiaal van de aannemer onbeheerd op het terrein achterblijft. Dit geldt ook voor tijdens de werkzaamheden vrijgekomen materialen.

01 26 Bijkomende verplichtingen

01 26 01 Herkenbaarheid van de aannemer

- 01 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
 - a. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren.
 - b. personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- 02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012:
 - a. houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 27 Ruimen graven

01 27 01 PvA voor het ruimen van graven

- 01 In het plan van aanpak voor het omgaan met ruimen van graven dient minimaal te zijn opgenomen:
 - werkwijze;
 - planning;
 - in te zetten materiaal / materieel;
 - locatie van afsluitbare container;
 - omgang met vrijgekomen materialen.
- 02 Voorafgaand aan de werkzaamheden t.b.v. het ruimen van graven dient de opdrachtgever het plan van aanpak voor het ruimen van graven te hebben ondertekend voor akkoord.

01 28 Ter beschikking stellen materieel/materiaal door opdrachtgever

01 28 01 Ter beschikking stellen materieel door opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever stelt de Nimos ter beschikking t.b.v. het delven en ruimen van de graven. Deze is af te halen op begraafplaats Achterambacht.
- 02 Indien de aannemer gebruik maakt van de ter beschikking gestelde Nimos, dient de aannemer deze zelf te controleren op brandstof en oliepeil. De aannemer vult de brandstoftank en vult indien nodig het oliepeil aan. De Nimos is gestationeerd op perceel Achterambacht en dient hier ten alle tijden terug te worden geplaatst na gebruik.
- 03 Voor het vervoeren van de graflift dient uitsluitend de liftkar te worden gebruikt. Het is ten strengste verboden de graflift op de Nimos te vervoeren.
- 04 Het gebruik van materieel uitsluitend te gebruiken ten behoeve van grafdelfactiviteiten.

01 28 02 Ter beschikking stellen materiaal door opdrachtgever

- 01 De opdrachtgever stelt rijplaten ter beschikking welke zijn af te halen op begraafplaats Achterambacht.

HFD PAR ART LID

01 28 03 Schade aan materieel/materiaal van opdrachtgever

- 01 De aannemer is vrij gebruik te maken van in bepaling 01.28.01 en 01.28.02 van dit bestek benoemd materieel en materiaal. De opdrachtgever gaat er vanuit dat de aannemer hier met zorgvuldig mee om gaat. Indien onverhoopt schade ontstaat aan materieel/materiaal van de opdrachtgever door toedoen van de aannemer dient dit te worden gemeld en is de opdrachtgever vrij de schade op kosten van de aannemer te laten herstellen.
- 02 Het benoemde in lid 01 geldt tevens voor schade aan gedenktekens, bordjes, grafnummers ect. waarbij aangetoond kan worden dat door toedoen van de aannemer schade is ontstaan.
- 03 Bij schade aan (nummer)bordjes geldt dat deze binnen 1 maand door de aannemer hersteld dienen te zijn.

01 29 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden

01 29 01 Bijkomende verplichtingen en randvoorwaarden begraven

- 01 Minimaal 2 uur voor aanvang van de plichtigheid dient het graf te zijn gedolven en de grafliift te zijn geïnstalleerd.
- 02 Maximaal 2 uur na de plichtigheid dient de grafliift weer te worden opgeruimd en het graf te worden gesloten. De aannemer wordt door de opdrachtgever ingeseind als de plichtigheid is afgelopen.
- 03 Indien de werkzaamheden zoals benoemd in 01 en 02 (delven, plaatsen grafliift en sluiten graf) van deze bepaling zijn afgerond dient de aannemer de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen middels een foto via Whatsapp. De contactpersoon van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zal tijdens de eerste bouwvergadering worden vastgesteld.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan om (tijdelijk) zand of grond op de verharding te storten. Hiervoor dienen uitsluiten bakken te worden gebruikt.
- 05 Indien onverhoopt grond of zand op de verharding, op het gazon of in de plantvakken terecht komt dient dit direct te worden verwijderd.

01 29 02 Bijkomende verplichten en randvoorwaarden ruimen graven

- 01 Het uitzeven van aanwezige stoffelijke resten vindt plaats met een zeef met een maximale maaswijdte van 1,00 x 1,00 cm.
- 02 Vrijgekomen stoffelijke resten bij ruimen graven verpakken conform richtlijnen Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).
- 03 Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen grond of zand te hergebruiken zonder dit eerst te zeven.

01 29 05 Werken op de begraafplaats

- 01 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

01 32 Sleutels begraafplaatsen

01 32 01 Sleutels begraafplaatsen

- 01 De aannemer krijgt beschikking over de sleutels van de begraafplaatsen Achterambacht en Waalhof.
- 02 Eventuele kosten die ontstaan n.a.v. het zoekraken of kwijtraken van sleutels, evenals kosten voor alarmopvolging door schuld van de aannemer, worden verhaald op de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering: algemeen

51 02 12 Depot Achterambacht

- 01 Op Achterambacht is een depot aanwezig voor opslag en gebruik van zand en grond.
- 02 In geval van (tijdelijke) opslag zand en grond dient de grond ten allen tijde eerst te worden gezeefd.
- 03 Er is een aparte bak aanwezig voor tijdelijke opslag van groenafval. De aannemer is bij gebruik verantwoordelijk voor het legen van deze bak.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering beplanting

51 42 35 Doorgang baggerdepot

- 01 Het baggerdepot moet ten alle tijden bereikbaar zijn. De doorrijhoogte en overhangend groen van bosplantsoen dient ten alle tijden aan het gewenste beeldkwaliteitsniveau te voldoen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 02 Begrippen

64 02 03 PvA omgaan bescherming flora en fauna

- 01 Een plan van aanpak Flora en Fauna t.b.v. Gedragscode soortbescherming gemeenten, wordt verlangd.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 21-120-001-03

Onderhoud begraafplaatsen perceel c: delven en begraven, ruimen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21-120-001-03

.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)
(naam)
(functie)

Behoort bij: 21-120-001-03

Onderhoud begraafplaatsen perceel c: delven en begraven, ruimen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	DELVEN, BEGRAVEN EN RUIMEN				
11	ALGEMEEN				
110010	Leveren brandstof en olie.	EUR		N	
12	BEGELEIDEN PLECHTIGHEID				
121	Op werkdagen				
121010	Begeleiden plechtigheid.	keer	103,00V		
121020	Begeleiden plechtigheid.	keer	103,00V		
122	Op zaterdagen en feestdagen				
122010	Begeleiden plechtigheid.	keer	24,00V		
122020	Begeleiden plechtigheid.	keer	24,00V		
13	VOORBEREIDINGEN PLECHTIGHEID				
131	Op werkdagen				
131010	Looproosters en grafliift.	keer	103,00V		
132	Op zaterdagen en feestdagen				
132010	Looproosters en grafliift.	keer	24,00V		
14	DELVEN GRAVEN				
140010	Uitzetten grafnummer	keer	2,00V		
141	Op werkdagen				
141010	Delven graf 2 diep.	st	48,00V		
141020	Delven graf 1 diep .	st	40,00V		
141030	Delven kindergraf.	st	5,00V		
141040	Delven urnengraf.	st	8,00V		
141050	Openen keldergraf.	st	1,00V		
142	Op zaterdagen en feestdagen				
142010	Delven graf 2 diep.	st	12,00V		
142020	Delven graf 1 diep .	st	10,00V		
142030	Delven kindergraf.	st	1,00V		
142040	Delven urnengraf.	st	2,00V		
142050	Openen keldergraf.	st	1,00V		
143	Toepassen rijplaten				
143010	Toepassen rijplaten	keer	10,00V		
15	SLUITEN GRAVEN				
151	Op werkdagen				
151010	Sluiten graf 2 diep.	st	48,00V		
151020	Sluiten graf 1 diep.	st	40,00V		
151030	Sluiten kindergraf.	st	5,00V		
151040	Sluiten urnengraf.	st	8,00V		
151050	Sluiten keldergraf.	st	1,00V		
152	Op zaterdagen en feestdagen				
152010	Sluiten graf 2 diep.	st	12,00V		
152020	Sluiten graf 1 diep.	st	10,00V		
152030	Sluiten kindergraf.	st	1,00V		
152040	Sluiten urnengraf.	st	2,00V		
152050	Sluiten keldergraf.	st	1,00V		
16	RUIMEN GRAVEN BOVENGRONDS				
161	VERWIJDEREN VOORZIENINGEN OP GRAVEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1611	Verwijderen monumenten				
161110	Verwijderen klein staand monument.	st	50,00V		
161120	Verwijderen groot liggend monument.	st	50,00V		
1612	<u>Verwijderen overige voorzieningen op graven</u>				
161210	Verwijderen overige voorzieningen op graven.	are	1,00V		
162	HERSTELLEN GRAVEN				
1621	<u>Aanvullen graven</u>				
162110	Grond ontgraven uit depot.	m3	20,00V		
162120	Grond vervoeren naar graf.	m3	20,00V		
162130	Grond verwerken in grafveld.	m3	20,00V		
162140	Profileren van oppervlakken.	m2	100,00V		
1622	<u>Inzaaien graven</u>				
162210	Zaaien.	are	1,00V		
17	RUIMEN GRAVEN ONDERGRONDS				
171	VOORBEREIDING				
1711	<u>Algemeen</u>				
171110	Opstellen plan van aanpak t.b.v. ruimen graven.	EUR		N	
171120	Uitvoeren vooropname	EUR		N	
171130	Registreren van geruimde graven.	EUR		N	
1712	<u>Inrichten tijdelijk depot</u>				
171210	Toepassen geblindeerde bouwhek(ken).	EUR		N	
171220	Toepassen container.	EUR		N	
1713	<u>Inrichten terrein</u>				
171310	Toepassen geblindeerde bouwhek(ken).	EUR		N	
171320	Toepassen bescherming beplanting.	EUR		N	
171330	Toepassen stamommanteling.	st	10,00V		
171340	Aanbrengen bekisting t.b.v. inkalving.	EUR		N	
171350	Toepassen kunststof loopschotten.	EUR		N	
171360	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
172	UITVOERING				
1721	<u>Grond ontgraven</u>				
172110	Grond ontgraven uit graf.	m3	701,28V		
1722	<u>Grond reinigen</u>				
172210	Grond reinigen.	m3	701,28V		
1723	<u>Verwijderen resten</u>				
172310	Verwijderen stoffelijke resten.	st	190,00V		
172320	Verwijderen urnbus uit urnengraf	st	17,00V		
172330	Verwijderen stoffelijke resten columbaria	st	5,00V		
172340	Verwijderen edelmetalen en sieraden	st	190,00V		
172350	Verwijderen kleding en kistresten	st	190,00V		
1724	<u>Grond vervoeren</u>				
172410	Grond vervoeren naar depot.	m3	701,28V		
172420	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	701,28V		
1725	<u>Grond verwerken en profileren</u>				
172510	Grond verwerken in graf.	m3	701,28V		
172520	Profileren van oppervlakken.	m2	479,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1726	Inzaaien				
172610	Zaaien.	are	4,79V		
173	VERZAMELGRAF				
1731	<u>Verwijderen vegetatie</u>				
173110	Verwijderen gras.	are	12,00V		
1732	<u>Grond ontgraven</u>				
173210	Grond ontgraven uit verzamelgraf.	m3	22,00V		
1733	<u>Grond verwerken en profileren</u>				
173310	Grond verwerken in verzamelgraf.	m3	22,00V		
173320	Profileren van oppervlakken.	m2	12,00V		
1734	<u>Inzaaien</u>				
173410	Zaaien.	are	12,00V		
18	MONUMENTEN				
181	HERSTELWERKZAAMHEDEN				
181020	Rechtzetten kleine staande monumenten.	st	175,00V		
181030	Rechtzetten grote liggende monumenten.	st	488,00V		
6	TER BESCHIKKING STELLEN				
61	TER BESCHIKKING STELLEN				
611	Ter beschikking stellen bekisting				
611010	Inzetten bekisting overmaats- of extra graf	keer	5,00V		
611020	Inzetten bekisting kindergraf	keer	1,00V		
612	Ter beschikking stellen grafliift				
612010	Inzetten grafliift overmaats- of extra graf	keer	5,00V		
612020	Inzetten grafliift kindergraf	keer	1,00V		
85	MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV				
850010	Maatregelen Plan van Aanpak BPKV	EUR	N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				